Regione Toscana

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
OSPEDALE SAN GIUSEPPE

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ATTIVITA' SANITARIA E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO H DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIUSEPPE", IN VIA BOCCACCIO – EMPOLI (FI)

COMMITTENTE: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Data, 19/06/2026

IL RUP
ING. S. LAMI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. S. BONFANTE

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. STEFANO BONFANTE
Sez. A – Settori: a) civile e ambientale b) industriale c) dell'informazione
N° 8068 Y

Firmato digitalmente da:
Bonfante Stefano
Firmato il 09/07/2026 12:04
Seriale Certificato: 5321752
Valido dal 02/01/2026 al 02/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

L'IMPRESA
ATI STRABAG S.p.A. - LA CALENZANO ASFALTI S.p.A.

mythos Consorzio Stabile - S.c.a.r.l

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O									
	LAVORI A CORPO									
1 01.01.01	DEMOLIZIONE E SCAVI - APPROSSIMAZIONE Sommano	-1,00	-1,00	---	0,88	-0,88	-0,88			
2 01.01.02	SOTTOFONDI E MASSETTI - APPROSSIMAZIONE Sommano	-1,00	-1,00	---	6,10	-6,10	-6,10			
3 01.01.03	SISTEMAZIONI ESTERNE - APPROSSIMAZIONE Sommano	1,00	---	-1,00	0,42	0,42	---		0,42	-100,00000
4 01.01.04	OPERE A VERDE - APPROSSIMAZIONE Sommano	-1,00	---	1,00	0,27	-0,27	---	0,27		-100,00000
5 01.01.06	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO - APPROSSIMAZIONE Sommano	-1,00	-1,00	---	49,34	-49,34	-49,34			
6 01.01.07	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE - APPROSIMAZIONE Sommano	-1,00	-1,00	---	0,44	-0,44	-0,44			
7 01.01.08	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE - APPROSSIMAZIONE Sommano	---	---	---	4´488,38	---	---			
8 01.01.09	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE - APPROSSIMAZIONE Sommano	---	---	---	30´368,68	---	---			
9 01.01.10	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE - APPROSSIMAZIONE Sommano	---	---	---	1´207,50	---	---			
10 01.A04.002.0 01	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50 Sommano m³	963,00	963,00	---	5,45	5´248,35	5´248,35			
11 01.A04.005.0	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - fino alla									
	A R I P O R T A R E							0,27	0,42	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							0,27	0,42	
01	profondità di m 1,50 Sommano m³	260,00	260,00	---	20,24	5´262,40	5´262,40			
12 01.A05.001.001	Riempimento di scavi o buche - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Sommano m³	650,00	650,00	---	3,23	2´099,50	2´099,50			
13 01.F06.001.023	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elasto ... Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm Sommano m	50,00	50,00	---	12,55	627,50	627,50			
14 01.F06.011.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm Sommano Cadauno	35,00	82,00	47,00	127,60	4´466,00	10´463,20	5´997,20		134,28571
15 01.F06.011.005	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm Sommano Cadauno	30,00	20,00	-10,00	172,72	5´181,60	3´454,40		1´727,20	-33,33333
16 01ED.005.010	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizioni tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m²	12´229,18	12´229,18	---	38,05	465´320,30	465´320,30			
17 01ED.005.015	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Taglio a forza di tramezze interne - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m²	12,60	12,60	---	56,17	707,74	707,74			
18 01ED.005.017	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di muratura in mattoni forati - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m²	637,67	637,67	---	130,14	82´986,37	82´986,37			
19 01ED.005.020	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 dove è stata eseguita la demolizione delle pareti, larghezza mediacm. 15-35, compreso onere di trabattelli e materiale idoneo per il ripristino Sommano m	4´148,45	4´148,45	---	12,29	50´984,47	50´984,47			
	A R I P O R T A R E							5´997,47	1´727,62	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5´997,47	1´727,62	
20 01ED.005.025	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione intonaci - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m²	104,16	104,16	---	17,10	1´781,14	1´781,14			
21 01ED.005.030	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazioni, massetti fino ad uno spessore di cm 5 - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m²	11´198,51	11´198,51	---	20,43	228´785,56	228´785,56			
22 01ED.005.040	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Assistenza per opere non previste Sommano ora	1´200,00	1´200,00	---	35,74	42´888,00	42´888,00			
23 01ED.005.075	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione murature generiche - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m³	10,85	10,85	---	259,39	2´814,38	2´814,38			
24 01ED.005.080	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Smontaggio impianti ascensori elettrici esistenti compreso trasporto alle discariche autorizzate e smaltimento di tutto il materiale smontato Sommano a corpo	9,00	9,00	---	15´576,90	140´192,10	140´192,10			
25 01ED.005.085	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di corpo stradale bitumato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m²	549,75	570,75	21,00	95,60	52´556,10	54´563,70	2´007,60		3,81992
26 01ED.005.090	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Smontaggio vuoto per pieno della rampa: corpo "ingresso" ed H in aggetto sulla rampa esterna - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m³	465,30	465,30	---	169,97	79´087,04	79´087,04			
27 01ED.005.095	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Scavo di sbancamento generale sulla superficie attuale per abbassamento di tutta l'area fino a quota dei futuri ingressi principale e secondario - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m³	6´962,84	6´962,84	---	47,75	332´475,61	332´475,61			
28 01ED.005.100	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Smontaggio della barriera metallica su muro rampa - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m	106,80	106,80	---	96,60	10´316,88	10´316,88			
29	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Rimozione di massetto in cemento - compresi trasporto a									
	A R I P O R T A R E							8´005,07	1´727,62	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							8´005,07	1´727,62	
01ED.005.105	discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m²	144,00	144,00	---	28,34	4´080,96	4´080,96			
30 01ED.005.110	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Smontaggio delle tubazioni impianti meccanici presenti sulla parete in cls esistenti, per tubazioni coibentate e rivestite, canalette elettriche ... stente, lavorazione prevista per circa 15/18 tubazioni o quante esse siano, con trasporto dei pezzi alla zona di carico. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	18´703,00	18´703,00	18´703,00			
31 01ED.005.115	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cemento armato - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m³	302,37	308,42	6,05	519,66	157´129,62	160´273,56	3´143,94		2,00086
32 01ED.005.120	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Scavo a sezione obbligata per realizzazione cunicolo impiantistico comprensivo della sola quota parte di scavo aggiuntivo oltre a quello di sbancamento generale - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m	100,30	100,30	---	1´093,68	109´696,10	109´696,10			
33 01ED.005.125	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Taglio vegetazione aiuola - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m²	715,00	715,00	---	5,06	3´617,90	3´617,90			
34 01ED.005.130	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di lista o cordonato in pietra - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m	136,00	136,00	---	12,51	1´701,36	1´701,36			
35 01ED.005.135	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione completa di solai - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m²xcm	2´618,38	2´618,38	---	19,59	51´294,07	51´294,07			
36 01ED.005.140	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione di pavimentazione stradale zona futuro asilo - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m²	1´250,62	---	-1´250,62	110,14	137´743,29	---		137´743,29	-100,00000
37 01ED.005.145	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Demolizione strutture in cls per basamenti ex baracche - compresi trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e oneri di smaltimento Sommano m³	37,50	---	-37,50	402,35	15´088,13	---		15´088,13	-100,00000
38	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Rimozione delle lastre in pietra di trani delle rampe scale									
	A R I P O R T A R E							11´149,01	154´559,04	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11´149,01	154´559,04	
01ED.005.150	esistenti compreso protezione in cls e telo con trasporto a discarica di tutto il materiale residuo della lavorazione compresi oneri di smaltimento Sommano m²	569,31	569,31	---	36,35	20´694,42	20´694,42			
39 01ED.005.155	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Rimozione di ringhiera scale corpo H1 con smuratura dei montanti e/o taglio con flessibile e trasporto dei pannelli a discarica del materiale di risulta compresi oneri di smaltimento Sommano m	86,04	86,04	---	18,19	1´565,07	1´565,07			
40 01ED.005.160	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Rimozione di corrimano in legno della scala del corpo H3 e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compresi oneri di smaltimento Sommano m	198,90	198,90	---	9,92	1´973,09	1´973,09			
41 01ED.005.165	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SCAVI - Smontaggio scala a chiocciola in acciaio e ghisa presente al piano ottavo per accesso ex locale macchine con trasporto al piano di carico, carico e trasporto alle pubbliche discariche e oneri conseguenti Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1´500,00	1´500,00	1´500,00			
42 01ED.015.MS.01	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamenti termici e acustici sotto massetto - Isolamento acustico Sommano m²	10´684,05	10´684,05	---	19,88	212´398,92	212´398,92			
43 01ED.015.MS.04	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento termico in EPS ad alta resistenza Sommano m²	---	---	---	25,15	---	---			
44 01ED.015.MS.05	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolamento acustico - Materassino per l'isolamento acustico Sommano m²	1´091,30	1´091,30	---	19,88	21´695,03	21´695,03			
45 01ED.015.MS.07	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolante in schiuma poliuretanica Sommano m²	155,90	155,90	---	17,91	2´792,17	2´792,17			
46 01ED.015.MS.08	ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI - Isolante in schiuma poliuretanica Sommano m²	155,90	155,90	---	27,12	4´228,01	4´228,01			
47 01ED.020.CH.20	CHIUSURE ORIZZONTALI - Pacchetto di chiusura orizzontale composto da pavimentazione soprelevata in lastre di cls prefabbricate, strato impermeabilizzante di membrana elastoplastomerica sp. 5mm e massetto armato delle pendenze sp. 10cm l'isolante è stato computato con una voce a sè. Sommano m²	109,63	109,63	---	124,80	13´681,82	13´681,82			
	A R I P O R T A R E							11´149,01	154´559,04	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11´149,01	154´559,04	
48 01ED.020.CH.30	CHIUSURE ORIZZONTALI - Realizzazione di massetto di spessore pari a 10cm armato attraversonrete eletrosaldata all'estradosso (3cm dal filo superiore) del tipo 20x20cm diametro 6mm. ... otetta su impermeabilizzazioni nuove preesistenti, posata a fiamma, con scaglie minerali di kg 4,5 a mq, colore naturale Sommano m²	9,25	9,25	---	66,31	613,37	613,37			
49 01ED.020.CU.01	CHIUSURE ORIZZONTALI - Cupolex rialzato - Chiusura orizzontale per raggiungimento quota esterna con cupolex rialzato da 225cm comprensivo di soletta armata gettata Sommano m²	470,00	470,00	---	139,80	65´706,00	65´706,00			
50 01ED.025.BU.10	CHIUSURE VERTICALI - Fornitura e posa in opera di bussola d'ingresso realizzata con profili in alluminio verniciati, completi di guarnizioni in gomma e spazzolini di tenuta, inserti e accessori d'uso, vetri stratificati 5+5,1 trasparenti Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	45´000,00	45´000,00	---		45´000,00	-100,00000
51 01ED.025.FV.01	CHIUSURE VERTICALI - Esecuzione di facciata ventilata con rivestimento esterno in lastre di gres fine porcellanato con dimensioni nominali 951x472 e/o 908x472 mm e sottomisure cos ... .50 e compreso l'onere di ponteggi (non compresi nel titolo) e quanto altro per dare l'opera completa e a regola d'arte Sommano m²	51,20	51,20	---	380,00	19´456,00	19´456,00			
52 01ED.025.TM.03	CHIUSURE VERTICALI - Esecuzione di coloritura interna a tempera lavabile, colori chiari, tre mani a pennello o rullo, previa carteggiatura della parete, successiva mano di isolante ... rvizio con h max 2m e/o trabattelli a norma mobili e non e quanto altro per dare la coloritura a prefertta regola d'arte Sommano m²	206,38	206,38	---	15,54	3´207,15	3´207,15			
53 01ED.025.TM.10	CHIUSURE VERTICALI - Tamponamento esterno in laterizio con cappotto esterno Sommano m²	---	---	---	152,29	---	---			
54 01ED.025.TM.20	CHIUSURE VERTICALI - Tamponamento esterno in laterizio con cappotto esterno e controparete interna completa di tinteggiatura Sommano m²	---	---	---	233,73	---	---			
55 01ED.030.FC.10	CURTAIN WALL - Fornitura e posa di facciate in profilati estrusi in lefa di alluminio e vetro costituita da: struttura verticali e orizzontali con profilati estrusi in lega di allu ... tanti da mm. 50 di larghezza e da traversi orizzontali di analoga dimensione e sviluppato secondo i disegni di progetto. Sommano m²	365,76	365,76	---	1´101,34	402´826,12	402´826,12			
	A R I P O R T A R E							11´149,01	199´559,04	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11´149,01	199´559,04	
56 01ED.030.FC.20	CURTAIN WALL - Fornitura e posa in opera di facciata continua, realizzata in profilati di alluminio a taglio termico con la tecnica del "giunto aperto" con guarnizione di materiale ... rofili e lamiere di alluminio, dimensioni telaio sez. 50 mm anta mobile sez. 70 mm taglio termico in poliammide da 22 mm Sommano m²	24,32	24,32	---	910,25	22´137,28	22´137,28			
57 01ED.040.PV.01.01	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento in ... analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. Sommano m²	1´147,60	1´147,60	---	59,64	68´442,87	68´442,87			
58 01ED.040.PV.01.01b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastra Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento i ... analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. Sommano m²	734,15	734,15	---	69,75	51´206,98	51´206,98			
59 01ED.040.PV.01.02	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestim ... analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. Sommano m²	656,42	656,42	---	62,40	40´960,62	40´960,62			
60 01ED.040.PV.01.02b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivest ... analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. Sommano m²	86,27	86,27	---	72,51	6´255,44	6´255,44			
61 01ED.040.PV.01.03	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraFIRE-lastra-lana75mm-lastra-lastraFIRE Sommano m²	12,10	12,10	---	61,02	738,34	738,34			
62 01ED.040.PV.01.04	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana75mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimento ... analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con									
	A R I P O R T A R E							11´149,01	199´559,04	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11´149,01	199´559,04	
	spessore complessivo pari a 150 mm. Sommano m²	567,90	567,90	---	61,02	34´653,24	34´653,24			
63 01ED.040.P V.01.04b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraIDRO Parete divisoria interna ad orditura metallica e rivestimen ... analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. Sommano m²	479,56	479,56	---	71,13	34´111,11	34´111,11			
64 01ED.040.P V.01.05	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraFIRE-lastra-lana75mm-lastra-lastra Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra am ... analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. Sommano m²	399,43	399,43	---	64,63	25´815,18	25´815,18			
65 01ED.040.P V.01.05b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastra-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tra ... analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. Sommano m²	3´158,33	3´158,33	---	74,74	236´053,59	236´053,59			
66 01ED.040.P V.01.06	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 125mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana75mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione tr ... analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. Sommano m²	2´715,39	2´715,39	---	66,01	179´242,89	179´242,89			
67 01ED.040.P V.01.06b	PARTIZIONI VERTICALI - Parete in cartongesso: spessore: 150mm - stratigrafia: lastraIDRO-lastra-lana2x50mm-lastra-lastraFIRE Parete divisoria interna utilizzata per la separazione ... analoga a quella superiore, ma con doppio montante interno da sp. 50 mm l'uno, con spessore complessivo pari a 150 mm. Sommano m²	52,13	52,13	---	76,12	3´968,14	3´968,14			
68 01ED.040.P V.02.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastra Controparete interna ad orditura metallica a ... di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di									
	A R I P O R T A R E							11´149,01	199´559,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							11´149,01	199´559,04	
	qualità UNI-EN-ISO 9001-2000, con produzione certificata da ICMQ. Sommano m²	170,45	255,41	84,96	47,81	8´149,22	12´211,16	4´061,94		49,84452
69 01ED.040.PV.02.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia: spessore: 100mm - stratigrafia: --lana75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metalli ... ensità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. Sommano m²	204,96	204,96	---	49,19	10´081,96	10´081,96			
70 01ED.040.PV.03.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraIDRO Controparete interna ad orditura metallica autoport ... , avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. Sommano m²	490,81	490,81	---	44,88	22´027,54	22´027,54			
71 01ED.040.PV.03.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso non isolata: spessore: 100mm - stratigrafia: --montante75mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad orditura metallica autoport ... , avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo. Sommano m²	4´802,37	4´802,37	---	48,49	232´866,92	232´866,92			
72 01ED.040.PV.10.01	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastra Sommano m²	2´926,98	2´926,98	---	49,06	143´597,64	143´597,64			
73 01ED.040.PV.10.02	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraIDRO Sommano m²	136,62	136,62	---	50,44	6´891,11	6´891,11			
74 01ED.040.PV.10.03	PARTIZIONI VERTICALI - Controparete in cartongesso isolata con lana di roccia ad alta densità: spessore: 75mm - stratigrafia: --lanaAD50mm-lastra-lastraFIRE Controparete interna ad ... ensità 40 kg/m3, resistenza termica Rt=1,60 m2K/W, conforme alla norma UNI EN 13162, in classe A1 di reazione al fuoco. Sommano m²	1´697,89	1´697,89	---	54,05	91´770,96	91´770,96			
75	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120:									
	A R I P O R T A R E							15´210,95	199´559,04	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							15´210,95	199´559,04	
01ED.040.PV.R120.10cm	spessore: 105mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 80mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruz ... o autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120. Spessore totale 100 mm Sommano m²	2´413,54	2´413,54	---	49,04	118´359,99	118´359,99			
76 01ED.040.PV.R120.20cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI120: spessore: 205mm - stratigrafia: lastra--Calcestruzzo aerato autoclavato 180mm--lastra Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestru ... to autoclavato rivestiti da entrambi le parti da lastre di cartongesso. Resistenza al fuoco R120.Spessore totale 200 mm Sommano m²	1´146,89	1´146,89	---	61,53	70´568,15	70´568,15			
77 01ED.040.PV.R180.12cm	PARTIZIONI VERTICALI - Parete REI180: spessore: 120mm - stratigrafia: --Calcestruzzo aerato autoclavato 120mm-- Porzione di muratura realizzata con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato dello spessore pari a 120 mm. Resistenza al fuoco R180. Spessore totale 140 mm Sommano m²	2´865,48	2´865,48	---	31,55	90´405,90	90´405,90			
78 01ED.045.MS.01	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione Sommano m²	10´733,46	10´733,46	---	13,57	145´653,05	145´653,05			
79 01ED.045.MS.03	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto autolivellante per pavimentazione in gomma Sommano m²	110,91	110,91	---	8,13	901,70	901,70			
80 01ED.045.MS.04	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto alleggerito portaimpiati più massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione Sommano m²	1´473,14	1´473,14	---	48,61	71´609,34	71´609,34			
81 01ED.045.MS.05	MASSETTI E SOTTOFONDI - Massetto in sabbia e cemento per posa pavimentazione Sommano m²	1´091,30	505,02	-586,28	24,02	26´213,04	12´130,61		14´082,43	-53,72299
82 01ED.045.MS.06	MASSETTI E SOTTOFONDI - Pavimento modulare soprelevato galleggiante con altezza finita da 100mm a 300mm circa, pannelli modulari classe 0 (ininfiammabile), dimensionni 600x600 mm, ... one ai piani e ogni altro onere e modalità di esecuzione; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Sommano m²	148,94	75,00	-73,94	94,39	14´058,45	7´079,25		6´979,20	-49,64416
83 01ED.045.M	MASSETTI E SOTTOFONDI - Sottofondo primo piano della nuova porzione ospitante la torre distributiva									
	A R I P O R T A R E							15´210,95	220´620,67	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							15´210,95	220´620,67	
S.07	Sommano m²	155,90	60,33	-95,57	13,57	2´115,56	818,68		1´296,88	-61,30197
84 01ED.045.MS.08	MASSETTI E SOTTOFONDI - Pavimento modulare soprelevato galleggiante con quadrotte in cemento Sommano m²	155,90	155,90	---	125,45	19´557,66	19´557,66			
85 01ED.050.FB.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Sguscia in gomma Sommano m	7´575,54	7´575,54	---	7,95	60´225,56	60´225,56			
86 01ED.050.FB.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 20x10 cm Sommano m	1´637,48	1´756,28	118,80	24,31	39´807,15	42´695,18	2´888,03		7,25505
87 01ED.050.FB.03	PAVIMENTAZIONI - Finiture battiscopa - Zoccolino in gres, dim. 60x10 cm Sommano m	1´444,69	1´452,69	8,00	25,53	36´882,94	37´087,18	204,24		0,55375
88 01ED.050.FP.01	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gomma naturale, sp. 3 mm Sommano m²	7´274,13	8´942,31	1´668,18	59,15	430´264,79	528´937,63	98´672,84		22,93305
89 01ED.050.FP.02	PAVIMENTAZIONI - Finiture pavimento - Pavimento in gres porcellanato 20 x 20 cm Sommano m²	1´332,55	892,39	-440,16	45,79	61´017,48	40´862,53		20´154,95	-33,03144
90 01ED.050.FP.03	PAVIMENTAZIONI - Pavimento in gres porcellanato 60 x 60 cm Sommano m²	2´112,21	1´676,17	-436,04	51,27	108´293,02	85´937,24		22´355,78	-20,64379
91 01ED.055.CT.01	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto interno ribassato realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura metallica doppia. L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio ... estato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2008. Sommano m²	10´305,95	9´751,48	-554,47	59,00	608´051,05	575´337,32		32´713,73	-5,38010
92 01ED.055.CT.02	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto con pannelli con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q, bordo diritto, aventi dimensioni mm 300*1800 sp. ... imento dal luogo di stoccaggio al luogo d'impiego. Compresi tutti gli accessori per garantire la corretta posa in opera. Sommano m²	1´410,48	---	-1´410,48	82,23	115´983,77	0,00		115´983,77	-100,00000
93 01ED.055.CT.03	CONTROSOFFITTI - Pannelli dimensioni mm 600x600, spessore 8/10, preverniciati colore bianco, finitura semilucida RAL 9010, completi di apposita guarnizione di tenuta in neoprene su ... a tenuta ermetica.									
	A R I P O R T A R E							116´976,06	413´125,78	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							116´976,06	413´125,78	
	Materiale: acciaio verniciato Spessore: 0,5 mm Altezza pendinatura standard: 1000mm Moduli: 600x600mm Sommano m²	198,72	0,00	-198,72	55,69	11´066,72	0,00		11´066,72	-100,00000
94 01ED.055.C T.05	CONTROSOFFITTI - Controsoffitto in pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore con un foglio isolante in fibre di poliestere e sul lato a vista con una pellicola a base di cart ... ità fino al 90%, compresi profili perimetrali:pannelli a superficie non forata, reazione al fuoco euroclasse B - s1, d0. Sommano m²	3´407,47	5´362,24	1´954,77	42,15	143´624,87	226´018,43	82´393,56		57,36720
95 01ED.055.C T.06	CONTROSOFFITTI - Velette rettilinee per raccordo salti di quota - complete di tinteggiatura Sommano m²	33,70	33,70	---	91,74	3´091,64	3´091,64			
96 01ED.060.F M.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiatura con idropittura lavabile Sommano m²	18´588,41	24´908,51	6´320,10	15,54	288´863,89	387´078,25	98´214,36		34,00022
97 01ED.060.F M.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Rivestimento in gres porcellanato 20 x 20 cm Sommano m²	3´438,73	121,83	-3´316,90	31,78	109´282,83	3´871,76		105´411,07	-96,45712
98 01ED.060.F M.03	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti murari - Pannelli compatti minerali rivestiti con superficie melaminica effetto legno Sommano m²	1´186,44	0,00	-1´186,44	153,82	182´498,20	0,00		182´498,20	-100,00000
99 01ED.060.F M.04	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Tinteggiature a smalto lavabile - Finiture e rivestimenti murari - Tinteggiature a smalto lavabile Sommano m²	8´107,78	0,00	-8´107,78	19,31	156´561,23	0,00		156´561,23	-100,00000
100 01ED.060.S C.01	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti scale - Fornitura e posa di lastre in PIETRA DI TRANI spessore cm. 3 levigate nelle parti in vista complete di gocciolatoio Sommano m²	399,94	---	-399,94	183,22	73´277,01	---		73´277,01	-100,00000
101 01ED.060.S C.02	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti scale - Fornitura e posa di lastre in PIETRA DI TRANI spessore cm. 2 levigate nelle parti in vista per zoccolini e scamilli Sommano m²	1´046,97	---	-1´046,97	133,41	139´676,27	---		139´676,27	-100,00000
	A R I P O R T A R E							297´583,98	1´081´616,28	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							297´583,98	1´081´616,28	
102 01ED.065.F. 2_1	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 2.1 - 1.75x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	2´971,66	2´971,66	2´971,66			
103 01ED.065.F. 2_2	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 2.2 - 1.70x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	2´886,76	2´886,76	2´886,76			
104 01ED.065.F. 2_3	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 2.3 - 1.62x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	2´751,36	2´751,36	2´751,36			
105 01ED.065.F. 2_4	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 2.4 - 1.81x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	3´073,77	6´147,54	6´147,54			
106 01ED.065.F. 3_1	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 3.1 - 2.35x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	4´637,95	4´637,95	4´637,95			
107 01ED.065.F. 3_2	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 3.2 - 2.56x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	5´052,64	5´052,64	5´052,64			
108 01ED.065.F. 3_3	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 3.3 - 2.20x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	4´341,90	4´341,90	4´341,90			
	A R I P O R T A R E							297´583,98	1´081´616,28	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							297′583,98	1′081′616,28	
109 01ED.065.F. 4_2	SERRAMENTI ESTERNI: Finestra 4.2 - 3.00x1.80 Finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera riempito con gas Argon al 90%, trasmittanza totale Uw = 1.4 W/mq°k, valori di R'w = 45 dB. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	5′920,79	5′920,79	5′920,79			
110 01ED.065.F. 71	SERRAMENTI ESTERNI: Realizzazione di infissi a nastro a taglio termico con profili CONFORT 65 verniciati esternamente e internamente RAL 6005, indice di isolamento acustico minima ... ione per anta ribalta per infissi con ante di grandi dimensioni, ed eventuali accessori necessari (imbotti int. ed est.) Sommano m²	2,73	2,73	---	1′008,74	2′753,86	2′753,86			
111 01ED.065.PE .10	SERRAMENTI ESTERNI: PORTE ESTERNE Sommano m²	1,89	1,89	---	630,50	1′191,65	1′191,65			
112 01ED.065.PE .2.8a	SERRAMENTI ESTERNI: PORTE ESTERNE dimensioni: 1.80x2.85 Sommano Cadauno	5,00	5,00	---	2′226,13	11′130,65	11′130,65			
113 01ED.070.PI. 1.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e ... uibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sommano Cadauno	---	---	---	464,47	0,00	0,00			
114 01ED.070.PI. 2.8.a	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e ... uibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sommano Cadauno	---	---	---	1′052,78	0,00	0,00			
115 01ED.070.PI. 3.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e ... uibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro									
	A R I P O R T A R E							297′583,98	1′081′616,28	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							297´583,98	1´081´616,28	
	onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sommano Cadauno	---	---	---	464,47	0,00	0,00			
116 01ED.070.PI. 3.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e ... uibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sommano Cadauno	---	---	---	619,29	---	---			
117 01ED.070.PI. 4.6	PORTE INTERNE dimensioni: 1.20x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e ... uibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sommano Cadauno	---	---	---	701,84	0,00	0,00			
118 01ED.070.PI. 5.8	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e ... uibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sommano Cadauno	---	---	---	1´142,29	---	---			
119 01ED.070.PI. 6.4	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e ... uibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sommano Cadauno	---	---	---	509,22	0,00	0,00			
120 01ED.070.PI. 7.8	PORTE INTERNE dimensioni: 1.80x2.10 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete zancati alle murature, di dimensioni e ... uibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sommano Cadauno	---	---	---	1´142,29	---	---			
121 01ED.070.PI. 8.8.120	PORTE INTERNE dimensioni: 0.90x2.40 Fornitura e posa in opera di serramento interno. Falsi telai in lamiera di acciaio o in listoni di abete									
	A R I P O R T A R E							297´583,98	1´081´616,28	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							297′583,98	1′081′616,28	
	zancati alle murature, di dimensioni e ... uibili.Potere fonoisolante RW >= 38 dB. Compresi ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Sommano Cadauno	---	---	---	652,74	---	---			
122 01ED.075.GT.01	PROTEZIONE ANTINCENDIO - Giunti tagliafuoco - Giunto tagliaguoco EI120 Sommano m	454,50	454,50	---	127,26	57′839,67	57′839,67			
123 01ED.075.PL.10	Realizzazione placcaggio antincendio (certificato REI120) in lastre di silicato di calcio tipo PROMAXON, denominata PROMATEC 100, o similari a matrice idrata di spessore 10 mm, anc ... dato di certificazione antincendio e completo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla regola dell'arte. Sommano m²	---	---	---	50,00	---	---			
124 01ED.075.SH.01	Canna fumaria tipo Shunt ramificata dell'altezza di 38m (tutto l'edificio) rivestita con controparete in cartongesso compresi scassi nei solai, ripristini, assistenze murarie e ogni onere necessario per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	10′137,78	20′275,56	20′275,56			
125 01ED.075.TE.2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO ESTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 Sommano Cadauno	3,00	3,00	---	1′315,69	3′947,07	3′947,07			
126 01ED.075.TI.1.0.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.65x2.00 Sommano Cadauno	9,00	9,00	---	353,03	3′177,27	3′177,27			
127 01ED.075.TI.1.1.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.70x2.10 Sommano Cadauno	19,00	37,00	18,00	399,19	7′584,61	14′770,03	7′185,42		94,73684
128 01ED.075.TI.1.4.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 0.90x2.10 Sommano Cadauno	44,00	44,00	---	513,25	22′583,00	22′583,00			
129 01ED.075.TI.1.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 Sommano Cadauno	15,00	15,00	---	684,33	10′264,95	10′264,95			
	A R I P O R T A R E							304′769,40	1′081′616,28	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							304´769,40	1´081´616,28	
130 01ED.075.TI. 1.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 Sommano Cadauno	13,00	13,00	---	897,24	11´664,12	11´664,12			
131 01ED.075.TI. 2.7	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.60x2.10 Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	980,25	1´960,50	1´960,50			
132 01ED.075.TI. 2.8.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 Sommano Cadauno	38,00	38,00	---	1´315,69	49´996,22	49´996,22			
133 01ED.075.TI. 2.8.60a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI60 dimensioni: 1.80x2.10 Sommano Cadauno	7,00	7,00	---	878,64	6´150,48	6´150,48			
134 01ED.075.TI. 2.9.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 2.00x2.10 Sommano Cadauno	7,00	7,00	---	1´353,46	9´474,22	9´474,22			
135 01ED.075.TI. 4.6.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 Sommano Cadauno	13,00	13,00	---	735,18	9´557,34	9´557,34			
136 01ED.075.TI. 4.6.120a	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.20x2.10 Sommano Cadauno	8,00	8,00	---	948,09	7´584,72	7´584,72			
137 01ED.075.TI. 4.6.60	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI60 dimensioni: 1.20x2.10 Sommano Cadauno	12,00	12,00	---	559,64	6´715,68	6´715,68			
138 01ED.075.TI. 5.8.120	PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE REI120 dimensioni: 1.80x2.10 Sommano Cadauno	7,00	7,00	---	1´050,73	7´355,11	7´355,11			
139 01ED.080.C	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di CANCELLO intelaiato con ferri scatolari di sezione rettangolare o quadrata con elementi verticali su tutta la luce e nella parte bass ... pere di fabbro murarie									
	A R I P O R T A R E							304´769,40	1´081´616,28	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							304´769,40	1´081´616,28	
C.01	se occorrenti e quanto altro per dare l'opera a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	374,00	374,00	374,00			
140 01ED.080.CM.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di corrimano del tipo PONTE GIULIO-IPC mod. 800, H 139.7 m mo similare, composto da un profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2, opportunamente sagomato con diametro di presa da mm 38 e sporgenza massima dalla parete di mm 76. Sommano m	1´372,00	1´372,00	---	60,00	82´320,00	82´320,00			
141 01ED.080.GD.01	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Giunto di dilatazione per pavimento larg. 100mm Sommano m	409,40	391,50	-17,90	287,50	117´702,50	112´556,25		5´146,25	-4,37225
142 01ED.080.GD.02	OPERE DA FABBRO - Giunti di dilatazione - Coprigiunto in alluminio preverniciato per parete o soffitto larg. 100mm Sommano m	432,00	432,00	---	73,68	31´829,76	31´829,76			
143 01ED.080.GR.10	OPERE DA FABBRO - Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN iSO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadr ... i tecnici compreso la fornitura e posa in opera di n° 2 supporti in HEA 140 ammarrati alle murature laterali del cavedio Sommano m²	308,52	308,52	---	352,40	108´722,45	108´722,45			
144 01ED.080.IB.01	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di imbotti in corrispondenza degli sbarchi ai piani degli ascensori, della larghezza di circa cm. 150 e cm. 125, realizzati con intelaia ... o compreso oneri per assistenze murarie, ponteggi di servizio e quanto altro per dare il titolo ultimato a regola d'arte Sommano Cadauno	36,00	36,00	---	235,00	8´460,00	8´460,00			
145 01ED.080.PC.10	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di paraspigolo tipo PONTE GIULIO-IPC (cod.160 per angolo a 90° e cod. 130 per angoli a 135°) composto da profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 2. Sommano m	2´588,00	2´588,00	---	30,00	77´640,00	77´640,00			
146 01ED.080.PC.20	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di fascia RUBRAILS tipo PONTE GIULIO-IPC cod. 406/20, H 200 mm in vinile rigido, goffrata su tutta la superficie,sp. mm 1.5 colori fuori standard Sommano m	1´372,00	1´372,00	---	20,00	27´440,00	27´440,00			
147 01ED.080.PP.01	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di ringhiera con altezza dal pavimento di ml 1.10 in pannelli semiprefabbricati tipo "orsogrill" per piattaforme di carico merci e rampa ... a di maniglie e serratura yale. Il tutto per dare il titolo completo e a regola d'arte secondo le indicazione della D.L. Sommano m	44,50	---	-44,50	300,00	13´350,00	---		13´350,00	-100,00000
	A R I P O R T A R E							304´769,40	1´100´112,53	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							304´769,40	1´100´112,53	
148 01ED.080.PP .02	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro con profilati metallici Sommano m²	628,20	628,20	---	137,54	86´402,63	86´402,63			
149 01ED.080.PP .03	OPERE DA FABBRO - Fornitura e posa in opera di ringhiera su disegno in profilati di ferro, tondo piatto o quadrello con corrimano in ferro scatolare e capisaldi di idonea sezione, ... ca, completo di staffe di sostegno, opere murarie di corredo e quanto altro per dare il titolo completo a regola d'arte. Sommano m	198,90	198,90	---	298,36	59´343,80	59´343,80			
150 01ED.080.S C.10	OPERE DA FABBRO - Costruzione e posa in opera di scale in profilati di acciaio e pedate in grigliato elettroforgiato compreso ringhiera con pannellatura orsogril il tutto debitamen ... tro per dare le rampe complete all'uso e secondo lo schema di progetto, composte da n°3 pedate e ripiano di mt 1.00x1.00 Sommano a corpo	2,00	2,00	---	2´652,72	5´305,44	5´305,44			
151 01ED.090.PL .10	LATTONERIE - Fornitura e posa in opera di pluviale in tubo quadro in lamiera zincata 8/10 sv. 100x100 compreso cicogne e staffe con collare di sostegno e saldature, escluso opere murarie, ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella; compresi ponti di servizio con h max 2 m s/o trabattelli a norma Sommano m	258,00	258,00	---	27,67	7´138,86	7´138,86			
152 01ED.095.10	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di baggioli per UTA in calcestruzzo armato delle dimensioni di cm 30x30x50 completi di n° 2 barre del diam. 12 inghisate compreso: smontaggio del pavimento e posa diretta sulla guaina impermeabilizzante Sommano Cadauno	---	---	---	350,00	---	---			
153 01ED.095.20	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di forometria per passaggio impianti da eseguirsi sulla terrazza di copertura con le seguenti lavorazioni: - rimozione della porzione di pavimento ... e per non meno di 30cm) Compreso ogni ulteriore onere necessario alla restituzione dell'opera a perfetta regola d'arte. Sommano mq	9,12	9,12	---	700,00	6´384,00	6´384,00			
154 01ED.095.20	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di forometria per passaggio impianti da eseguirsi sulla terrazza di copertura con le seguenti lavorazioni: - rimozione della porzione di pavimento s ... le per non meno di 30cm) Compreso ogni ulteriore onere necessario alla restituzione dell'opera a perfetta regola d'arte. Sommano m²	9,12	14,52	5,40	700,00	6´384,00	10´164,00	3´780,00		59,21053
155 01ED.095.30	ASSISTENZE MURARIE - Esecuzione di forometria di piccole dimensioni per passaggio impianti da eseguirsi al piano generico con le seguenti lavorazioni: - smontaggio del pavimento									
	A R I P O R T A R E							308´549,40	1´100´112,53	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							308´549,40	1´100´112,53	
	- ... altezza dell'interpiano - tinteggiature - finitura delle opere murarie e quanto altro per dare il cavedio pronto all'uso Sommano Cadauno	9,72	9,72	---	2´500,00	24´300,00	24´300,00			
156 01ED.100.CB.01	SOTTOSERVIZI - Fornitura e posa in opera di locale per Q.GE.G.E. e QUADRI SERVIZI ESTERNI, del tipo prefabbricato dimensioni mt 10x4, con fondazione in platea di cls e pareti del tipo prefabbricato con altezza da terra di cm. 90 Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	35´000,00	35´000,00	---		35´000,00	-100,00000
157 01ED.100.CH.01	SOTTOSERVIZI - Camera di ispezione e raccordo in cls completa di chiusino carrabile Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	14´963,13	14´963,13	14´963,13			
158 01ED.100.CN.01	SOTTOSERVIZI - Cunicoli impiantistici - Cunicolo impianitstico scatolare in c.a. dim. 500cm x 200cm per fluidi termovettori Sommano m	---	---	---	5´239,54	---	---			
159 01ED.100.CN.02	SOTTOSERVIZI - Cunicoli impiantistici - Cunicolo impianitstico scatolare in c.a. dim. 120cm x 80cm per gas medicali Sommano m	---	---	---	1´312,73	---	---			
160 01ED.105.FIN.01	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Cordonato in cls Sommano m	983,95	---	-983,95	45,74	45´005,87	0,00		45´005,87	-100,00000
161 01ED.105.FIN.02	SISTEMAZIONI ESTERNE - Finiture stradali esterne - Zanella carrabile Sommano m	105,00	---	-105,00	15,66	1´644,30	---		1´644,30	-100,00000
162 01ED.105.PVM.01	SISTEMAZIONI ESTERNE - Pavimentazioni esterne - Marciapiede pedonale - pavimentazione in elementi di cls autobloccanti Sommano m²	1´067,31	772,91	-294,40	45,45	48´509,24	35´128,76		13´380,48	-27,58336
163 01ED.105.PVM.02	SISTEMAZIONI ESTERNE - Autobloccanti drenanti per parcheggi - pavimentazione in masselli fotocatalitici autobloccanti drenanti Sommano m²	767,62	767,62	---	21,96	16´856,94	16´856,94			
164 01ED.105.P	SISTEMAZIONI ESTERNE - Pavimentazioni esterne - Asfalto carrabile - manto stradale in conglomerato bituminoso									
	A R I P O R T A R E							308´549,40	1´195´143,18	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							308´549,40	1´195´143,18	
VM.03	Sommano m²	3´802,25	1´722,00	-2´080,25	27,29	103´763,40	46´993,38		56´770,02	-54,71103
165 01ED.105.P VM.05	SISTEMAZIONI ESTERNE - Pavimentazioni esterne - Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION Sommano m²	269,00	---	-269,00	68,72	18´485,68	---		18´485,68	-100,00000
166 01ED.105.P VM.06	SISTEMAZIONI ESTERNE Sommano m²	56,81	---	-56,81	56,78	3´225,67	---		3´225,67	-100,00000
167 01ED.110.A LB.01	OPERE A VERDE - Alberature - Fornitura e messa a dimora di Cedrus Libani Sommano Cadauno	8,00	---	-8,00	449,69	3´597,52	---		3´597,52	-100,00000
168 01ED.110.P VM.04	OPERE A VERDE - Pavimentazioni verdi - Aiuola inerbita Sommano m²	204,10	---	-204,10	19,09	3´896,27	---		3´896,27	-100,00000
169 01ED.120.G R.0010	ATTREZZATURE E ARREDI Gru Fornitura e messa in opera di Mini Crane - Mini gru telescopica su rotaia con stabilizzatori, progettate per essere facilmente trasportabili e manovrabili, permettendo di lavorare in diversi luoghi. Posa in copertuta, comprensivo di fornitura e posa di rotaie Sommano a corpo	---	---	---	200´000,00	---	---			
170 03IM.305.E H.0004	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi ... I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10255 fino a DN50 - Rete Sommano kg	100,00	411,22	311,22	5,29	529,00	2´175,35	1´646,35		311,21928
171 03IM.305.E H.0005	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori caldi ... cordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10216 a partire da DN65 - Rete Sommano kg	2´002,50	13´510,09	11´507,59	5,37	10´753,43	72´549,18	61´795,75		574,66083
172	IMPIANTI MECCANICI									
	A R I P O R T A R E							371´991,50	1´281´118,34	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							371′991,50	1′281′118,34	
03IM.305.E H.0006	CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da ... ria di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60. Sommano m²	818,72	1′421,21	602,49	40,58	33′223,66	57′672,70	24′449,04		73,58924
173 03IM.305.E H.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rub ... utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10°C a +130°C. DN 15 (1/2"), PN = 20. Sommano Cadauno	22,00	---	-22,00	19,36	425,92	---		425,92	-100,00000
174 03IM.305.E H.0016	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi ... ntodelle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P1 a oppure P1 b Sommano Cadauno	2,00	---	-2,00	3′333,36	6′666,72	---		6′666,72	-100,00000
175 03IM.305.E H.0017	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P1 c Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	3′169,39	3′169,39	---		3′169,39	-100,00000
176 03IM.305.E H.0018	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi ... to delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P2 a oppure P2 b Sommano Cadauno	2,00	---	-2,00	3′472,80	6′945,60	---		6′945,60	-100,00000
177 03IM.305.E H.0019	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi									
	A R I P O R T A R E							396′440,54	1′298′325,97	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							396´440,54	1´298´325,97	
	funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P2 c Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	3´308,83	3´308,83	---		3´308,83	-100,00000
178 03IM.305.E H.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi ... nto delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni.Elettropompa Tipo P3 a oppure P3 b Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	1´279,50	2´559,00	2´559,00			
179 03IM.305.E H.0021	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali eSPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P3 c Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	1´170,19	1´170,19	1´170,19			
180 03IM.305.E H.0022	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi ... to delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P4 a oppure P4 b Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	8´355,52	16´711,04	16´711,04			
181 03IM.305.E H.0023	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e PA.09.023 SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P4 c Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	7´918,26	7´918,26	7´918,26			
182 03IM.305.E H.0024	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi ... to delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P5 a oppure P5 b Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	3´018,06	6´036,12	6´036,12			
	A R I P O R T A R E							396´440,54	1´301´634,80	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							396´440,54	1´301´634,80	
183 03IM.305.E H.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P5 c Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	2´908,75	2´908,75	2´908,75			
184 03IM.305.E H.0026	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi ... to delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P6 a oppure P6 b Sommano Cadauno	2,00	---	-2,00	5´671,07	11´342,14	---		11´342,14	-100,00000
185 03IM.305.E H.0027	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P6 c Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	5´343,13	5´343,13	---		5´343,13	-100,00000
186 03IM.305.E H.0028	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi ... to delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P7 a oppure P7 b Sommano Cadauno	2,00	---	-2,00	3´106,60	6´213,20	---		6´213,20	-100,00000
187 03IM.305.E H.0029	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura a piè d'opera di elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi funzionali e SPECIFICHE TECNICHE). Elettropompa Tipo P7 c Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	2´942,63	2´942,63	---		2´942,63	-100,00000
188 03IM.305.E H.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H									
	A R I P O R T A R E							396´440,54	1´327´475,90	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							396´440,54	1´327´475,90	
	Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni (SI VEDANO tabelle negli schemi ... to delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P8 a oppure P8 b Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	1´279,50	2´559,00	2´559,00			
189 03IM.305.E H.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 50 mm Sommano Cadauno	8,00	---	-8,00	142,34	1´138,72	---		1´138,72	-100,00000
190 03IM.305.E H.0041	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 65 mm Sommano Cadauno	4,00	---	-4,00	154,44	617,76	---		617,76	-100,00000
191 03IM.305.E H.0043	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 100 mm Sommano Cadauno	8,00	---	-8,00	189,37	1´514,96	---		1´514,96	-100,00000
192 03IM.305.E H.0045	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 150 mm Sommano Cadauno	8,00	---	-8,00	284,43	2´275,44	---		2´275,44	-100,00000
193 03IM.305.E H.0049	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso ... ltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 105, D = 25 (1"). Sommano Cadauno	10,00	---	-10,00	154,18	1´541,80	---		1´541,80	-100,00000
194 03IM.305.E H.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso ... ltre									
	A R I P O R T A R E							396´440,54	1´334´564,58	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							396´440,54	1´334´564,58	
	25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 150, D = 25 (1"). Sommano Cadauno	3,00	---	-3,00	209,47	628,41	---		628,41	-100,00000
195 03IM.305.E H.0051	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso ... ltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 200, D = 25 (1"). Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	231,33	231,33	---		231,33	-100,00000
196 03IM.305.E H.0052	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso ... ltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 250, D = 25 (1"). Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	272,46	272,46	---		272,46	-100,00000
197 03IM.305.E H.0053	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso ... ltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 300, D = 25 (1"). Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	336,94	336,94	---		336,94	-100,00000
198 03IM.305.E H.0054	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso ... ltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 500, D = 25 (1"). Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	560,87	560,87	---		560,87	-100,00000
199 03IM.305.E H.0057	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazione a ... liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16									
	A R I P O R T A R E							396´440,54	1´336´594,59	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							396´440,54	1´336´594,59	
	Sommano Cadauno	20,00	7,00	-13,00	183,87	3´677,40	1´287,09		2´390,31	-65,00000
200 03IM.305.E H.0059	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, ... ulloni e guarnizioni Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. Sommano Cadauno	30,00	3,00	-27,00	256,37	7´691,10	769,11		6´921,99	-90,00000
201 03IM.305.E H.0062	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radial ... a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto di intercettazione. Sommano Cadauno	40,00	---	-40,00	27,30	1´092,00	---		1´092,00	-100,00000
202 03IM.305.E H.0063	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad imme ... eriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con capillare da 1 m, 0x/ +120°C. Sommano Cadauno	22,00	---	-22,00	19,61	431,42	---		431,42	-100,00000
203 03IM.305.E H.0064	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Valvola di sfiato aria automatica su distribuzione dei circuiti alimetazione acqua Sommano Cadauno	12,00	---	-12,00	4,50	54,00	---		54,00	-100,00000
204 03IM.305.E H.0131	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE CENTRALI TERMOFRIGORIFERE Sottocentrale Edificio H Fornitura e posa in opesa ri Scambiatore di calore a piastre con superficie di m² 0,250 per ci ... io di ciascuna piastra pari a m² 0,250, il tutto asseFornimblato e collaudato. Potenza per la produzione di ACS: 100 kW. Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	1´374,26	1´374,26	---		1´374,26	-100,00000
205 03IM.310.AS	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE									
	A R I P O R T A R E							396´440,54	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							396´440,54	1´348´858,57	
.0010	Staffaggi antisismici tubazioni Fornitura e posa in opera di sistemi di staffaggio per tubazioni verificati antisismici attraverso ... tassellature disposte longitudinalmente e trasversalmente in conformità alle indicazioni di norma, comprese le verifiche Sommano m	300,00	300,00	---	10,00	3´000,00	3´000,00			
206 03IM.310.A T.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corred ... con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sommano dm²	1´350,00	1´350,00	---	10,20	13´770,00	13´770,00			
207 03IM.310.A T.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di tubazioni metalliche di pareti o solai, mediante applicaz ... una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sommano Cadauno	1´350,00	1´350,00	---	18,28	24´678,00	24´678,00			
208 03IM.310.A T.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Fornitura e posa in opera di SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO "SXA3- MCAG0G0 3G0" L=600mm CON ADEGUATO ... e apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di MANICHETTE per uso ANTISISMICO Sommano Cadauno	108,00	108,00	---	615,00	66´420,00	66´420,00			
209 03IM.310.A T.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Attrezzature varie Fornitura e posa in opera di SISTEMA di GIUNTI per uso ANTISISMICO "SXA4-S2F0YT3FF 2" L=800mm CON ADEGUATO MOVI ... elle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. SISTEMA di GIUNTI per uso ANTISISMICO Sommano Cadauno	12,00	12,00	---	615,00	7´380,00	7´380,00			
210 03IM.310.C	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE									
	A R I P O R T A R E							396´440,54	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E		QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								396´440,54	1´348´858,57	
D.0020	Tubazioni condensa - PEAD - De20 x 3,0 mm	Sommano m	31,85	31,85	---	13,99	445,59	445,59			
211 03IM.310.C D.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De25 x 3,5 mm	Sommano m	555,48	555,48	---	13,99	7´771,15	7´771,15			
212 03IM.310.C D.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De40 x 5,5 mm	Sommano m	32,74	304,74	272,00	15,47	506,49	4´714,33	4´207,84		830,78442
213 03IM.310.C D.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni condensa - PEAD - De50 x 6,9 mm	Sommano m	868,70	868,70	---	18,92	16´435,79	16´435,79			
214 03IM.310.IC. 0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25	Sommano m	3´872,10	3´872,10	---	18,34	71´014,30	71´014,30			
215 03IM.310.IC. 0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32	Sommano m	564,48	564,48	---	22,85	12´898,36	12´898,36			
216 03IM.310.IC. 0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40	Sommano m	343,69	343,69	---	26,04	8´949,69	8´949,69			
	A R I P O R T A R E								400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
217 03IM.310.IC. 0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50 Sommano m	239,98	239,98	---	35,35	8´483,31	8´483,31			
218 03IM.310.IC. 0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 65 Sommano m	31,68	31,68	---	47,39	1´501,31	1´501,31			
219 03IM.310.IC. 0080	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 80 Sommano m	139,00	139,00	---	59,61	8´285,79	8´285,79			
220 03IM.310.IC. 0100	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 100 Sommano m	137,13	137,13	---	83,04	11´387,28	11´387,28			
221 03IM.310.IC. 0150	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico calda - acciaio nero isolate rivestite - DN 150 Sommano m	86,71	86,71	---	130,66	11´329,53	11´329,53			
222 03IM.310.IF. 0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 Sommano m	2´261,01	2´261,01	---	18,34	41´466,91	41´466,91			
223 03IM.310.IF. 0032	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 32 Sommano m	320,72	320,72	---	22,85	7´328,46	7´328,46			
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
224 03IM.310.IF. 0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 40									
	Sommano m	218,06	218,06	---	26,04	5´678,29	5´678,29			
225 03IM.310.IF. 0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 50									
	Sommano m	123,44	123,44	---	35,35	4´363,61	4´363,61			
226 03IM.310.IF. 0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 65									
	Sommano m	48,60	48,60	---	47,39	2´303,16	2´303,16			
227 03IM.310.IF. 0080	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 80									
	Sommano m	25,50	25,50	---	59,61	1´520,06	1´520,06			
228 03IM.310.IF. 0100	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 100									
	Sommano m	32,38	32,38	---	83,04	2´688,83	2´688,83			
229 03IM.310.IF. 0125	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 125									
	Sommano m	150,90	150,90	---	110,07	16´609,56	16´609,56			
230 03IM.310.IF. 0150	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite									
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
	- DN 150 Sommano m	59,24	59,24	---	130,66	7´740,30	7´740,30			
231 03IM.310.IF. 0200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni idronico fredda - acciaio nero isolate rivestite - DN 200 Sommano m	239,85	239,85	---	130,66	31´338,80	31´338,80			
232 03IM.310.K M.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in s ... ura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 150 con lamierino Sommano m	155,00	155,00	---	180,00	27´900,00	27´900,00			
233 03IM.310.K M.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in s ... ura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 250 con lamierino Sommano m	155,00	155,00	---	240,00	37´200,00	37´200,00			
234 03IM.310.K M.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni Preisolate a Barre Fornitura di tubo diritto Sistema KMR (Bonded), isolamento serie Standard tipo isOplus preisolato in s ... ura e il controllo della stessa, è valido il Foglio di lavoro FW 446 della AGFW. Preisolato termico DN 350 con lamierino Sommano m	---	---	---	280,00	---	---			
235 03IM.310.R D.0025	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 25 Sommano m	227,58	227,58	---	18,34	4´173,82	4´173,82			
236 03IM.310.R	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE									
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
D.0032	Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 32									
	Sommano m	83,31	83,31	---	22,85	1´903,64	1´903,64			
237 03IM.310.R D.0040	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 40									
	Sommano m	5,30	5,30	---	26,04	138,01	138,01			
238 03IM.310.R D.0050	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni pannelli radianti - acciaio nero isolate rivestite - DN 50									
	Sommano m	58,20	58,20	---	35,35	2´057,37	2´057,37			
239 03IM.310.T U.0065	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE DISTRIBUZIONE Tubazioni tunnel - pre-isolati in acciaio nero - DN 65 - 140 mm									
	Sommano m	106,79	106,79	---	37,54	4´008,90	4´008,90			
240 03IM.315.BP .0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Batterie post Batterie post-riscaldamento da canale ad acqua calda in rame-alluminio, trattamento aria da 15 fino a 40°C, Grandezze (°C ... li isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi.									
	Sommano Cadauno	154,00	154,00	---	428,71	66´021,34	66´021,34			
241 03IM.315.PL .1200	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Plenum Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estr ... o, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 1 feritoia - lunghezza oltre 1000 fino a 1200 mm									
	Sommano Cadauno	442,00	442,00	---	134,02	59´236,84	59´236,84			
242 03IM.315.R	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI									
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
A.0010	Radiatori Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radia ... tto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio radiatore e allaccio valvola termostatica. Sommano Cadauno	266,00	266,00	---	563,32	149´843,12	149´843,12			
243 03IM.315.SR .0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Soffitti Radianti Soffitti radianti attivi e inattivi completi di sistemi di sostegno, composti da: tubi in acciaio nero verniciato, ne ... [int.]: mm interasse tubi - mm: dimensioni pannelli o doghe): - 130 W/m² [interasse tubi: 600 mm] - pannelli 600x600 mm Sommano Cadauno	733,00	733,00	---	169,17	124´001,61	124´001,61			
244 03IM.315.SR .0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Soffitti Radianti Allaccio al collettore di distribuzione tubazioni pannelli radianti a soffitto nei locali Sommano Cadauno	13,00	13,00	---	259,54	3´374,02	3´374,02			
245 03IM.315.V C.0010	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori a parete, con o senza mobile di copertura. Adatti all'installazione vert ... o necessario, anche se non esplicitato, necessario per dare lavoro finito a regola d'arte. FP - PF = 2,5 kW, PT = 3,0 kW Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	1´040,93	2´081,86	2´081,86			
246 03IM.315.V C.0020	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di unità fan-coil tipo cassette a due tubi atti alla installazione in controsoffitto per la ... ,0 kW, PT = 3,5 kW. Comprensivo di opere di allaccio della rete esistente a servizio dei Fancoil Tunnel di collegamento. Sommano Cadauno	---	---	---	874,54	---	---			
247 03IM.315.V C.0030	IMPIANTI MECCANICI CLIMATIZZAZIONE TERMINALI Ventilconvettori Fornitura e posa in opera di ventilconvettori ad incasso a soffitto. Adatti all'installazione a vista o ad incasso, co ... quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.									
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
	Sommano Cadauno	104,00	104,00	---	1´040,93	108´256,72	108´256,72			
248 03IM.320.G T.0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Giunti antivibranti Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 f ... ile ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro lineare del perimetro. Sommano Cadauno	20,00	20,00	---	454,95	9´099,00	9´099,00			
249 03IM.320.M A.1000	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H1, tipo ZHK Inova DG 27/15-27/15,portata aria mc/h M: 27200, R: 24500, composizione PTDF-H-FR-K-DB-TF-VF ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	111´051,82	111´051,82	111´051,82			
250 03IM.320.M A.1011	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H1 01.1, tipo ZHK Inova DG 12/12,portata aria mc/h M: 10700, R: -, composizione H-VF-S-TFSono comprese la ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	19´613,57	19´613,57	19´613,57			
251 03IM.320.M A.1012	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H1 01.2, tipo ZHK Inova DG 9/9,portata aria mc/h M: 16500, R: -, composizione VF-S-AFSono comprese la for ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	22´807,25	22´807,25	22´807,25			
252 03IM.320.M A.2000	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H2, tipo ZHK Inova DG 27/18-27/15,portata aria mc/h M: 34450, R: 30700, composizione PTDF-H-K-DB-TF-VF, F ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	127´019,16	127´019,16	127´019,16			
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
253 03IM.320.M A.2021	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H2 02.1, tipo ZHK Inova DG 15/12,portata aria mc/h M: 12900, R: -, composizione H-VF-S-TFSono comprese la ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	24´131,39	24´131,39	24´131,39			
254 03IM.320.M A.2022	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H2 02.2, tipo ZHK Inova DG 9/9,portata aria mc/h M: 21550, R: -, composizione VF-S-AFSono comprese la for ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	27´520,33	27´520,33	27´520,33			
255 03IM.320.M A.3000	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H3, tipo ZHK Inova DG 30/18-30/15,portata aria mc/h M: 39500, R: 35300, composizione PTDF-H-K-DB-TF-VF, F ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	142´952,84	142´952,84	142´952,84			
256 03IM.320.M A.3031	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H3 03.1, tipo ZHK Inova DG 18/13,5,portata aria mc/h M: 18500, R: -, composizione H-VF-S-TFSono comprese ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	24´706,01	24´706,01	24´706,01			
257 03IM.320.M A.3032	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA H3 03.2, tipo ZHK Inova DG 9/9,portata aria mc/h M: 21000, R: -, composizione VF-S-AFSono comprese la for ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	26´958,98	26´958,98	26´958,98			
258	IMPIANTI MECCANICI									
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
03IM.320.M A.8000	AERAULICO UTA Macchine Fornitura e posa in opera di UTA P8, tipo ZHK Inova DG 18/10,5-18/10,5,portata aria mc/h M: 11800, R: 10800, composizione PTDF-H-K-DB-H-VF ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	66´143,31	66´143,31	66´143,31			
259 03IM.325.C A.0100	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pe ... ate con opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - CANALI GENERICI Sommano m²	3´616,67	3´616,67	---	159,28	576´063,21	576´063,21			
260 03IM.325.C A.0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pe ... vari di montaggio e sfridi. Tipi di finitura, spessore lamierino: - lamierino in alluminio, sp. 0.6 mm. - CANALI ESTERNI Sommano m²	535,65	535,65	---	193,13	103´450,08	103´450,08			
261 03IM.325.C A.0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pe ... opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in alluminio - COLLEGAMENTI VERTICALI Sommano m²	526,77	526,77	---	159,28	83´903,93	83´903,93			
262 03IM.325.C A.0500	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Canali Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri ... rvito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro lineare di sviluppo tubazioni asservite Sommano m²	73,38	73,38	---	92,96	6´821,42	6´821,42			
263 03IM.325.FL .0200	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Condotti flessibili									
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
	Condotti flessibili isolati in tessuto impregnato in PVC, dotato di isolamento termico in fibra di vetro, spessore 25 mm. Strato esterno, barriera al vapore, in PVC. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm Sommano m	253,15	253,15	---	24,98	6´323,69	6´323,69			
264 03IM.325.SR .0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio ... orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dm² (500 x 210). Sommano m²	21,32	21,32	---	8,16	173,98	173,98			
265 03IM.325.SR .0020	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate si flange per il collegamento ai ... e. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m²: superficie frontale): - oltre 0,08 m² fino a 0,12 m² Sommano m²	88,94	88,94	---	1´975,38	175´690,30	175´690,30			
266 03IM.325.SR .0030	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO DISTRIBUZIONE Serrande Completamento: servocomando con ritorno a molla per serranda tagliafuoco. Servomotore alimentato a 24 V o 230 V, dotato di due contatti ausiliari per la segnalazione a distanza della posizione della pala della serranda. Sommano m²	139,00	139,00	---	240,00	33´360,00	33´360,00			
267 03IM.328.BT .0010	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Bocchette di Transito Bocchetta di transito in acciaio per montaggio su porta, completa di controcornice. Bocchetta di transito in acciaio ve ... orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (500 x 150). Sommano Cadauno	703,50	703,50	---	9,03	6´352,63	6´352,63			
268 03IM.328.DF .0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori									
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
	Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornic ... da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 150x150 (LxH) Sommano Cadauno	49,00	49,00	---	240,00	11´760,00	11´760,00			
269 03IM.328.DF .0225	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornic ... da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 225x225 (LxH) Sommano Cadauno	71,00	71,00	---	240,00	17´040,00	17´040,00			
270 03IM.328.DF .0300	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornic ... da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 300x300 (LxH) Sommano Cadauno	144,00	144,00	---	240,00	34´560,00	34´560,00			
271 03IM.328.DF .0375	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornic ... da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli. Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 375x375 (LxH) Sommano Cadauno	45,00	45,00	---	240,00	10´800,00	10´800,00			
272 03IM.328.DF .0450	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Diffusori Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione Costruzione in alluminio anodizzato. Costituiti da una cornic ... da una parte centrale removibile, ad elementi divergenti multipli.									
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
	Grandezze (mm: dimensioni frontali): - 450x450 (LxH) Sommano Cadauno	21,00	21,00	---	240,00	5´040,00	5´040,00			
273 03IM.328.G R.0003	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,03 m² Sommano Cadauno	145,00	145,00	---	50,41	7´309,45	7´309,45			
274 03IM.328.G R.0005	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,03 fino a 0,05 m² Sommano Cadauno	262,00	262,00	---	54,72	14´336,64	14´336,64			
275 03IM.328.G R.0008	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m² Sommano Cadauno	798,00	798,00	---	62,85	50´154,30	50´154,30			
276 03IM.328.G R.0012	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Griglie di ripresa in alluminio Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m²: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,08 fino a 0,12 m² Sommano Cadauno	6,00	6,00	---	71,76	430,56	430,56			
277 03IM.328.V E.0150	IMPIANTI MECCANICI AERAULICO TERMINALI Valvole di estrazione Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm									
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
	Sommano Cadauno	65,00	65,00	---	46,58	3´027,70	3´027,70			
278 03IM.330.GP .0010	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO PRODUZIONE A.C.S. Gruppo di Pressurizzazione Gruppo di pressurizzazione idrica AISI 316 con pompe inverter a velocità variabile per alimentazion ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni.									
	Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	12´000,00	12´000,00	12´000,00			
279 03IM.335.AL .0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali pr ... li isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi.									
	Sommano Cadauno	351,00	351,00	---	179,25	62´916,75	62´916,75			
280 03IM.335.AL .0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Allacciamenti Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali pr ... li isolamenti adottati saranno conformi a quanto prescritto per la specifica attività in materia di prevenzione incendi.									
	Sommano Cadauno	127,00	127,00	---	179,25	22´764,75	22´764,75			
281 03IM.335.CS .0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15									
	Sommano m	0,00	0,00	---	12,94	0,00	0,00			
282 03IM.335.CS .0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20									
	Sommano m	0,00	0,00	---	16,98	0,00	0,00			
283 03IM.335.CS .0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato									
	A R I P O R T A R E							400´648,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							400´648,38	1´348´858,57	
	- DN 25 Sommano m	0,00	0,00	---	21,00	0,00	0,00			
284 03IM.335.CS .0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 Sommano m	---	---	---	27,17	---	---			
285 03IM.335.CS .0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 Sommano m	---	---	---	38,55	---	---			
286 03IM.335.CS .0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 Sommano m	---	---	---	50,20	0,00	0,00			
287 03IM.335.CS .0075	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80 Sommano m	---	10,00	10,00	58,50	---	585,00	585,00		
288 03IM.335.CS .0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni calda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 Sommano m	---	---	---	75,34	---	---			
289 03IM.335.FS .0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15 Sommano m	0,00	0,00	---	12,94	0,00	0,00			
290	IMPIANTI MECCANICI									
	A R I P O R T A R E							401´233,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							401´233,38	1´348´858,57	
03IM.335.FS .0020	IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20 Sommano m	0,00	0,00	---	16,98	0,00	0,00			
291 03IM.335.FS .0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25 Sommano m	0,00	0,00	---	21,00	0,00	0,00			
292 03IM.335.FS .0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32 Sommano m	0,00	0,00	---	27,17	0,00	0,00			
293 03IM.335.FS .0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 50 Sommano m	0,00	0,00	---	39,28	---	---			
294 03IM.335.FS .0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60 Sommano m	0,00	0,00	---	50,20	---	---			
295 03IM.335.FS .0075	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 80 Sommano m	0,00	0,00	---	58,50	0,00	0,00			
296 03IM.335.FS .0110	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni fredda sanitaria - acciaio inox isolato - DN 100 Sommano m	0,00	0,00	---	75,34	0,00	0,00			
	A R I P O R T A R E							401´233,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							401´233,38	1´348´858,57	
297 03IM.335.RS .0016	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 15									
	Sommano m	0,00	0,00	---	12,94	0,00	0,00			
298 03IM.335.RS .0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 20									
	Sommano m	0,01	0,01	---	16,98	0,17	0,17			
299 03IM.335.RS .0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 25									
	Sommano m	0,00	0,00	---	21,00	0,00	0,00			
300 03IM.335.RS .0032	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 32									
	Sommano m	0,00	0,00	---	27,17	0,00	0,00			
301 03IM.335.RS .0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 40									
	Sommano m	0,00	0,00	---	27,90	---	---			
302 03IM.335.RS .0063	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO DISTRIBUZIONE Tubazioni ricircolo sanitaria - acciaio inox isolato - DN 60									
	Sommano m	---	---	---	50,20	---	---			
303 03IM.340.AS .0010	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad ... e									
	A R I P O R T A R E							401´233,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							401´233,38	1´348´858,57	
	posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione non rotante per doccia. Sommano Cadauno	41,00	41,00	---	384,77	15´775,57	15´775,57			
304 03IM.340.AS .0020	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettat ... ene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie Sommano Cadauno	116,00	116,00	---	678,90	78´752,40	78´752,40			
305 03IM.340.AS .0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato ... arnizioni e gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni. Sommano Cadauno	421,00	421,00	---	663,16	279´190,36	279´190,36			
306 03IM.340.AS .0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tuba ... etti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm Sommano Cadauno	34,00	34,00	---	338,00	11´492,00	11´492,00			
307 03IM.340.AS .0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - in ceramica bianca completo di raccordo idra ... materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio, - specchio reclinabile con sistema di fissaggio Sommano Cadauno	8,00	8,00	---	937,36	7´498,88	7´498,88			
308 03IM.340.AS .0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Piatto doccia a filo pavimento facilmente accessibile a persone con ridotte capacità motorie o in carroz ... to in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: - ad angolo orizzontale, dimensioni 660 x 660 mm									
	A R I P O R T A R E							401´233,38	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							401´233,38	1´348´858,57	
	Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	331,00	331,00	331,00			
309 03IM.340.AS .0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO-SANITARIO APPARECCHI SANITARI Apparecchi sanitari Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte ... mprensivo di gruppo di erogazione a miscelazione elettronica per erogazione a servizio delle utenze nei lavabi dei bagni									
	Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	569,92	569,92	569,92			
310 03IM.345.T A.0010	IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA Trattamento acqua Fornitura e posa in opera di impianti e trattamenti realizzati conformi alle Norme UNI e alle norme general e local ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	30´000,00	30´000,00	30´000,00			
311 03IM.350.B N.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø90 mm									
	Sommano m	1,18	1,18	---	28,25	33,34	33,34			
312 03IM.350.B N.0110	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø110 mm									
	Sommano m	3,04	31,04	28,00	33,91	103,08	1´052,56	949,48		921,10982
313 03IM.350.B N.0125	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø125 mm									
	Sommano m	-1,41	127,59	129,00	37,41	-52,75	4´773,14	4´825,89		- 9148,60664
314 03IM.350.B N.0160	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque bianche - PVC Ø160 mm									
	A R I P O R T A R E							407´008,75	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							407′008,75	1′348′858,57	
	Sommano m	1,98	79,98	78,00	37,41	74,08	2′992,06	2′917,98		3938,95788
315 03IM.350.G R.0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø40 mm									
	Sommano m	487,11	487,11	---	15,47	7′535,59	7′535,59			
316 03IM.350.G R.0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø50 mm									
	Sommano m	1′043,62	1′043,62	---	18,92	19′745,29	19′745,29			
317 03IM.350.G R.0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø63 mm									
	Sommano m	63,81	63,81	---	20,81	1′327,88	1′327,88			
318 03IM.350.G R.0075	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø75 mm									
	Sommano m	1′265,21	1′265,21	---	23,97	30′327,09	30′327,09			
319 03IM.350.G R.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø90 mm									
	Sommano m	27,03	27,03	---	28,25	763,60	763,60			
320 03IM.350.G R.0110	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque grigie - PVC Ø110 mm									
	Sommano m	4,49	4,49	---	33,91	152,26	152,26			
321 03IM.350.N	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE									
	A R I P O R T A R E							409′926,73	1′348′858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							409′926,73	1′348′858,57	
R.0050	Tubazioni acque nere - PVC Ø50 mm									
	Sommano m	140,77	140,77	---	18,92	2′663,37	2′663,37			
322 03IM.350.N R.0075	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø75 mm									
	Sommano m	3,17	3,17	---	23,97	75,98	75,98			
323 03IM.350.N R.0090	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø90 mm									
	Sommano m	384,72	384,72	---	28,25	10′868,34	10′868,34			
324 03IM.350.N R.0110	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø110 mm									
	Sommano m	0,31	0,31	---	33,91	10,51	10,51			
325 03IM.350.N R.0125	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø125 mm									
	Sommano m	347,18	631,18	284,00	37,41	12′988,00	23′612,44	10′624,44		81,80197
326 03IM.350.N R.0160	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni acque nere - PVC Ø160 mm									
	Sommano m	32,42	242,42	210,00	37,41	1′212,83	9′068,93	7′856,10		647,74948
327 03IM.350.VS .0040	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø40 mm									
	Sommano m	501,91	501,91	---	15,47	7′764,55	7′764,55			
	A R I P O R T A R E							428′407,27	1′348′858,57	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							428´407,27	1´348´858,57	
328 03IM.350.VS .0050	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø50 mm Sommano m	104,34	104,34	---	18,92	1´974,11	1´974,11			
329 03IM.350.VS .0063	IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE Tubazioni ventilazione scarichi - PVC Ø63 mm Sommano m	238,22	238,22	---	20,81	4´957,37	4´957,37			
330 03IM.355.A T.0025	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN25 x 3,2 mm Sommano m	3,36	3,36	---	10,98	36,90	36,90			
331 03IM.355.A T.0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN40 x 3,2 mm Sommano m	450,53	450,53	---	16,25	7´321,13	7´321,13			
332 03IM.355.A T.0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN50 x 3,6 mm Sommano m	8,29	8,29	---	22,95	190,25	190,25			
333 03IM.355.A T.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm Sommano m	205,21	205,21	---	29,75	6´105,00	6´105,00			
334 03IM.355.A T.0125	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio - acciaio nero - DN125 x 5,0 mm Sommano m	82,34	82,34	---	74,70	6´150,80	6´150,80			
	A R I P O R T A R E							428´407,27	1´348´858,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							428´407,27	1´348´858,57	
335 03IM.355.ES .0050	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori del tipo pressurizzato con polvere polivalente ABC completi di manometro di controllo, suppor ... allazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a polvere polivalente - da 6 kg - 34 A 233 BC Sommano Cadauno	150,00	150,00	---	66,18	9´927,00	9´927,00			
336 03IM.355.ES .0060	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Estintori Fornitura e posa in opera di estintori a biossido di carbonio (CO2) portatili, omologati a norme D.M. 20.12.82. Del tipo con classe ... installazione a regola d' arte nel rispetto della normativa vigente. Estintori a CO2 portatili - da kg 5 - classe 113 BC Sommano Cadauno	60,00	60,00	---	161,67	9´700,20	9´700,20			
337 03IM.355.GP .0010	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Gruppo Pressurizzazione Fornitura e posa in opera di Centrale Idrica con: Gruppo EMP - N.1 Modulo con 1 elettropompa, 1 motopompa e pompa pilo ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	33´613,10	33´613,10	---		33´613,10	-100,00000
338 03IM.355.ID. 0030	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 45, per installazione ad incasso o parete, omologata EN 671- 2c, marcata CE e co ... re stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Cassette antincendio UNI 45 - lunghezza manichetta: 20 m Sommano Cadauno	80,00	80,00	---	212,18	16´974,40	16´974,40			
339 03IM.355.ID. 0040	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di idranti a colonna con corpo in ghisa. Comprensivi di: - anelli di tenuta degli attacchi UNI e perno di ma ... o prestazioni. Idranti a colonna in ghisa soprasuolo con attacchi motopompa - idrante DN 80 - attacchi: 2 laterali DN 70 Sommano Cadauno	4,00	9,00	5,00	250,80	1´003,20	2´257,20	1´254,00		125,00000
	A R I P O R T A R E							429´661,27	1´382´471,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							429´661,27	1´382´471,67	
340 03IM.355.ID. 0070	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di idranti a colonna con corpo in ghisa. Comprensivi di: - anelli di tenuta degli attacchi UNI e perno di m ... o prestazioni. Idranti a colonna in ghisa soprasuolo con attacchi motopompa - idrante DN 80 - attacchi: 2 laterali DN 70 Sommano Cadauno	4,00	---	-4,00	470,83	1´883,32	---		1´883,32	-100,00000
341 03IM.355.ID. 0080	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Idranti Fornitura e posa in opera di attacchi motopompa VV.F., a norme UNI, completo di valvola di intercettazione, di sicurezza e di non rit ... o in acciaio zincato verciato rosso. Nei tipi con uno o due attacchi. Attacchi motopompa - allaccio all' impianto DN 100 Sommano Cadauno	2,00	4,00	2,00	122,00	244,00	488,00	244,00		100,00000
342 03IM.355.N T.0065	IMPIANTI MECCANICI IDRICO ANTINCENDIO Tubazioni antincendio interrate - acciaio nero - DN65 x 3,6 mm Sommano m	23,95	23,95	---	11,02	263,93	263,93			
343 03IM.360.A T.0005	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CENTRALE ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA COMPLETA Nr.° 1 - gruppo elettropompe rotative con tre pompe aventi cad. la portata di progetto t ... evo delle loro prestazioni. CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA Portata 300 m³/h con serbatoio da 1.000 l Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	36´489,68	36´489,68	36´489,68			
344 03IM.360.A T.0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura CASSETTE DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE ANELLO/ MONTANTE Fornitura e posa in opera di cassette da esterno i ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	---	---	---	451,89	0,00	0,00			
345	IMPIANTI MECCANICI									
	A R I P O R T A R E							429´905,27	1´384´354,99	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							429′905,27	1′384′354,99	
03IM.360.A T.0015	GAS MEDICINALI Attrezzatura Ripetitore Allarme stato VVF Sommano Cadauno	---	---	---	460,81	0,00	0,00			
346 03IM.360.A T.0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Allarme stato VVF Sommano Cadauno	---	---	---	460,81	0,00	0,00			
347 03IM.360.A T.0025	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica avente portello ... etta posa e il corretto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Sommano Cadauno	---	---	---	1′916,49	0,00	0,00			
348 03IM.360.A T.0030	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di valvole a sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a PA.05.016 saldare e guarnizion ... in pressione;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. Sfera - 22 mm Sfera - 54 mm Sommano Cadauno	5,00	5,00	---	80,47	402,35	402,35			
349 03IM.360.A T.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Modulo di visualizzazione degli allarmi Clinici di Reparto art240 conforme alle norme EN 475 marchiato CE. Le segnalazioni di allarm ... divisione esterna su rete ethernet e a protocolli dedicati. Completo di scatola da incasso allarme clinico 2 gas + vuoto Sommano Cadauno	---	---	---	500,17	0,00	0,00			
350 03IM.360.A T.0040	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Attrezzatura Fornitura e posa in opera di pannelli in calciosilicato per la protezione al fuoco di tubazioni gas medicali in transito in filtri an ... vito. Ventilato verso filtro antincendio e sigillato REI lato reparto. Al metro									
	A R I P O R T A R E							429′905,27	1′384′354,99	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							429′905,27	1′384′354,99	
	lineare di sviluppo tubazioni asservite. Sommano m²	84,00	84,00	---	92,96	7′808,64	7′808,64			
351 03IM.360.PR .0010	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria compressa ... etto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno Sommano Cadauno	187,00	187,00	---	112,99	21′129,13	21′129,13			
352 03IM.360.PR .0020	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Prese gas medicali Fornitura e posa in opera di PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria compressa ... etto funzionamento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Presa per Ossigeno Sommano Cadauno	187,00	187,00	---	112,99	21′129,13	21′129,13			
353 03IM.360.T G.0012	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De12 x 1 mm Sommano m	1′836,00	1′886,00	50,00	22,99	42′209,64	43′359,14	1′149,50		2,72331
354 03IM.360.T G.0014	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De14 x 1 mm Sommano m	1′539,60	1′539,60	---	23,35	35′949,65	35′949,65			
355 03IM.360.T G.0016	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De16 x 1 mm Sommano m	330,00	330,00	---	25,18	8′309,40	8′309,40			
356 03IM.360.T	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI									
	A R I P O R T A R E							431′054,77	1′384′354,99	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							431´054,77	1´384´354,99	
G.0018	Tubazioni gas medicinali - rame - De18 x 1 mm Sommano m	150,00	150,00	---	26,09	3´913,50	3´913,50			
357 03IM.360.T G.0022	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De22 x 1,5 mm Sommano m	24,00	69,00	45,00	27,00	648,00	1´863,00	1´215,00		187,50000
358 03IM.360.T G.0028	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De28 x 1,5 mm Sommano m	1´965,60	1´965,60	---	28,19	55´410,27	55´410,27			
359 03IM.360.T G.0035	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De35 x 1,5 mm Sommano m	13,06	13,06	---	29,19	381,23	381,23			
360 03IM.360.T G.0054	IMPIANTI MECCANICI GAS MEDICINALI Tubazioni gas medicinali - rame - De54 x 1,5 mm Sommano m	672,00	672,00	---	29,19	19´615,68	19´615,68			
361 03IM.365.PP .0010	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di tubazione PVC autoestinguente, di diametro esterno 160x3,2mm di spessore, completa di manicotti di giunzione, collari di fissaggio e staffe di ancoraggio. Sommano m	298,00	---	-298,00	143,89	42´879,22	0,00		42´879,22	-100,00000
362 03IM.365.PP .0020	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di deviatore MC2000 a 2 vie azionato con motoriduttore a vite senza fine e sensori magnetici di controllo posizioni e sensore ad infrarosso di rilevamento bossolo. Sommano Cadauno	3,00	---	-3,00	3´299,00	9´897,00	---		9´897,00	-100,00000
	A R I P O R T A R E							432´269,77	1´437´131,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							432´269,77	1´437´131,21	
363 03IM.365.PP .0030	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di stazione ricetrasmittente di tipo compatto con tastiera in film plastico, display grafico, portello di spedizione e ricezione controllato elettronicamente, come tipologia attualmente presente nell'impianto in funzione. Sommano Cadauno	9,00	---	-9,00	4´434,05	39´906,45	0,00		39´906,45	-100,00000
364 03IM.365.PP .0040	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di alimentatori 220/30vcc. 200VA per l'alimentazione nel nuovo settore di impianto Sommano Cadauno	2,00	---	-2,00	457,39	914,78	---		914,78	-100,00000
365 03IM.365.PP .0050	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Fornitura e posa in opera di cavo speciale di telecomando con conduttori di alimentazione e trasmissione dati con schermatura totale Sommano m	278,00	---	-278,00	15,06	4´186,68	0,00		4´186,68	-100,00000
366 03IM.365.PP .0060	IMPIANTI MECCANICI POSTA PNEUMATICA Posta pneumatica Programmazione centrale per nuova configurazione impianto con inserimento nuovo lay-out schematico e dati di indirizzamento stazioni Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	1´741,91	1´741,91	---		1´741,91	-100,00000
367 03IM.380.D D.0010	IMPIANTI MECCANICI DIALISI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE Distribuzione dialisi Fornitura e posa in opera di progettazione e realizzazione di circuito di distribuzione per permettere a ... centrato acido. In questa fase le tubazioni dei concentrati acidi sono state predisposte. Loop distribuzione Piano Terzo Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	60´000,00	60´000,00	60´000,00			
368 03IM.380.D D.0020	IMPIANTI MECCANICI DIALISI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE Distribuzione dialisi									
	A R I P O R T A R E							432´269,77	1´483´881,03	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							432´269,77	1´483´881,03	
	Fornitura e posa in opera di progettazione e realizzazione di circuito di distribuzione per permettere a ... entrato acido. In questa fase le tubazioni dei concentrati acidi sono state predisposte. Loop distribuzione Piano Quarto Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	45´000,00	45´000,00	45´000,00			
369 03IM.380.PD .0010	IMPIANTI MECCANICI DIALISI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE Produzione dializzato Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acqua a servizio del Reparto Dialisi da circa 2500 ... i acqua trattata in dialisi. Inoltre, i bi-dissalatori moderni devono essere dotati di certificazione CE Medical Device. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	145´000,00	145´000,00	145´000,00			
370 03IM.385.B M.0010	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione DDC - Sottocentrale H Sommano a corpo	1,00	1,00	---	39´212,35	39´212,35	39´212,35			
371 03IM.385.B M.0020	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione DDC - UTA 1 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	15´574,78	15´574,78	15´574,78			
372 03IM.385.B M.0030	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione DDC - UTA 2 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	15´779,52	15´779,52	15´779,52			
373 03IM.385.B M.0040	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione DDC - UTA 3 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	15´779,52	15´779,52	15´779,52			
374 03IM.385.B M.0050	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione DDC - UTA 4									
	A R I P O R T A R E							432´269,77	1´483´881,03	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							432´269,77	1´483´881,03	
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	12´945,85	12´945,85	12´945,85			
375 03IM.385.B M.0060	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente PT									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	21´106,55	21´106,55	21´106,55			
376 03IM.385.B M.0070	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P1									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	25´169,89	25´169,89	25´169,89			
377 03IM.385.B M.0080	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P2									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	33´346,59	33´346,59	33´346,59			
378 03IM.385.B M.0090	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P3									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	32´910,24	32´910,24	32´910,24			
379 03IM.385.B M.0100	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P4									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	35´759,05	35´759,05	35´759,05			
380 03IM.385.B M.0110	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P5									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	32´525,42	32´525,42	32´525,42			
381 03IM.385.B	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE									
	A R I P O R T A R E							432´269,77	1´483´881,03	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							432´269,77	1´483´881,03	
M.0120	Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P6 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	26´169,13	26´169,13	26´169,13			
382 03IM.385.B M.0130	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P7 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	25´801,75	25´801,75	25´801,75			
383 03IM.385.B M.0140	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Regolazione ambiente P8 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	19´435,15	19´435,15	19´435,15			
384 03IM.385.B M.0150	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano, QE generali e illuminazione PT Sommano a corpo	1,00	1,00	---	59´683,21	59´683,21	59´683,21			
385 03IM.385.B M.0160	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P1 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	51´106,54	51´106,54	51´106,54			
386 03IM.385.B M.0170	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P2 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	47´417,91	47´417,91	47´417,91			
387 03IM.385.B M.0180	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P3 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	35´036,05	35´036,05	35´036,05			
	A R I P O R T A R E							432´269,77	1´483´881,03	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							432´269,77	1´483´881,03	
388 03IM.385.B M.0190	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P4 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	38´996,23	38´996,23	38´996,23			
389 03IM.385.B M.0200	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P5 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	47´272,98	47´272,98	47´272,98			
390 03IM.385.B M.0210	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P6 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	52´203,61	52´203,61	52´203,61			
391 03IM.385.B M.0220	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano e illuminazione P7 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	47´009,05	47´009,05	47´009,05			
392 03IM.385.B M.0230	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Quadri di Piano, QE copertura e illuminazione P8 Sommano a corpo	1,00	1,00	---	40´730,97	40´730,97	40´730,97			
393 03IM.385.B M.0240	IMPIANTI MECCANICI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE Sistema di supervisione BMS Fornitura e posa in opera di Qanteon - Sistema di supervisione BMS e EMS Sommano a corpo	1,00	1,00	---	113´508,11	113´508,11	113´508,11			
394 03IM.390.IR. 0010	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Irrigazione automatica Impianto di irrigazione automatico con irrigatori a sollevamento costituito da: - anello in tubo di polietilene ADPN10 d ... pere murarie; gli scavi; i reinterri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per									
	A R I P O R T A R E							432´269,77	1´483´881,03	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							432´269,77	1´483´881,03	
	dare l'impianto finito e funzionante. Sommano m²	5´000,00	5´000,00	---	4,00	20´000,00	20´000,00			
395 03IM.390.SG .0010	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura ... parecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P1 a oppure P1 b - Corpo G Sommano Cadauno	---	---	---	3´270,81	---	---			
396 03IM.390.SG .0020	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura ... amento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P1 c Corpp G Sommano Cadauno	---	---	---	3´106,84	---	---			
397 03IM.390.SG .0030	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura ... pparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P2 a oppure P2 b - Corpo G Sommano Cadauno	---	---	---	3´106,60	---	---			
398 03IM.390.SG .0040	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura ... amento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P2 c Corpp G Sommano Cadauno	---	---	---	2´942,63	---	---			
399 03IM.390.SG .0050	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura ... pparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P3 a oppure P3 b - Corpo G Sommano Cadauno	---	---	---	3´790,71	---	---			
400	IMPIANTI MECCANICI									
	A R I P O R T A R E							432´269,77	1´483´881,03	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							432´269,77	1´483´881,03	
03IM.390.SG .0060	MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura ... amento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P3 c Corpp G Sommano Cadauno	---	---	---	3´572,08	---	---			
401 03IM.390.SG .0070	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura ... pparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P4 a oppure P4 b - Corpo G Sommano Cadauno	---	---	---	3´572,08	---	---			
402 03IM.390.SG .0080	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera elettropompa nelle varie esecuzioni.Sono comprese la fornitura ... amento delle apparecchiature stesse e per la misura ed il rilievo delle loro prestazioni. Elettropompa Tipo P4 c Corpp G Sommano Cadauno	---	---	---	3´572,08	---	---			
403 03IM.390.SG .0090	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori ... I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10255 fino a DN50 - Rete Sommano kg	30,00	30,00	---	5,29	158,70	158,70			
404 03IM.390.SG .0100	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Le tubazioni in acciaio nero vengono utilizzate per il trasporto dei fluidi termovettori ... I raccordi e le derivazioni saranno in acciaio nero UNI ISO 3419. Tubazioni in acciaio nero UNI10255 fino a DN50 - Rete Sommano kg	600,00	600,00	---	5,37	3´222,00	3´222,00			
405 03IM.390.SG .0110	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e fred ... eria di prevenzione incendi. Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 60									
	A R I P O R T A R E							432´269,77	1´483´881,03	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							432´269,77	1´483´881,03	
	Sommano m²	400,00	400,00	---	40,58	16´232,00	16´232,00			
406 03IM.390.SG .0120	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, va ... impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico spessore mm 0,35 Sommano m²	---	473,50	473,50	11,92	---	5´644,12	5´644,12		
407 03IM.390.SG .0130	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco ... x a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto di intercettazione Sommano Cadauno	20,00	20,00	---	27,30	546,00	546,00			
408 03IM.390.SG .0140	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore a ... eriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con capillare da 1 m, 0x/+120°C. Sommano Cadauno	10,00	10,00	---	19,61	196,10	196,10			
409 03IM.390.SG .0150	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Valvola di sfiato aria automatica su distribuzione dei circuiti alimetazione acqua Sommano Cadauno	12,00	12,00	---	4,50	54,00	54,00			
410 03IM.390.SG .0160	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazio ... lettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da - 20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35. Sommano Cadauno	20,00	20,00	---	60,65	1´213,00	1´213,00			
411 03IM.390.SG .0170	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione									
	A R I P O R T A R E							437´913,89	1´483´881,03	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							437'913,89	1'483'881,03	
	Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazi ... liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16. Sommano Cadauno	4,00	4,00	---	183,87	735,48	735,48			
412 03IM.390.SG .0180	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Valvola a sfera con attacchi flangiati, passaggio totale, PN 16. Valvola di intercettazi ... r liquidi e gas da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. Sommano Cadauno	---	3,00	3,00	256,37	---	769,11	769,11		
413 03IM.390.SG .0200	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansione ... ltre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = 1 105, D = 25 (1"). Sommano Cadauno	---	---	---	154,18	---	---			
414 03IM.390.SG .0210	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 50 mm Sommano Cadauno	---	4,00	4,00	142,34	---	569,36	569,36		
415 03IM.390.SG .0220	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 65 mm Sommano Cadauno	---	8,00	8,00	154,44	---	1'235,52	1'235,52		
416 03IM.390.SG .0230	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 100 mm Sommano Cadauno	---	8,00	8,00	189,37	---	1'514,96	1'514,96		
417 03IM.390.SG .0240	IMPIANTI MECCANICI MECCANICI ESTERNI Sottocentrale Edificio - G Impianto di climatizzazione Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: Ø 150 mm									
	A R I P O R T A R E							442'002,84	1'483'881,03	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							442´002,84	1´483´881,03	
	Sommano Cadauno	---	10,00	10,00	284,43	---	2´844,30	2´844,30		
418 04.F06.008.0 01	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm									
	Sommano m	---	-234,00	-234,00	19,65	---	-4´598,10		4´598,10	
419 04.F06.008.0 02	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm									
	Sommano m	---	-142,00	-142,00	25,53	---	-3´625,26		3´625,26	
420 04.F06.023.0 01	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10									
	Sommano cad	---	-9,00	-9,00	54,47	---	-490,23		490,23	
421 04.F06.031.0 10	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)									
	Sommano cad	---	-9,00	-9,00	120,09	---	-1´080,81		1´080,81	
422 04.F06.053.0 01	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)									
	Sommano cad	---	-4,00	-4,00	213,28	---	-853,12		853,12	
423 04IE.410.QC .020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QGBT realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.									
	Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	78´572,09	78´572,09	---		78´572,09	-100,00000
424 04IE.410.QC .030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QESCTH realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.									
	A R I P O R T A R E							444´847,14	1´573´100,64	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							444´847,14	1´573´100,64	
	Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	64´612,41	64´612,41	64´612,41			
425 04IE.410.QC .040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico TRAFO2, solo posa, realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.									
	Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	3´036,00	3´036,00	---		3´036,00	-100,00000
426 04IE.410.QC .050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QE.GE realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.									
	Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	34´824,98	34´824,98	---		34´824,98	-100,00000
427 04IE.410.QC .055	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QSGC realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.									
	Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	9´711,85	9´711,85	---		9´711,85	-100,00000
428 04IE.410.QC .060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettricidi di cabina Quadro elettrico QESE realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.									
	Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	36´455,76	36´455,76	---		36´455,76	-100,00000
429 04IE.410.QH .010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadro generale Edificio H Quadro elettrico QEGH_C2_cont realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte.									
	Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	282´583,47	282´583,47	---		282´583,47	-100,00000
430 04IE.410.QL. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici di locale Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q									
	A R I P O R T A R E							444´847,14	1´939´712,70	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							444´847,14	1´939´712,70	
	RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QC ... ato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	---	---	---	816,75	---	---			
431 04IE.410.QP. 025	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico UPS1_Edificio H_cont realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	68´856,48	68´856,48	---		68´856,48	-100,00000
432 04IE.410.QP. 030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico UPS2_Edificio H_cont realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	68´856,48	68´856,48	---		68´856,48	-100,00000
433 04IE.410.QP. 035	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L0.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	17´661,57	17´661,57	17´661,57			
434 04IE.410.QP. 045	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L0.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	18´550,87	18´550,87	18´550,87			
435 04IE.410.QP. 055	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.SC.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	6´764,62	6´764,62	---		6´764,62	-100,00000
436 04IE.410.QP.	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI									
	A R I P O R T A R E							444´847,14	2´084´190,28	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							444´847,14	2´084´190,28	
065	Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L0.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	16´642,00	16´642,00	16´642,00			
437 04IE.410.QP. 075	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.SC.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	6´764,62	6´764,62	---		6´764,62	-100,00000
438 04IE.410.QP. 105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L1.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´575,15	15´575,15	15´575,15			
439 04IE.410.QP. 115	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L1.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´677,72	15´677,72	15´677,72			
440 04IE.410.QP. 125	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L1.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´677,72	15´677,72	15´677,72			
441 04IE.410.QP. 205	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L2.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	17´379,86	17´379,86	17´379,86			
442	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
	A R I P O R T A R E							444´847,14	2´090´954,90	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							444´847,14	2´090´954,90	
04IE.410.QP. 215	QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L2.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´677,72	15´677,72	15´677,72			
443 04IE.410.QP. 225	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L2.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´677,72	15´677,72	15´677,72			
444 04IE.410.QP. 305	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L3.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	16´934,64	16´934,64	16´934,64			
445 04IE.410.QP. 315	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L3.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	17´046,61	17´046,61	17´046,61			
446 04IE.410.QP. 325	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L3.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	19´320,83	19´320,83	19´320,83			
447 04IE.410.QP. 405	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L4.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	17´390,95	17´390,95	17´390,95			
	A R I P O R T A R E							444´847,14	2´090´954,90	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							444´847,14	2´090´954,90	
448 04IE.410.QP. 415	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L4.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	17´046,61	17´046,61	17´046,61			
449 04IE.410.QP. 425	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L4.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	19´320,83	19´320,83	19´320,83			
450 04IE.410.QP. 505	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L5.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´565,75	15´565,75	15´565,75			
451 04IE.410.QP. 515	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L5.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´677,72	15´677,72	15´677,72			
452 04IE.410.QP. 525	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L5.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	16´104,23	16´104,23	16´104,23			
453 04IE.410.QP. 605	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L6.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´565,75	15´565,75	15´565,75			
	A R I P O R T A R E							444´847,14	2´090´954,90	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							444´847,14	2´090´954,90	
454 04IE.410.QP. 615	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L6.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´677,72	15´677,72	15´677,72			
455 04IE.410.QP. 625	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L6.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	16´104,23	16´104,23	16´104,23			
456 04IE.410.QP. 705	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L7.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´565,75	15´565,75	15´565,75			
457 04IE.410.QP. 715	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L7.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´677,72	15´677,72	15´677,72			
458 04IE.410.QP. 725	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L7.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	16´104,23	16´104,23	16´104,23			
459 04IE.410.QP. 805	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L8.H1 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´565,75	15´565,75	15´565,75			
	A R I P O R T A R E							444´847,14	2´090´954,90	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							444´847,14	2´090´954,90	
460 04IE.410.QP. 815	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L8.H2 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	15´677,72	15´677,72	15´677,72			
461 04IE.410.QP. 825	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L8.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	16´104,23	16´104,23	16´104,23			
462 04IE.410.QP. 905	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QE.L9.H3 realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	8´162,32	8´162,32	8´162,32			
463 04IE.410.QP. 915	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI QUADRI ELETTRICI Quadri elettrici Quadro elettrico QSEC realizzato come da schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	7´335,55	7´335,55	---		7´335,55	-100,00000
464 04IE.415.RF. 458	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI GENERATORI Quadri di rifasamento Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per insta ... rifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 255 kvar Sommano Cadauno	3,00	---	-3,00	3´326,69	9´980,07	---		9´980,07	-100,00000
465 04IE.415.SC. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI GENERATORI Soccorritori CPSS - Alimentazione elettrica di sicurezza (AES) Potenza kVA / kW secondo EN 50171 160 kVA / 120									
	A R I P O R T A R E							444´847,14	2´108´270,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							444´847,14	2´108´270,52	
	kW Applicazione EMergency sy ... tallazione a regola d'arte. Tipo DELPHYS EM - CPSS 160 kVA / 120 kW - Trifase / Trifase - della Socomec o equivalente. Sommano Cadauno	2,00	---	-2,00	83´271,21	166´542,42	---		166´542,42	-100,00000
466 04IE.420.CA .010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi d'antenna coassiale Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato - 5 mm Sommano m	1´060,00	1´060,00	---	5,65	5´989,00	5´989,00			
467 04IE.420.CC. 005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 10 mmq Sommano m	174,00	174,00	---	4,35	756,90	756,90			
468 04IE.420.CC. 006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq Sommano m	240,00	240,00	---	5,80	1´392,00	1´392,00			
469 04IE.420.CC. 007	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq Sommano m	1´845,00	1´845,00	---	7,69	14´188,05	14´188,05			
470 04IE.420.CC. 008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq Sommano m	270,00	270,00	---	9,75	2´632,50	2´632,50			
	A R I P O R T A R E							444´847,14	2´274´812,94	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							444´847,14	2´274´812,94	
471 04IE.420.CC. 009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq Sommano m	3´145,00	3´145,00	---	12,79	40´224,55	40´224,55			
472 04IE.420.CC. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 70 mmq Sommano m	60,00	60,00	---	16,51	990,60	990,60			
473 04IE.420.CC. 014	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 185 mmq Sommano m	1´104,00	1´104,00	---	42,60	47´030,40	47´030,40			
474 04IE.420.CC. 017	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq Sommano m	19´104,00	19´104,00	---	2,68	51´198,72	51´198,72			
475 04IE.420.CC. 018	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 2,5 mmq Sommano m	14´296,00	14´296,00	---	3,46	49´464,16	49´464,16			
476	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
	A R I P O R T A R E							444´847,14	2´274´812,94	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							444´847,14	2´274´812,94	
04IE.420.CC. 019	CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 4 mmq Sommano m	760,00	760,00	---	4,38	3´328,80	3´328,80			
477 04IE.420.CC. 030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 1,5 mmq Sommano m	34,00	34,00	---	3,53	120,02	120,02			
478 04IE.420.CC. 031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... ccessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq Sommano m	7´140,00	7´140,00	---	4,43	31´630,20	31´630,20			
479 04IE.420.CC. 032	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq Sommano m	8´020,00	8´020,00	---	5,57	44´671,40	44´671,40			
480 04IE.420.CC. 062	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 4 mmq Sommano m	212,00	212,00	---	8,36	1´772,32	1´772,32			
481 04IE.420.CC. 063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole,									
	A R I P O R T A R E							444´847,14	2´274´812,94	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							444´847,14	2´274´812,94	
	uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq Sommano m	5´625,00	5´625,00	---	10,22	57´487,50	57´487,50			
482 04IE.420.CC. 064	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq Sommano m	1´700,00	1´700,00	---	15,42	26´214,00	26´214,00			
483 04IE.420.CC. 065	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 16 mmq Sommano m	1´336,00	1´336,00	---	21,05	28´122,80	28´122,80			
484 04IE.420.CC. 066	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti ... accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 5 G 25 mmq Sommano m	1´080,00	1´080,00	---	32,37	34´959,60	34´959,60			
485 04IE.420.CV .040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 40mm Sommano m	20,00	20,00	---	6,17	123,40	123,40			
486 04IE.420.CV .063	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 63mm Sommano m	60,00	60,00	---	6,49	389,40	389,40			
	A R I P O R T A R E							444´847,14	2´274´812,94	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							444′847,14	2′274′812,94	
487 04IE.420.CV .110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 110mm Sommano m	280,00	280,00	---	7,80	2′184,00	2′184,00			
488 04IE.420.CV .125	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 125mm Sommano m	2′140,00	2′140,00	---	8,36	17′890,40	17′890,40			
489 04IE.420.CV .160	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 160mm Sommano m	648,00	648,00	---	11,21	7′264,08	7′264,08			
490 04IE.420.CV .200	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavidotti Cavidotto corrugato a doppia parete per posa interrata - diam. 200mm Sommano m	32,00	32,00	---	14,31	457,92	457,92			
491 04IE.420.FO. 060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi in fibra ottica Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 8 fibre Sommano m	976,00	13′500,00	12′524,00	13,34	13′019,84	180′090,00	167′070,16		1283,19672
492 04IE.420.MP .102	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x1.5 mm² Sommano m	14′799,00	14′799,00	---	2,05	30′337,95	30′337,95			
493 04IE.420.MP .103	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x1.5 mm² Sommano m	4′140,00	4′140,00	---	2,55	10′557,00	10′557,00			
	A R I P O R T A R E							611′917,30	2′274′812,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							611´917,30	2´274´812,94	
494 04IE.420.MP .104	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x1.5 mm² Sommano m	2´110,00	2´110,00	---	3,12	6´583,20	6´583,20			
495 04IE.420.MP .105	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 5x1.5 mm² Sommano m	440,00	440,00	---	3,37	1´482,80	1´482,80			
496 04IE.420.MP .107	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 7x1.5 mm² Sommano m	11´680,00	11´680,00	---	4,35	50´808,00	50´808,00			
497 04IE.420.MP .112	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 12x1.5 mm² Sommano m	680,00	680,00	---	6,38	4´338,40	4´338,40			
498 04IE.420.MP .202	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 2x2.5 mm² Sommano m	440,00	440,00	---	2,48	1´091,20	1´091,20			
499 04IE.420.MP .203	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 3x2.5 mm² Sommano m	200,00	200,00	---	3,01	602,00	602,00			
500 04IE.420.MP .204	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CAVI E PASSERELLE Cavi multipolari schermati									
	A R I P O R T A R E							611´917,30	2´274´812,94	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							611′917,30	2′274′812,94	
	Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto - 4x2.5 mm²									
	Sommano m	374,00	374,00	---	3,78	1′413,72	1′413,72			
501	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.425.IE.	FORZA MOTRICE									
100	Punti alimentazione apparecchiatura elettrica									
	Punto alimentazione apparecchiatura elettrica monofase									
	Sommano Cadauno	360,00	360,00	---	75,00	27′000,00	27′000,00			
502	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.425.IE.	FORZA MOTRICE									
300	Punti alimentazione apparecchiatura elettrica									
	Punto alimentazione apparecchiatura elettrica trifase									
	Sommano Cadauno	27,00	27,00	---	145,00	3′915,00	3′915,00			
503	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.425.IM.	FORZA MOTRICE									
300	Punti alimentazione apparecchiatura meccanica									
	Punti alimentazione apparecchiatura meccanica trifase									
	Sommano Cadauno	16,00	16,00	---	145,00	2′320,00	2′320,00			
504	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.425.IN.	FORZA MOTRICE									
200	Interruttori e comandi									
	Pulsante di sgancio di emergenza									
	Sommano Cadauno	3,00	3,00	---	98,20	294,60	294,60			
505	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.425.PR.	FORZA MOTRICE									
110	Prese									
	Presa Bipasso 2P+T 10/16A									
	Sommano Cadauno	450,00	450,00	---	45,27	20′371,50	20′371,50			
506	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.425.PR.	FORZA MOTRICE									
111	Prese									
	Presa Bipasso 2P+T 10/16A - IP55									
	Sommano Cadauno	255,00	255,00	---	45,27	11′543,85	11′543,85			
507	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
	A R I P O R T A R E							611′917,30	2′274′812,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							611´917,30	2´274´812,94	
04IE.425.PR. 113	FORZA MOTRICE Prese Presa Schucko									
	Sommano Cadauno	300,00	300,00	---	45,27	13´581,00	13´581,00			
508 04IE.425.PR. 114	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa Schucko - IP55									
	Sommano Cadauno	5,00	5,00	---	45,27	226,35	226,35			
509 04IE.425.PR. 120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa UNEL (bipasso+schucko) 2P+T 10/16A									
	Sommano Cadauno	944,00	944,00	---	45,27	42´734,88	42´734,88			
510 04IE.425.PR. 211	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese n° 2 prese Schucko									
	Sommano Cadauno	47,00	47,00	---	45,27	2´127,69	2´127,69			
511 04IE.425.PR. 240	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI FORZA MOTRICE Prese Presa CEE 220V									
	Sommano Cadauno	3,00	3,00	---	68,13	204,39	204,39			
512 04IE.430.CS. 001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Centro stella rete dati									
	Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	17´601,81	17´601,81	---		17´601,81	-100,00000
513 04IE.430.CS. 002	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Rack armadio dati									
	Sommano Cadauno	9,00	---	-9,00	10´148,26	91´334,34	0,00		91´334,34	-100,00000
	A R I P O R T A R E							611´917,30	2´383´749,09	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							611´917,30	2´383´749,09	
514 04IE.430.CS. 003	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Mini Rack dati Sommano Cadauno	22,00	---	-22,00	2´500,00	55´000,00	---		55´000,00	-100,00000
515 04IE.430.CS. 110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 1 presa RJ45 Sommano Cadauno	93,00	---	-93,00	12,80	1´190,40	0,00		1´190,40	-100,00000
516 04IE.430.CS. 120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato n° 2 prese RJ45 Sommano Cadauno	482,00	---	-482,00	25,60	12´339,20	0,00		12´339,20	-100,00000
517 04IE.430.CS. 210	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto cablaggio strutturato Predisposizione punto dati Sommano Cadauno	91,00	---	-91,00	22,15	2´015,65	0,00		2´015,65	-100,00000
518 04IE.430.TV. 001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto TV-TVsat Centralina impianto TV Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	4´401,47	4´401,47	4´401,47			
519 04IE.430.TV. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto TV-TVsat Antenna TV terrestre Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	134,59	134,59	134,59			
520 04IE.430.TV. 011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto TV-TVsat Antenna TV satellitare									
	A R I P O R T A R E							611´917,30	2´454´294,34	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							611´917,30	2´454´294,34	
	Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	154,07	154,07	154,07			
521 04IE.430.TV. 020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TRASMISSIONE DATI Impianto TV-TVsat Presa impianto TV/TVsat									
	Sommano Cadauno	48,00	48,00	---	32,01	1´536,48	1´536,48			
522 04IE.435.CI. 110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per installazione a parete. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura ret ... V-50/60Hz. Flusso luminoso 6321lm. Potenza dell'apparecchio 56W. 4000K. CRI>80. Dimensioni 675x230mm e H 80mm. IP40.									
	Sommano Cadauno	236,00	236,00	---	99,90	23´576,40	23´576,40			
523 04IE.435.CI. 120	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Applique fluorescenza lineare pressofusione alluminio 2x35W - IP40									
	Sommano Cadauno	125,00	125,00	---	104,04	13´005,00	13´005,00			
524 04IE.435.CI. 220	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso. Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispecula ... otezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K. Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm.									
	Sommano Cadauno	428,00	428,00	---	106,20	45´453,60	45´453,60			
525 04IE.435.CI. 240	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Faretto a LED da incasso Corpo in acciaio zincato. Ottica parabolica anodizzata brillantata in alluminio semispeculare ... protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. 4000°K.									
	A R I P O R T A R E							611´917,30	2´454´294,34	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							611′917,30	2′454′294,34	
	Dimensioni: diametro 221 mm, altezza 103 mm Sommano Cadauno	207,00	207,00	---	165,24	34′204,68	34′204,68			
526 04IE.435.CI. 250	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Apparecchio illuminante LED per instllazione a plafone/sospensione/parete. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, ... usso luminoso 7617 lm. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4000K. CRI >80. Ugr <22. Dimensioni: 1270x160 mm, H 100mm. IP65. Sommano Cadauno	42,00	42,00	---	743,40	31′222,80	31′222,80			
527 04IE.435.CI. 270	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Plafoniera LED 600x600 Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano mic ... do di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. 4000°K Sommano Cadauno	627,00	627,00	---	187,02	117′261,54	117′261,54			
528 04IE.435.CI. 280	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Modulo LED circolare Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. ... ensioni: diametro 300 mm, altezza 120 mm. Peso 1 kg. Grado di protezione IP64. Resistenza al filo incandescente 675°C. Sommano Cadauno	58,00	58,00	---	225,70	13′090,60	13′090,60			
529 04IE.435.CI. 310	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti Plafoniera LED ad incasso 600x600 Apparecchio LED ad emissione diretta. Versione a sospensione. Vano ottico in lamiera ... casso a prodotto installato. Flusso 2920lm, potenza 30,4W. Efficienza luminosa 96lm/W. CRI90. Dimensioni 596x596x13mm Sommano Cadauno	80,00	80,00	---	1′138,67	91′093,60	91′093,60			
	A R I P O R T A R E							611′917,30	2′454′294,34	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							611′917,30	2′454′294,34	
530 04IE.435.CI. 445	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 860 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. Sommano Cadauno	49,00	49,00	---	430,63	21′100,87	21′100,87			
531 04IE.435.CI. 446	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1140 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. Sommano Cadauno	1′157,00	1′157,00	---	430,63	498′238,91	498′238,91			
532 04IE.435.CI. 447	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1420 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. Sommano Cadauno	91,00	91,00	---	667,04	60′700,64	60′700,64			
533 04IE.435.CI. 448	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 1700 mm Strip LED. Incasso a scomparsa totale, a soffitto, parete e a sospensione per illuminazione diretta diffusa, per sorgenti lineari LED. Corpo in estruso di alluminio 61,5x40mm. Sommano Cadauno	87,00	87,00	---	785,25	68′316,75	68′316,75			
534 04IE.435.CI. 449	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Corpi illuminanti File incassato strip-LED - 2825 mm Sommano Cadauno	14,00	14,00	---	905,56	12′677,84	12′677,84			
	A R I P O R T A R E							611′917,30	2′454′294,34	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							611′917,30	2′454′294,34	
535 04IE.435.IN. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. Sommano Cadauno	256,00	256,00	---	37,28	9′543,68	9′543,68			
536 04IE.435.IN. 011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare IP55 Comando luce tramite interruttore. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli. Sommano Cadauno	4,00	4,00	---	37,28	149,12	149,12			
537 04IE.435.IN. 020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Interruttore unipolare con regolazione Comando regolazione luce tramite Dimmer 1-10V. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. Sommano Cadauno	267,00	267,00	---	86,50	23′095,50	23′095,50			
538 04IE.435.IN. 030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP40, in scatola da incasso 3 moduli. Sommano Cadauno	235,00	235,00	---	37,28	8′760,80	8′760,80			
539 04IE.435.IN. 031	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante IP55 Comando luce tramite pulsante. Frutto serie civile 16 A, 250 V, IP55, in scatola da incasso 3 moduli. Sommano Cadauno	117,00	117,00	---	37,28	4′361,76	4′361,76			
540 04IE.435.IN. 040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Pulsante luminoso Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	37,28	37,28	37,28			
	A R I P O R T A R E							611′917,30	2′454′294,34	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							611´917,30	2´454´294,34	
541 04IE.435.IN. 110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). Sommano Cadauno	126,00	126,00	---	135,80	17´110,80	17´110,80			
542 04IE.435.IN. 111	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Interruttori Rivelatore volumetrico di presenza IP55 Comando luce mediante rilevatore di presenza persona ad infrarossi passivi. Raggio d'azione 7m. Tempo di attesa regolabile prima dello spegnimento degli apparecchi comandati (da 1m a 30min). IP55 Sommano Cadauno	61,00	61,00	---	135,80	8´283,80	8´283,80			
543 04IE.435.PA. 110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Punti di alimentazione Punto di alimentazione Sommano Cadauno	272,00	272,00	---	37,28	10´140,16	10´140,16			
544 04IE.435.SI. 001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza Centralina luci di sicurezza Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	4´472,00	4´472,00	---		4´472,00	-100,00000
545 04IE.435.SI. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ILLUMINAZIONE Illuminazione di sicurezza App. illuminazione di sicurezza LED Apparecchio illuminate per installazione a parete e/o a soffitto per indi ... diagnosi centralizzato. Completo di targhetta segnaletica autoadesiva con scritta "USCITA DI SICUREZZA". Autonomia 2h. Sommano Cadauno	177,00	-8,00	-185,00	543,71	96´236,67	-4´349,68		100´586,35	-104,51977
546 04IE.440.VS. 001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI VIDEOSORVEGLIANZA Impianto TVcc									
	A R I P O R T A R E							611´917,30	2´559´352,69	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							611′917,30	2′559′352,69	
	Centrale di controllo TVcc									
	Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	30′272,84	30′272,84	30′272,84			
547	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.440.VS.	VIDEOSORVEGLIANZA									
005	Impianto TVcc									
	Rack dati Switch per impianti speciali									
	Sommano Cadauno	1,00	3,00	2,00	955,33	955,33	2′865,99	1′910,66		200,00000
548	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.440.VS.	VIDEOSORVEGLIANZA									
010	Impianto TVcc									
	Telecamera Minidome fissa TCvv									
	Sommano Cadauno	37,00	71,00	34,00	556,83	20′602,71	39′534,93	18′932,22		91,89189
549	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.445.AC	CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE									
.001	Controllo accessi antintrusione									
	Centrale impianto antintrusione e impianto controllo accessi									
	Sommano Cadauno	8,00	8,00	---	10′883,10	87′064,80	87′064,80			
550	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.445.AC	CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE									
.010	Controllo accessi antintrusione									
	Rivelatore volumetrico a 360°									
	Sommano Cadauno	39,00	39,00	---	89,84	3′503,76	3′503,76			
551	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.445.AC	CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE									
.020	Controllo accessi antintrusione									
	Tastierino numerico									
	Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	691,43	1′382,86	1′382,86			
552	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
04IE.445.AC	CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE									
.030	Controllo accessi antintrusione									
	Sirena da interno									
	Sommano Cadauno	25,00	25,00	---	113,00	2′825,00	2′825,00			
553	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
	A R I P O R T A R E							632′760,18	2′559′352,69	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´559´352,69	
04IE.445.AC .040	CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Sirena da esterno									
	Sommano Cadauno	4,00	4,00	---	113,00	452,00	452,00			
554 04IE.445.AC .050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Pulsante di sgancio porta									
	Sommano Cadauno	---	---	---	102,61	---	---			
555 04IE.445.AC .060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Contatto magnetico									
	Sommano Cadauno	327,00	327,00	---	13,39	4´378,53	4´378,53			
556 04IE.445.AC .070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE Controllo accessi antintrusione Lettore di badge									
	Sommano Cadauno	327,00	327,00	---	501,82	164´095,14	164´095,14			
557 04IE.450.CH .001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Centrale impianto chiamata infermieri									
	Sommano a corpo	---	---	---	15´669,28	---	---			
558 04IE.450.CH .010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di controllo di piano									
	Sommano Cadauno	7,00	---	-7,00	5´990,17	41´931,19	0,00		41´931,19	-100,00000
559 04IE.450.CH .020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Lampada tricolore fuoriporta per segnalazione									
	Sommano Cadauno	42,00	---	-42,00	547,52	22´995,84	0,00		22´995,84	-100,00000
	A R I P O R T A R E							632´760,18	2´624´279,72	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´624´279,72	
560 04IE.450.CH .030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di camera									
	Sommano Cadauno	16,00	---	-16,00	1´745,01	27´920,16	0,00		27´920,16	-100,00000
561 04IE.450.CH .040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto di chiamata infermieri Terminale di chiamata posto letto									
	Sommano Cadauno	51,00	---	-51,00	457,68	23´341,68	---		23´341,68	-100,00000
562 04IE.450.OR .001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio pilota									
	Sommano Cadauno	1,00	---	-1,00	1´124,90	1´124,90	---		1´124,90	-100,00000
563 04IE.450.OR .010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CHIAMATA INFERMIERI Impianto orologi Orologio									
	Sommano Cadauno	22,00	---	-22,00	449,70	9´893,40	0,00		9´893,40	-100,00000
564 04IE.455.EQ. 100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Collegamenti equipotenziali Nodo equipotenziale									
	Sommano Cadauno	115,00	115,00	---	223,51	25´703,65	25´703,65			
565 04IE.455.SC. 001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Astina di captazione h=0,75 m con morsetto universale. Dotata di filetto maschio M10 per il posizionamen ... o di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP300070 o equivalente									
	Sommano Cadauno	14,00	14,00	---	34,80	487,20	487,20			
566	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
	A R I P O R T A R E							632´760,18	2´686´559,86	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´686´559,86	
04IE.455.SC. 002	TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Asta di captazione h=2,0 m (Ø 16 mm per 1,0 m + Ø 10 mm per 1,0 m). Realizzata con tondo massiccio in le ... i ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP300200/N o equivalente. Sommano Cadauno	23,00	23,00	---	33,90	779,70	779,70			
567 04IE.455.SC. 003	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Fune in Aldrey da 70 mm² in formazione 19 x Ø 2,14 mm, in lega di alluminio (AlSiMg). Primaria per impia ... di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP300700 o equivalente. Sommano m	1´410,00	1´410,00	---	5,75	8´107,50	8´107,50			
568 04IE.455.SC. 004	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Palo di sostegno ad alto isolamento da 1,5 mt realizzato in tubo PRFV Ø 40 mm ad alta resistenza meccani ... i ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP320459/15 o equivalente Sommano Cadauno	8,00	8,00	---	191,30	1´530,40	1´530,40			
569 04IE.455.SC. 005	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Palo di sostegno ad alto isolamento da 3,0 mt realizzato in tubo PRFV Ø 40 mm ad alta resistenza meccani ... i ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP320459/30 o equivalente Sommano Cadauno	8,00	8,00	---	362,00	2´896,00	2´896,00			
570 04IE.455.SC. 006	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Tondo PRFV Ø 16 mm in poliestere caricato con fibre di vetro da utilizzarsi per l'ancoraggio delle astin ... ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP320609/300 o equivalente Sommano Cadauno	28,00	28,00	---	87,40	2´447,20	2´447,20			
571	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
	A R I P O R T A R E							632´760,18	2´686´559,86	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´686´559,86	
04IE.455.SC. 007	TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Tirante forcella / forcella. Tenditore M12 a corpo chiuso in acciaio inox AISI 316 necessario per la mes ... o di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Tipo SIPF, articolo SP310816 o equivalente Sommano Cadauno	36,00	36,00	---	74,35	2´676,60	2´676,60			
572 04IE.455.SC. 008	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Zoccolo in cemento da utilizzare come base di appoggio per supporti isolati o aste di captazione. Realiz ... o di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. TIPO SIPF, articolo SP320169 o equivalente Sommano Cadauno	8,00	8,00	---	25,40	203,20	203,20			
573 04IE.455.SC. 009	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Molla di pretensionamento da 118 mm. Tenditore a molla necessario per la compensazione delle dilatazioni ... o di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. TIPO SIPF, articolo SP310856 o equivalente Sommano Cadauno	4,00	4,00	---	104,30	417,20	417,20			
574 04IE.455.SC. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Passante per tetti M12 x 300 mm. Dotato di due piastre con guarnizioni di tenuta, realizza passaggi stag ... to di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. TIPO SIPF,articolo SP310306 o equivalente Sommano Cadauno	14,00	14,00	---	45,60	638,40	638,40			
575 04IE.455.SC. 011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Disco universale di controventatura in alluminio. L'elemento si posiziona orizzontalmente in testa al su ... o di ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. TIPO SIPF, articolo SP320340 o equivalente Sommano Cadauno	8,00	8,00	---	214,50	1´716,00	1´716,00			
	A R I P O R T A R E							632´760,18	2´686´559,86	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´686´559,86	
576 04IE.455.SC. 012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Scariche atmosferiche Accessori di controventatura, supporto, ancoraggio, fissaggio, messa a terra. Completo di ogni onere ed ... rte. TIPO SIPF, articolo SP310156, SP310880, SP320346, SP320366/S1, SP330516, SP355556, SP355676, SP560616 o equivalente Sommano a corpo	1,00	1,00	---	6´450,00	6´450,00	6´450,00			
577 04IE.455.TE. 200	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Impianto di terra Dispersore tondo in acciaio zincato Sommano Cadauno	40,00	40,00	---	10,63	425,20	425,20			
578 04IE.455.TE. 300	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI TERRA ED EQUIPOTENZIALE Impianto di terra Corda di rame nuda Sommano m	120,00	120,00	---	4,07	488,40	488,40			
579 04IE.460.CT. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Alimentatore base per videocitofonia Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	167,23	334,46	334,46			
580 04IE.460.CT. 020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica interna Sommano Cadauno	5,00	5,00	---	177,28	886,40	886,40			
581 04IE.460.CT. 030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione citofonica esterna Sommano Cadauno	31,00	31,00	---	177,28	5´495,68	5´495,68			
582 04IE.460.CT.	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE									
	A R I P O R T A R E							632´760,18	2´686´559,86	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´686´559,86	
050	Impianto citofonico e videocitofonico Postazione videocitofonica interna									
	Sommano Cadauno	13,00	13,00	---	357,71	4´650,23	4´650,23			
583 04IE.460.CT. 060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto citofonico e videocitofonico Postazione videocitofonica esterna									
	Sommano Cadauno	5,00	5,00	---	734,53	3´672,65	3´672,65			
584 04IE.460.DS. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Tirante chiamata emergenza									
	Sommano Cadauno	25,00	---	-25,00	86,42	2´160,50	0,00		2´160,50	-100,00000
585 04IE.460.DS. 020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di chiamata disabili Pulsante di reset									
	Sommano Cadauno	25,00	---	-25,00	79,84	1´996,00	0,00		1´996,00	-100,00000
586 04IE.460.EC. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - software									
	Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	58´613,62	58´613,62	---		58´613,62	-100,00000
587 04IE.460.EC. 020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - servizi									
	Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	27´093,07	27´093,07	---		27´093,07	-100,00000
588 04IE.460.EC. 030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - hardware (totem)									
	Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	93´051,28	93´051,28	---		93´051,28	-100,00000
	A R I P O R T A R E							632´760,18	2´869´474,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´869´474,33	
589 04IE.460.EC. 040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Sistema elimina-code Sistema di gestione dell'accoglienza (eliminacode) tipo Artexe - visori ambulatori (tablet) Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	66´836,12	66´836,12	---		66´836,12	-100,00000
590 04IE.460.UA .001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI DI COMUNICAZIONE Impianto di richiesta udienza ambulatori Impianto di richiesta udienza ambulatori Sommano a corpo	154,00	---	-154,00	345,00	53´130,00	---		53´130,00	-100,00000
591 04IE.465.SV. 001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMA BMS Impianto supervisione Quadro regolazione/supervisione Sommano Cadauno	28,00	28,00	---	3´500,00	98´000,00	98´000,00			
592 04IE.470.AS. 0010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla norm ... 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche Tipo 01 H01 Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	118´487,22	118´487,22	118´487,22			
593 04IE.470.AS. 0020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla norm ... 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche Tipo 01 H02 Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	118´487,22	118´487,22	118´487,22			
594 04IE.470.AS. 0030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla norm ... 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche Tipo 01 H03 Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	118´487,22	118´487,22	118´487,22			
595 04IE.470.AS. 0040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla norm ... 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche Tipo 01 H04 Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	118´487,22	118´487,22	118´487,22			
	A R I P O R T A R E							632´760,18	2´989´440,45	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´989´440,45	
596 04IE.470.AS. 0050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla norm ... 0 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche - Tipo 02 H05 Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	56´415,66	112´831,32	112´831,32			
597 04IE.470.AS. 0060	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla norm ... 500 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 8 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche Tipo 03 H07 Sommano Cadauno	---	---	---	52´111,18	---	---			
598 04IE.470.AS. 0070	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla norm ... 00 con 9 piani / 9 servizi di portata 630 kg / 7 persone e velocità 1.00 m/s.. Si vedano specifiche tecniche Tipo 03 H08 Sommano Cadauno	---	---	---	52´111,18	---	---			
599 04IE.470.AS. 0080	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla norm ... con 9 piani / 9 servizi di portata 1150 kg / 15 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche - Tipo 03 H09 Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	67´202,27	67´202,27	67´202,27			
600 04IE.470.AS. 0090	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Fornitura e posa in opera di Impianto ascensore elettrico con trazione ad argano, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla norm ... con 9 piani / 9 servizi di portata 1150 kg / 15 persone e velocità 1.75 m/s. Si vedano specifiche tecniche - Tipo 04 H10 Sommano Cadauno	1,00	1,00	---	67´202,27	67´202,27	67´202,27			
601 04IE.480.G M.010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali Centralina segnalazione stato gas Sommano Cadauno	35,00	35,00	---	277,54	9´713,90	9´713,90			
602 04IE.480.G M.020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto gas medicinali									
	A R I P O R T A R E							632´760,18	2´989´440,45	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´989´440,45	
	Segnalazione allarmi gas Sommano Cadauno	12,00	12,00	---	277,54	3´330,48	3´330,48			
603 04IE.480.IB. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Impianto biosmosi Pannello touch ripetitore conducibilità e allarmi biosmosi Sommano Cadauno	2,00	2,00	---	556,00	1´112,00	1´112,00			
604 04IE.480.TL. 110	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ATTREZZATURE MEDICALI Travi testaletto Trave testaletto fluorescenza indiretta 2x54W dimmerabile (DALI) + visita 1x24W Sommano Cadauno	51,00	51,00	---	6´763,28	344´927,28	344´927,28			
605 04IE.485.DS. 001	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Centrale Diffusione Sonora Sommano a corpo	1,00	1,00	---	33´978,85	33´978,85	33´978,85			
606 04IE.485.DS. 010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Postazione microfonica da tavolo Sommano Cadauno	9,00	9,00	---	1´435,97	12´923,73	12´923,73			
607 04IE.485.DS. 021	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Diffusore da incasso 6W nel controsoffitto Sommano Cadauno	210,00	210,00	---	60,84	12´776,40	12´776,40			
608 04IE.485.DS. 030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto diffusione sonora Unità di sorveglianza "fine linea" Sommano Cadauno	20,00	20,00	---	246,36	4´927,20	4´927,20			
609	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI									
	A R I P O R T A R E							632´760,18	2´989´440,45	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´989´440,45	
04IE.485.RV .001	ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Centrale rivelazione incendio Sommano a corpo	1,00	1,00	---	15´298,19	15´298,19	15´298,19			
610 04IE.485.RV .010	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo Sommano Cadauno	876,00	876,00	---	97,34	85´269,84	85´269,84			
611 04IE.485.RV .011	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Rivelatore ottico di fumo in controsoffitto con led di segnalazione in ambiente Sommano Cadauno	825,00	825,00	---	97,34	80´305,50	80´305,50			
612 04IE.485.RV .012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Gemma di segnalazione rivelatore di fumo Sommano Cadauno	1´044,00	1´044,00	---	47,13	49´203,72	49´203,72			
613 04IE.485.RV .020	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Alimentatore di piano 230Vac/24Vdc Sommano Cadauno	8,00	8,00	---	662,41	5´299,28	5´299,28			
614 04IE.485.RV .030	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Punto alimentazione elettromagnete Sommano Cadauno	122,00	122,00	---	389,21	47´483,62	47´483,62			
615 04IE.485.RV .040	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pulsante sgancio elettromagnete Sommano Cadauno	66,00	66,00	---	72,15	4´761,90	4´761,90			
	A R I P O R T A R E							632´760,18	2´989´440,45	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´989´440,45	
616 04IE.485.RV .050	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello ottico acustico allarme incendio indirizzato su loop Sommano Cadauno	71,00	71,00	---	261,13	18´540,23	18´540,23			
617 04IE.485.RV .071	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Moduli in/out indirizzati Sommano Cadauno	131,00	131,00	---	314,21	41´161,51	41´161,51			
618 04IE.485.RV .080	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Segnalazione stato impianti filtro Sommano Cadauno	24,00	24,00	---	154,30	3´703,20	3´703,20			
619 04IE.485.RV .081	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Intercettazione impianti filtro Sommano Cadauno	24,00	---	-24,00	172,20	4´132,80	0,00		4´132,80	-100,00000
620 04IE.485.RV .090	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO E EVAC Impianto rivelazione incendio Pannello display ripetizione stato impianto rivelazione incedi Sommano Cadauno	9,00	9,00	---	1´178,08	10´602,72	10´602,72			
621 04IE.490.IL. 100	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Sommano a corpo	1,00	1,00	---	27´025,70	27´025,70	27´025,70			
622 04IE.490.IL. 200	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Sommano a corpo	1,00	1,00	---	6´487,50	6´487,50	6´487,50			
623 06.I01.007.0 28	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strengh.....mento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione ... me igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm									
	A R I P O R T A R E							632´760,18	2´993´573,25	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							632´760,18	2´993´573,25	
	Sommano m	600,00	668,00	68,00	90,65	54´390,00	60´554,20	6´164,20		11,33333
624 06.I04.012.0 01	Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato co.....on temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico - spessore mm 0,35									
	Sommano m²	25,00	---	-25,00	11,92	298,00	---		298,00	-100,00000
625 06.I05.003.0 43	Quadri elettrici. Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sba ... A IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre max 100A - 10kA									
	Sommano cad	2,00	2,00	---	503,55	1´007,10	1´007,10			
626 06.I05.008.0 01	Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m									
	Sommano Cadauno	10,00	10,00	---	38,62	386,20	386,20			
627 06.I05.012.0 02	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R									
	Sommano m	1´010,00	1´010,00	---	2,89	2´918,90	2´918,90			
628 06.I05.013.0 02	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 25 mm									
	Sommano m	47´594,00	47´594,00	---	2,38	113´273,72	113´273,72			
629 06.I05.013.0 03	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 50 mm									
	Sommano m	400,00	400,00	---	4,50	1´800,00	1´800,00			
630 06.I05.013.0 05	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 20 mm									
	Sommano m	480,00	480,00	---	2,05	984,00	984,00			
631 06.I05.013.0	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,									
	A R I P O R T A R E							638´924,38	2´993´871,25	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							638′924,38	2′993′871,25	
06	pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 32 mm Sommano m	3′425,00	3′425,00	---	2,94	10′069,50	10′069,50			
632 06.I05.013.0 07	Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce pr.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - Ø 40 mm Sommano m	250,00	250,00	---	3,54	885,00	885,00			
633 06.I05.015.0 15	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 100 x 75 x 0,8 mm Sommano m	950,00	950,00	---	33,14	31′483,00	31′483,00			
634 06.I05.015.0 16	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 150 x 75 x 1 mm Sommano m	200,00	200,00	---	39,56	7′912,00	7′912,00			
635 06.I05.015.0 17	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 200 x 75 x 1 mm Sommano m	3′450,00	3′450,00	---	45,32	156′354,00	156′354,00			
636 06.I05.015.0 18	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. - 300 x 75 x 1,2 mm Sommano m	1′110,00	1′110,00	---	58,29	64′701,90	64′701,90			
637 06.I05.019.0 02	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 25 mm Sommano m	13′940,00	13′940,00	---	7,40	103′156,00	103′156,00			
638 06.I05.019.0 03	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile co.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - diametro 50 mm Sommano m	1′140,00	1′140,00	---	12,32	14′044,80	14′044,80			
639	Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI									
	A R I P O R T A R E							638′924,38	2′993′871,25	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							638′924,38	2′993′871,25	
06.I05.034.002	EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza = 100 mm Sommano m	240,00	240,00	---	23,17	5′560,80	5′560,80			
640 06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-3 ... cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH Sommano m	51′093,00	408,00	-50′685,00	1,33	67′953,69	542,64		67′411,05	-99,20146
641 06.I05.110.004	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq. Sommano m	360,00	360,00	---	2,48	892,80	892,80			
642 06.I05.110.009	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. Sommano m	48,00	48,00	---	9,61	461,28	461,28			
643 06.I05.110.010	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. Sommano m	756,00	756,00	---	12,58	9′510,48	9′510,48			
644 06.I05.110.012	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. Sommano m	190,00	190,00	---	19,87	3′775,30	3′775,30			
645 06.I05.110.013	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. Sommano m	270,00	270,00	---	24,70	6′669,00	6′669,00			
646 06.I05.110.014	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 185 mmq. Sommano m	120,00	120,00	---	29,48	3′537,60	3′537,60			
	A R I P O R T A R E							638′924,38	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							638′924,38	3′061′282,30	
647 06.I05.110.0 15	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. Sommano m	1′260,00	1′260,00	---	37,07	46′708,20	46′708,20			
648 06.I05.110.0 19	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 2 x 2,5 mmq. Sommano m	86,00	86,00	---	2,28	196,08	196,08			
649 06.I05.110.0 22	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 2 x 10 mmq. Sommano m	120,00	120,00	---	5,29	634,80	634,80			
650 06.I05.110.0 27	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 1.5 mmq. Sommano m	60,00	60,00	---	1,87	112,20	112,20			
651 06.I05.110.0 28	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2.5 mmq. Sommano m	388,00	388,00	---	2,78	1′078,64	1′078,64			
652 06.I05.110.0 29	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. Sommano m	56,00	56,00	---	3,69	206,64	206,64			
653 06.I05.110.0 42	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq. Sommano m	240,00	240,00	---	4,61	1′106,40	1′106,40			
654 06.I05.110.0 43	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. Sommano m	50,00	50,00	---	5,95	297,50	297,50			
	A R I P O R T A R E							638′924,38	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							638′924,38	3′061′282,30	
655 06.I05.110.045	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 16 mmq. Sommano m	30,00	30,00	---	12,43	372,90	372,90			
656 06.I05.110.046	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. Sommano m	34,00	34,00	---	18,21	619,14	619,14			
657 06.I05.110.054	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. Sommano m	30,00	30,00	---	5,42	162,60	162,60			
658 06.I05.110.055	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. Sommano m	25,00	25,00	---	7,10	177,50	177,50			
659 06.I05.110.056	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....ezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. Sommano m	1′000,00	1′000,00	---	10,21	10′210,00	10′210,00			
660 06.I05.111.005	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. Sommano m	360,00	360,00	---	3,58	1′288,80	1′288,80			
661 06.I05.111.006	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. Sommano m	540,00	540,00	---	4,66	2′516,40	2′516,40			
662 06.I05.111.008	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq.									
	A R I P O R T A R E							638′924,38	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							638′924,38	3′061′282,30	
	Sommano m	540,00	540,00	---	7,87	4′249,80	4′249,80			
663 06.I05.111.0 09	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq.									
	Sommano m	1′600,00	1′600,00	---	10,15	16′240,00	16′240,00			
664 06.I05.111.0 10	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq.									
	Sommano m	2′816,00	2′816,00	---	13,32	37′509,12	37′509,12			
665 06.I05.111.0 12	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq.									
	Sommano m	570,00	570,00	---	20,78	11′844,60	11′844,60			
666 06.I05.111.0 13	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq.									
	Sommano m	630,00	630,00	---	25,58	16′115,40	16′115,40			
667 06.I05.111.0 14	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 185 mmq.									
	Sommano m	306,00	306,00	---	30,39	9′299,34	9′299,34			
668 06.I05.111.0 15	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq.									
	Sommano m	3′460,00	3′460,00	---	38,94	134′732,40	134′732,40			
669 06.I05.111.0 28	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 3 x 2,5 mmq.									
	Sommano m	1′938,00	1′938,00	---	3,20	6′201,60	6′201,60			
670 06.I05.111.0	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali,									
	A R I P O R T A R E							638′924,38	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							638′924,38	3′061′282,30	
29	e ogni materiale di consumo. - 3 x 4 mmq. Sommano m	504,00	504,00	---	4,11	2′071,44	2′071,44			
671 06.I05.111.038	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 4 mmq. Sommano m	2′200,00	2′200,00	---	5,07	11′154,00	11′154,00			
672 06.I05.111.039	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 6 mmq. Sommano m	414,00	414,00	---	6,50	2′691,00	2′691,00			
673 06.I05.111.042	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 4 x 25 mmq. Sommano m	144,00	144,00	---	19,73	2′841,12	2′841,12			
674 06.I05.111.047	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 1,5 mmq. Sommano m	660,00	660,00	---	3,58	2′362,80	2′362,80			
675 06.I05.111.049	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 4 mmq. Sommano m	252,00	252,00	---	5,92	1′491,84	1′491,84			
676 06.I05.111.050	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 6 mmq. Sommano m	300,00	300,00	---	7,50	2′250,00	2′250,00			
677 06.I05.111.051	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 10 mmq. Sommano m	360,00	360,00	---	11,83	4′258,80	4′258,80			
678	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16									
	A R I P O R T A R E							638′924,38	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							638′924,38	3′061′282,30	
06.I05.111.052	sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 16 mmq. Sommano m	270,00	270,00	---	18,76	5′065,20	5′065,20			
679 06.I05.111.053	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 5 G 25 mmq. Sommano m	144,00	144,00	---	23,50	3′384,00	3′384,00			
680 06.I05.111.059	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina te.....er sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 10 G 1,5 mmq. Sommano m	13′896,00	13′896,00	---	6,24	86′711,04	86′711,04			
681 06.I05.130.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 1,5 mmq. Sommano m	106′743,00	106′743,00	---	1,12	119′552,16	119′552,16			
682 06.I05.130.002	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 2,5 mmq Sommano m	43′450,00	43′450,00	---	1,33	57′788,50	57′788,50			
683 06.I05.130.003	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 4 mmq Sommano m	38′779,00	38′779,00	---	1,97	76′394,63	76′394,63			
684 06.I05.130.004	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 6 mmq Sommano m	1′220,00	1′220,00	---	2,38	2′903,60	2′903,60			
685 06.I05.130.005	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 10 mmq. Sommano m	752,00	752,00	---	3,72	2′797,44	2′797,44			
	A R I P O R T A R E							638′924,38	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							638′924,38	3′061′282,30	
686 06.I05.130.006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 16 mmq. Sommano m	682,00	682,00	---	4,66	3′178,12	3′178,12			
687 06.I05.130.007	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 25 mmq Sommano m	1′148,00	1′148,00	---	6,07	6′968,36	6′968,36			
688 06.I05.130.008	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 35 mmq. Sommano m	44,00	44,00	---	7,93	348,92	348,92			
689 06.I05.130.009	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 50 mmq. Sommano m	180,00	180,00	---	11,04	1′987,20	1′987,20			
690 06.I05.130.010	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 70 mmq. Sommano m	180,00	180,00	---	14,11	2′539,80	2′539,80			
691 06.I05.130.011	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 95 mmq. Sommano m	108,00	108,00	---	17,38	1′877,04	1′877,04			
692 06.I05.130.012	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 120 mmq. Sommano m	328,00	328,00	---	20,99	6′884,72	6′884,72			
693 06.I05.130.013	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 150 mmq. Sommano m	108,00	108,00	---	26,60	2′872,80	2′872,80			
	A R I P O R T A R E							638′924,38	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							638'924,38	3'061'282,30	
694 06.I05.130.0 15	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reaz.....reso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. - 1 x 240 mmq. Sommano m	72,00	72,00	---	40,54	2'918,88	2'918,88			
695 06.I05.131.0 01	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 1,5 mmq. Sommano m	1'900,00	1'900,00	---	0,95	1'805,00	1'805,00			
696 06.I05.131.0 02	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 2,5 mmq. Sommano m	4'500,00	4'500,00	---	1,29	5'805,00	5'805,00			
697 06.I05.131.0 03	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 4 mmq. Sommano m	450,00	450,00	---	1,57	706,50	706,50			
698 06.I05.131.0 04	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 6 mmq. Sommano m	370,00	370,00	---	1,96	725,20	725,20			
699 06.I05.131.0 05	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 10 mmq. Sommano m	16,00	16,00	---	3,14	50,24	50,24			
700 06.I05.131.0 06	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 16 mmq. Sommano m	140,00	140,00	---	4,19	586,60	586,60			
701 06.I05.131.0 07	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 25 mmq. Sommano m	173,00	173,00	---	5,60	968,80	968,80			
	A R I P O R T A R E							638'924,38	3'061'282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							638′924,38	3′061′282,30	
702 06.I05.131.0 08	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 35 mmq. Sommano m	350,00	350,00	---	7,27	2′544,50	2′544,50			
703 06.I05.131.0 09	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 50 mmq. Sommano m	40,00	40,00	---	9,45	378,00	378,00			
704 06.I05.131.0 10	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 70 mmq. Sommano m	28,00	28,00	---	12,67	354,76	354,76			
705 06.I05.131.0 11	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 95 mmq. Sommano m	16,00	16,00	---	15,94	255,04	255,04			
706 06.I05.131.0 13	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 150 mmq. Sommano m	78,00	78,00	---	24,26	1′892,28	1′892,28			
707 06.I05.131.0 15	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al.....tallazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. - 1 x 240 mmq. Sommano m	428,00	428,00	---	37,17	15′908,76	15′908,76			
708 13.04.006*.0 03	Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale con ventilatore tangenziale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di ... u. Potenzialità termica non inferiore a PT (KW). Potenzialità frigorifera non inferiore a: PF (KW). PT = 4,60 PF = 2,10. Sommano cad	---	3,00	3,00	449,98	---	1′349,94	1′349,94		
709 13.04.015*.0 03	Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distr ... istribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 4 tubi con scarico condensa.									
	A R I P O R T A R E							640′274,32	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							640′274,32	3′061′282,30	
	Sommano cad	---	3,00	3,00	771,79	---	2′315,37	2′315,37		
710 13.10.009*.0 06	Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox con superficie maggiorata e scambiatore di integrazione. Produttore di acqua calda sanitaria costit ... 1 (m²) per lo scambiatore inferiore, S2 (m²) per lo scambiatore superiore di integrazione. C = 1500 S1 = 7,00 S2 = 1,50. Sommano cad	---	2,00	2,00	4′692,79	---	9′385,58	9′385,58		
711 13.15.018*.0 01	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli ... rno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 6,4 x 0,8 S = 6 (tubo in rotoli). Sommano m	---	180,00	180,00	20,06	---	3′610,80	3′610,80		
712 13.15.018*.0 02	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli ... rno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 9,5 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli). Sommano m	---	140,00	140,00	21,82	---	3′054,80	3′054,80		
713 13.15.018*.0 03	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 12,7 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli). Sommano m	---	180,00	180,00	23,42	---	4′215,60	4′215,60		
714 13.15.018*.0 04	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 15,9 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli). Sommano m	---	130,00	130,00	26,07	---	3′389,10	3′389,10		
715 13.15.018*.0 05	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 19,1 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli). Sommano m	---	36,00	36,00	30,09	---	1′083,24	1′083,24		
716 13.15.018*.0 06	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli ... terno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 22 x 1,0 S = 9 (tubo in barre). Sommano m	---	12,00	12,00	34,08	---	408,96	408,96		
717 13.15.018*.0	Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli ... terno per spessore del tubo di									
	A R I P O R T A R E							667′737,77	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							667′737,77	3′061′282,30	
07	rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in barre). Sommano m	---	108,00	108,00	33,56	---	3′624,48	3′624,48		
718 13.16.043*.002	Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole e ... ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8 Sommano m²	---	247,31	247,31	70,92	---	17′539,23	17′539,23		
719 13.17.001*.002	Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da impianti idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da impianti idraulici, PN 10, temperatura massima 1 ... ssere a galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN. DN = 20 (3/4"), PN 16, ghisa, grande capacità. Sommano cad	---	2,00	2,00	242,36	---	484,72	484,72		
720 13.17.003*.003	Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici. Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di apertura minore ... del 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar. Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4). Sommano cad	---	8,00	8,00	181,37	---	1′450,96	1′450,96		
721 13.18.008*.001	Valvola a tre vie per intercettazione di tubi di sicurezza o espansione, costruita a norme ISPESL. Valvola a tre vie idonea per l'intercettazione di tubi di sicurezza e/o espansion ... nzo con comando a quadro, idonea per acqua e fluidi fino a +150°C, PN 16, attacchi filettati. Diametro nominale 25 (1"). Sommano cad	---	6,00	6,00	292,23	---	1′753,38	1′753,38		
722 13.18.011*.002	Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16. Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclin ... DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. Diametro nominale 20 (3/4"). Sommano cad	---	2,00	2,00	71,92	---	143,84	143,84		
723 13.18.014*.003	Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cest ... o, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 25 (1"). Sommano cad	---	2,00	2,00	94,22	---	188,44	188,44		
724 13.18.014*.009	Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cest ... , nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4"). Sommano cad	---	2,00	2,00	382,34	---	764,68	764,68		
725	Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, attacchi flangiati.									
	A R I P O R T A R E							693′687,50	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							693´687,50	3´061´282,30	
13.18.014*.010	Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cest ... , nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 125 (5"). Sommano cad	---	1,00	1,00	591,69	---	591,69	591,69		
726 13.18.014*.012	Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cest ... , nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 200 (8"). Sommano cad	---	1,00	1,00	1´506,68	---	1´506,68	1´506,68		
727 13.19.007*.007	Termostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale regolabile ed esecuzione IP 55. Termostato a regolazione ON-OFF con bulbo e capillare, idoneo per installazione in aria ... bile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Guaina ad immersione in acciaio inox (3/4"). Sommano cad	---	2,00	2,00	80,67	---	161,34	161,34		
728 13.19.029*.010	Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche. Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda ad immersione scala 20/105°C. Sommano cad	---	12,00	12,00	161,30	---	1´935,60	1´935,60		
729 13.19.042*.002	Valvola a 2 vie a farfalla, servomotore bidirezionale, PN 10. Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 2 ... rnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Diametro nominale 50 (2") KV = 130. Sommano cad	---	4,00	4,00	368,95	---	1´475,80	1´475,80		
730 13.19.042*.003	Valvola a 2 vie a farfalla, servomotore bidirezionale, PN 10. Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 2 ... izioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220. Sommano cad	---	4,00	4,00	501,17	---	2´004,68	2´004,68		
731 13.19.049*.004	Valvola a 3 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 6. Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V ... a con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2") KV = 63. Sommano cad	---	1,00	1,00	859,00	---	859,00	859,00		
732 13.19.049*.005	Valvola a 3 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 6. Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V ... n perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100. Sommano cad	---	1,00	1,00	1´915,21	---	1´915,21	1´915,21		
	A R I P O R T A R E							704´137,50	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							704´137,50	3´061´282,30	
733 13.20.002*.001	Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro. Sommano cad	---	34,00	34,00	26,14	---	888,76	888,76		
734 13.20.003*.001	Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e attacco posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120°C. Sommano cad	---	24,00	24,00	19,88	---	477,12	477,12		
735 13.20.014*.004	Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 50°C, tipo a mulinello Woltmann con quadrante a ... i, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Portata massima: Q (m³/h). Diametro nominale 100 (4") Q = 130 PN 16. Sommano cad	---	1,00	1,00	687,83	---	687,83	687,83		
736 13.30.012*.002	Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max 8), versione a pompa di calore con condensazione in aria. Condizionatore autonomo d'ambiente a p ... nferiore a: PR (KW). Potenza elettrica assorbita a 380 V non inferiore a: PA(KW). Unità esterna PF=23,2 PR=26,0 PA= 9,4. Sommano cad	---	3,00	3,00	9´800,81	---	29´402,43	29´402,43		
737 13.30.0132.002	UNITÀ ESTERNA CONDENSATA IN ARIA PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE DEL TIPO A VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE. Unità esterna condensata in aria per impianto di cli ... rna a 27°C bs/19°C bu ed aria esterna a 35°C bs/24°C bu. Quota variabile in funzione della potenza frigorifera nominale. Sommano kw	---	140,00	140,00	371,00	---	51´940,00	51´940,00		
738 13.30.030*.003	Unità di condizionamento per installazione pensile a soffitto a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili pe ... otenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pensile a soffitto, PF= 11,2 kW; PT= 12,5 KW Sommano cad	---	6,00	6,00	1´987,10	---	11´922,60	11´922,60		
739 13.30.031*.002	Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il colle ... a. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pensile a parete, PF= 2,2 kW; PT= 2,5 kW Sommano cad	---	3,00	3,00	898,54	---	2´695,62	2´695,62		
740 13.30.031*.0	Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il colle ... a. Potenza in raffreddamento									
	A R I P O R T A R E							802´151,86	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							802′151,86	3′061′282,30	
03	(PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pensile a parete, PF= 2,8 kW; PT= 3,2 Kw Sommano cad	---	19,00	19,00	910,81	---	17′305,39	17′305,39		
741 13.30.031*.0 06	Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il colle ... a. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna pensile a parete, PF= 5,6 kW; PT= 6,3 Kw Sommano cad	---	2,00	2,00	942,32	---	1′884,64	1′884,64		
742 13.30.039*.0 03	Giunti e collettori Giunti ad Y, portata di carico compresa tra 40,7 kW e 46,4 kW Sommano cad	---	25,00	25,00	213,05	---	5′326,25	5′326,25		
743 15.04.0095.0 35	Cavo FTG10OM16 2x2,5 mmq (c.a. 20mt a tratta) Sommano m	---	17′380,00	17′380,00	6,24	---	108′451,20	108′451,20		
744 15.04.0191.0 04	cavo RG7H1OR/12-20KV 1x95 mmq Sommano m	---	510,00	510,00	21,96	---	11′199,60	11′199,60		
745 15.09.0200.0 09	GRUPPO DI RIFASAMENTO TRIFASE AUTOMATICO 109,2 kVar. Sommano m	---	3,00	3,00	1′862,30	---	5′586,90	5′586,90		
746 18.09.003*.0 02	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 Sommano cad	---	31,00	31,00	68,72	---	2′130,32	2′130,32		
747 18.09.003*.0 05	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 Sommano cad	---	6,00	6,00	169,58	---	1′017,48	1′017,48		
748 18.09.003*.0 06	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100 Sommano cad	---	9,00	9,00	277,87	---	2′500,83	2′500,83		
749 18.09.004*.0 04	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60									
	A R I P O R T A R E							957′554,47	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							957′554,47	3′061′282,30	
	Sommano cad	---	51,00	51,00	85,46	---	4′358,46	4′358,46		
750 18.09.004*.005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 Sommano cad	---	11,00	11,00	151,60	---	1′667,60	1′667,60		
751 18.09.004*.006	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... a finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 Sommano cad	---	9,00	9,00	253,57	---	2′282,13	2′282,13		
752 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano kg	---	4′626,00	4′626,00	3,58	---	16′561,08	16′561,08		
753 18.09.013*.002	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... igenti e della resistenza a rottura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 Sommano kg	---	132,00	132,00	3,37	---	444,84	444,84		
754 1C.27.050.0100.a	terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti Sommano t	2′545,17	2′738,20	193,03	18,98	48′307,33	51′971,04	3′663,71		7,58417
755 1M.17.080.0010.b	Regolazione/allaccio punti in campo (a punto) Sommano cadauno	719,00	2′217,00	1′498,00	89,77	64′544,63	199′020,09	134′475,46		208,34492
756 29.01.01.04.001	Presa dati UTP cat.6 - fino a 30mt Sommano m	---	1′498,00	1′498,00	115,30	---	172′719,40	172′719,40		
757 29.01.01.06.001	Pannello di permutazione precablato 24 RJ45 Sommano m	---	148,00	148,00	386,62	---	57′219,76	57′219,76		
758 29.01.01.07.001	Mini Rack 9U Sommano m	---	23,00	23,00	494,58	---	11′375,34	11′375,34		
	A R I P O R T A R E							1′362′322,25	3′061′282,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´362´322,25	3´061´282,30	
759 29.01.01.08. 005	Rack dati 800x800 Sommano m	---	25,00	25,00	1´937,69	---	48´442,25	48´442,25		
760 29.01.01.09. 002	Mensola profondità 300 Sommano m	---	48,00	48,00	70,61	---	3´389,28	3´389,28		
761 29.01.01.10. 001	Pannello alimentazione con interruttore luminoso con 6 prese Sommano m	---	73,00	73,00	186,88	---	13´642,24	13´642,24		
762 29.01.01.10. 003	Sistema di ventilazione Sommano m	---	25,00	25,00	275,90	---	6´897,50	6´897,50		
763 29.01.01.12. 002	Cassetto ottico - fino 12 accoppiatori ST/SC Sommano m	---	25,00	25,00	598,49	---	14´962,25	14´962,25		
764 A08.016.025. a	su struttura in acciaio, spessore 2 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120. su struttura in acciaio, spessore 2 cm, resistenza al fuoco - classe REI 120 Sommano mq	---	1´618,14	1´618,14	19,65	---	31´796,45	31´796,45		
765 B01.007.040. b	Carotaggio su pareti, in direzione perpendicolare alle stesse, eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture e ... zioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento non armato: diametro foro 70 ÷ 100 mm Sommano m	18,00	18,00	---	197,79	3´560,22	3´560,22			
766 B01.031.030. a	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua Sommano	1´475,76	1´475,76	---	15,03	22´180,67	22´180,67			
767 B02.004.050. a	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:diametro fino a 16 mm Sommano cadauno	2´022,56	2´022,56	---	24,89	50´341,52	50´341,52			
768 B02.004.060. e	Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio o pulegge e cavi e ... rnitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: superfici verticali: profondità di taglio da 200 a 300 mm Sommano m	208,80	208,80	---	164,18	34´280,78	34´280,78			
	A R I P O R T A R E							1´481´452,22	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´481´452,22	3´061´282,30	
769 C02.004.035. d	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile e da potabilizzare, rispondenti alle norme igienico sanitarie del Ministero della San ... sario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): Ø di 125 mm Sommano m	57,00	57,00	---	24,52	1´397,64	1´397,64			
770 C02.004.035. h	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile e da potabilizzare, rispondenti alle norme igienico sanitarie del Ministero della San ... sario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 11 (PN16): Ø di 200 mm Sommano m	45,00	45,00	---	49,69	2´236,05	2´236,05			
771 C02.007.015. I	Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074, a corpo piatto con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna co ... Salute del 6/4/2004, scartamento ISO 5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con volantino: diametro 300 mm Sommano cad	4,00	4,00	---	1´383,01	5´532,04	5´532,04			
772 C02.007.015. j	Saracinesca in ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074, a corpo piatto con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna co ... Salute del 6/4/2004, scartamento ISO 5752-14, flangiatura EN 1092-2, PN 10/16: manuale con volantino: diametro 350 mm Sommano cad	2,00	2,00	---	2´243,57	4´487,14	4´487,14			
773 D02.040.030. b	Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, con tensione nominale 690 V, potere di interruzione 35 kA a 380 ÷ 415 V c.a., in versione fissa, attacchi anteriori: tetrapolare, 160 A Sommano cad	2,00	2,00	---	591,33	1´182,66	1´182,66			
774 D06.013.030	Attestazione cavo UTP cat.6 Sommano m	---	2´996,00	2´996,00	7,15	---	21´421,40	21´421,40		
775 D06.013.035. b	Attestazione FO - 8 fibre Sommano m	---	64,00	64,00	9,89	---	632,96	632,96		
776 D06.013.120.	Pannello guidacavi Sommano m	---	298,00	298,00	76,75	---	22´871,50	22´871,50		
	A R I P O R T A R E							1´526´378,08	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´526´378,08	3´061´282,30	
i										
777 D06.013.175	Certificazione tratta Sommano m	---	1´498,00	1´498,00	27,33	---	40´940,34	40´940,34		
778 E01.004.025. e	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a saldare: diametro esterno 63 mm Sommano m	---	198,00	198,00	14,15	---	2´801,70	2´801,70		
779 E01.016.005. b	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 20 x 3,4 mm Sommano m	---	140,00	140,00	8,93	---	1´250,20	1´250,20		
780 E01.016.015. e	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, r ... in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 75 x 8,4 mm Sommano m	61,00	61,00	---	32,80	2´000,80	2´000,80			
781 E01.016.015. f	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, r ... n opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 90 x 10,1 mm Sommano m	---	22,00	22,00	44,99	---	989,78	989,78		
782 E01.016.015. g	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, r ... opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 110 x 12,3 mm Sommano m	94,00	94,00	---	65,41	6´148,54	6´148,54			
783 E01.016.015. g	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, r ... opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 110 x 12,3 mm Sommano m	---	4,40	4,40	65,41	---	287,80	287,80		
784 E01.016.015. h	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, r ... in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 125 x 14 mm Sommano m	137,00	137,00	---	77,60	10´631,20	10´631,20			
	A R I P O R T A R E							1´572´647,90	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´572´647,90	3´061´282,30	
785 E01.016.015.h	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, r ... in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 125 x 14 mm Sommano m	---	61,60	61,60	77,60	---	4´780,16	4´780,16		
786 E01.016.015.i	Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 15% ±2%) per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, r ... opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni. diametro 160 x 17,9 mm Sommano m	73,00	73,00	---	103,82	7´578,86	7´578,86			
787 E03.001.030	Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumid ... duty rotation integrata, controllo del climatizzatore con sistemi operativi Bluetooth tramite applicazione su smartphone Sommano cad	---	28,00	28,00	156,74	---	4´388,72	4´388,72		
788 E03.001.035	Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 1024 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le segue ... i eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet Sommano cad	---	1,00	1,00	2´549,86	---	2´549,86	2´549,86		
789 E03.019.005.a	Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, realizzato con guaina in elastomero ... sistenza al vapore acqueo μ=7.000, comprese giunzioni nastrate: spessore 9 mm: per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm Sommano m	---	140,00	140,00	10,40	---	1´456,00	1´456,00		
790 E03.022.005.a	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, ... on esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm Sommano kg	---	1´104,97	1´104,97	7,46	---	8´243,08	8´243,08		
791 E03.022.085.c	Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resistenza meccanico (350.000 ÷ 900.000 N/mm) realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di Pir/Pur eapanso a celle chiuse ... assima dal piano di calpestio di 4 metri: pannello spessore 30 ÷ 31 mm, spessore alluminio interno 80 μ ed esterno 200 μ Sommano mq	148,00	148,00	---	78,39	11´601,72	11´601,72			
792 LOM2021_1 M.13.020.0020.h	Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG - PN16. Stelo in acciaio inox, farfalla in ghisa sferoidale con rivestimento in Rilsan, leva in alluminio. Guarnizioni in EPDM.DN 250 Sommano m	4,00	4,00	---	415,97	1´663,88	1´663,88			
	A R I P O R T A R E							1´594´065,72	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´594´065,72	3´061´282,30	
793 LOM2021_1 M.14.050.00 40.2	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 10 - SDR 17, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,guarnizioni e staffaggi - Tubazioni in pead diametro di 110 mm Sommano m	---	---	---	19,11	---	---			
794 LOM2021_1 M.14.050.00 50.h	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.- De125 x 11,4 mm Sommano m	208,00	208,00	---	26,47	5´505,76	5´505,76			
795 LOM2021_1 M.17.020.00 10.i	Valvole a farfalla PN 16 a tenuta con corpo in ghisa, servocomando on-off elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione.Attacchi flangiati - DN150 Sommano cadauno	2,00	2,00	---	984,25	1´968,50	1´968,50			
796 LOM2021_1 M.17.020.00 10.j	Valvole a farfalla PN 16 a tenuta con corpo in ghisa, servocomando on-off elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione.Attacchi flangiati - DN200 Sommano cadauno	4,00	4,00	---	1´194,51	4´778,04	4´778,04			
797 LOM241.1M .10.010.0110 .a	Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. - fino a 3000 Wf - fino a 4600 Wr Sommano cadauno	92,00	92,00	---	1´416,12	130´283,04	130´283,04			
798 M.02.01.02.0 1	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiaceti ... riori pezzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 159,3/168,3 mm Sommano m	219,00	219,00	---	142,55	31´218,45	31´218,45			
799 M.02.01.02.0 3	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiaceti ... riori pezzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 207.3/219,1 mm Sommano m	292,00	292,00	---	235,97	68´903,24	68´903,24			
800 M.02.01.02.0 5	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiaceti ... pezzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 260.4/273 mm (DN250) Sommano m	32,00	32,00	---	278,62	8´915,84	8´915,84			
801 M.02.01.02.0	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiaceti ... zzi special. Compreso									
	A R I P O R T A R E							1´594´065,72	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´594´065,72	3´061´282,30	
6	quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 309,7/323,9 mm (DN300) Sommano m	175,00	175,00	---	327,61	57´331,75	57´331,75			
802 M.02.01.02.07	F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee all'interno di centrali tecnologiche di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 10216, in opera con saldature ossiaceti ... zzi special. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Ø 339,6/355,6 mm (DN350) Sommano m	48,00	48,00	---	382,15	18´343,20	18´343,20			
803 M.02.05.03.02	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 20 Sommano m	3´547,00	3´547,00	---	16,01	56´787,47	56´787,47			
804 M.02.05.03.03	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 25 Sommano m	1´487,90	1´487,90	---	25,76	38´328,30	38´328,30			
805 M.02.05.03.04	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 32 Sommano m	1´696,00	1´696,00	---	30,42	51´592,32	51´592,32			
806 M.02.05.03.05	Nel diametro DE 40 Sommano m	882,00	882,00	---	35,16	31´011,12	31´011,12			
807 M.02.05.03.06	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 50 Sommano m	392,00	392,00	---	41,34	16´205,28	16´205,28			
808 M.02.05.03.07	F.P.O. di tubazione in polipropilene PP-R fibrorinforzato, a bassa dilatazione, per il trasporto di acqua potabile calda o fredda, comprensiva di staffaggi e ancoraggi (esclusi pezzi speciali TEE e curve). Nel diametro DE 63 Sommano m	174,00	174,00	---	51,62	8´981,88	8´981,88			
809 M.03.02.05.04	F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma sintetica euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005, posta in opera incollata incollata , compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.									
	A R I P O R T A R E							1´594´065,72	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´594´065,72	3´061´282,30	
	sp. 19 mm Sommano mq	73,00	73,00	---	51,66	3´771,18	3´771,18			
810 M.03.02.05.06	F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma sintetica, euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005, posta i ... llata incollata , compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 32 mm Sommano mq	277,00	277,00	---	67,85	18´794,45	18´794,45			
811 M.03.04.02.01	F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm i, con fissaggio eseguito mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. I pezzi special ... ta e con chiusura a leva, facilmente smontabile senza danneggiare la parte rimanente della coibentazione. Per tubazioni. Sommano mq	793,72	793,72	---	37,92	30´097,86	30´097,86			
812 M.03.04.02.04	F.P.O. di finitura in gusci di alluminio spessore 6/10 mm i, con fissaggio eseguito mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. I pezzi special ... erata e con chiusura a leva, facilmente smontabile senza danneggiare la parte rimanente della coibentazione. Per valvole Sommano cad	18,00	18,00	---	66,33	1´193,94	1´193,94			
813 M.04.01.01.10	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone esente da manutenzione PN 25. F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a per ... ne con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 3 Sommano cad	5,00	5,00	---	204,50	1´022,50	1´022,50			
814 M.04.01.02.08	F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale PN16, corpo in ottone attacchi flangiati. F.P.O. di valvole a sfera bullonata a passaggio totale per acqua calda fino a 90°C PN16, co ... teflon, leva in alluminio smaltato nero, attacchi flangiati comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 100 PN 16 Sommano cad	3,00	3,00	---	1´110,34	3´331,02	3´331,02			
815 M.04.01.02.09	F.P.O. di valvole a sfera a passaggio totale PN16, corpo in ottone attacchi flangiati. F.P.O. di valvole a sfera bullonata a passaggio totale per acqua calda fino a 90°C PN16, co ... teflon, leva in alluminio smaltato nero, attacchi flangiati comprese controflange, bulloni e guarnizioni. DN 125 PN 16 Sommano cad	6,00	6,00	---	1´185,18	7´111,08	7´111,08			
816 M.04.01.20.05	F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer. F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer per inserimento fra flange dimensionate e forate secondo UNI-DIN PN 16, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 150									
	A R I P O R T A R E							1´594´065,72	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´594´065,72	3´061´282,30	
	Sommano cad	2,00	2,00	---	316,89	633,78	633,78			
817 M.04.01.20.06	F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer. F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer per inserimento fra flange dimensionate e forate secondo UNI-DIN PN 16, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 200									
	Sommano cad	9,00	9,00	---	476,25	4´286,25	4´286,25			
818 M.04.01.20.07	F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer. F.P.O. di valvola a farfalla , azionamento manuale, tipo wafer per inserimento fra flange dimensionate e forate secondo UNI-DIN PN 16, complete di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 250									
	Sommano cad	8,00	8,00	---	713,02	5´704,16	5´704,16			
819 M.04.01.22.08	F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa sferoidale, perno in acciaio, lente in ghisa sferoidale, tenuta in EPDM, leva di comando manuale PN 16. DN 150 (6”)									
	Sommano cad	2,00	2,00	---	357,76	715,52	715,52			
820 M.04.01.22.09	F.P.O. di valvola a farfalla ad azionamento manuale corpo in ghisa sferoidale, perno in acciaio, lente in ghisa sferoidale, tenuta in EPDM, leva di comando manuale PN 16. DN 200 (8")									
	Sommano cad	2,00	2,00	---	464,34	928,68	928,68			
821 M.14.01.08.02	F.P.O. di valvola per radiatori PN10. F.P.O. di valvola per radiatori PN10 diritta o a squadro realizzata in ottone stampato e nichelato, dotata di vitone con asta in ... inox in unico pezzo, completa di testa termostatica con sensore a liquido e materiale di consumo. DN 1/2 attacco ferro									
	Sommano cadauno	15,00	15,00	---	61,69	925,35	925,35			
822 M.14.01.09.02	F.P.O. di detentore realizzato in ottone stampato e nichelato PN10. F.P.O. di detentore realizzato in ottone stampato e nichelato PN10 a via diritta od a squadra, attacchi a bocchettone od a manicotto completo di materiale di consumo. DN 1/2									
	Sommano cadauno	15,00	15,00	---	21,64	324,60	324,60			
823 M.17.02.31.01	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte ... ima e massima effettuate in fabbrica su ogni regolatore. Versione con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio."									
	Sommano cad	52,00	52,00	---	1´051,89	54´698,28	54´698,28			
824 M.17.02.31.02	F.P.O. di regolatori di portata per la mandata e la ripresa dell'aria di sistemi a portata variabile, completo di motore ed unità di controllo tipo Belimo Compact atte ... con motore base. Prezzo base per singolo apparecchio." Integrazione prezzo al dm2 di superficie nominale della sezione.									
	A R I P O R T A R E							1´594´065,72	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´594´065,72	3´061´282,30	
	Sommano dm2	1´560,00	1´560,00	---	16,90	26´364,00	26´364,00			
825 M.17.02.32.01	F.P.O. di rivestimento fonoisolante per regolatore di portata costituito da un mantello di 1 mm di lamiera zincata e da lana minerale di spessore 40 mm. Prezzo base. Sommano cad	52,00	52,00	---	220,51	11´466,52	11´466,52			
826 M.17.02.32.02	F.P.O. di rivestimento fonoisolante per regolatore di portata costituito da un mantello di 1 mm di lamiera zincata e da lana minerale di spessore 40 mm. Integrazione prezzo al dm2 di superficie isolata. Sommano dm2	4´732,00	4´732,00	---	1,93	9´132,76	9´132,76			
827 M.19.09.02 (PUAS 2019)	Collaudo e marcatura CE di nuovo impianto di distrribuzione gas medicali. Oneri per il collaudo e la marcatura CE di nuovo impianto di distribuzione dei gas medicali (così come de ... icali.Collaudo e marcatura CE di nuovo impianto di distrribuzione gas medicali per impianti di importo oltre € 20.000,00 Sommano cadauno	1,00	1,00	---	3´544,63	3´544,63	3´544,63			
828 M.25.01	F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo statico. F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di lar ... da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. Sommano cad	90,00	90,00	---	106,29	9´566,10	9´566,10			
829 M.25.02	F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico. F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di largh ... da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. Sommano cad	196,00	196,00	---	188,56	36´957,76	36´957,76			
830 M.25.03	F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico. F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di largh ... da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. Sommano cad	22,00	22,00	---	197,20	4´338,40	4´338,40			
831 M.25.06	F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, ... da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. Sommano cad	---	39,00	39,00	61,49	---	2´398,11	2´398,11		
	A R I P O R T A R E							1´596´463,83	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´596´463,83	3´061´282,30	
832 M.25.07	F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo sismico. F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di larghezza ... da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. Sommano cad	---	15,00	15,00	217,01	---	3´255,15	3´255,15		
833 M.25.13.04	F.P.O. di collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato insonorizzata. F.P.O. di collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in accia ... iametro della stessa e della distanza fra i collari. Per tubazioni dal DN 125 al DN 150 - Distanza di 4 m fra i collari. Sommano m	560,00	560,00	---	6,67	3´735,20	3´735,20			
834 NP.EXT.01 (TOS21_PR.P 31.065.001)	Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su ... li), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità portata aria media 1.100 mc/h, Hst 150 Pa, potenza 0,25 kW Sommano cad	---	5,00	5,00	1´956,99	---	9´784,95	9´784,95		
835 NP.FL.01 (T OS21_PR.P3 0.062.005)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 50 (2”) Sommano cad	---	18,00	18,00	134,07	---	2´413,26	2´413,26		
836 NP.FL.02 (T OS21_PR.P3 0.062.006)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 65 (2.1/2”) Sommano cad	---	21,00	21,00	140,32	---	2´946,72	2´946,72		
837 NP.FL.03 (T OS21_PR.P3 0.062.007)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 80 (3”) Sommano cad	---	22,00	22,00	156,48	---	3´442,56	3´442,56		
838 NP.FL.04 (T OS21_PR.P3 0.062.008)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 100 (4”) Sommano cad	---	5,00	5,00	183,58	---	917,90	917,90		
839 NP.FL.05 (T OS21_PR.P3 0.062.009)	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 125 (5”) Sommano cad	---	11,00	11,00	211,72	---	2´328,92	2´328,92		
840 NP.FL.06 (T OS21_PR.P3	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 150 (6”) Sommano cad	---	14,00	14,00	244,03	---	3´416,42	3´416,42		
	A R I P O R T A R E							1´624´969,71	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´624´969,71	3´061´282,30	
0.062.010)										
841 NP.IM.13	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter in linea idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello CP- ... nto elettrico. (soffitti radianti H, ventilconvettori tunnel H , produzione ACS H, radiatori e ventilconvettori corpo G) Sommano cad	---	2,00	2,00	18´011,35	---	36´022,70	36´022,70		
842 NP.IM.14	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter in linea idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello CP- ... nto elettrico. (soffitti radianti H, ventilconvettori tunnel H , produzione ACS H, radiatori e ventilconvettori corpo G) Sommano cad	---	2,00	2,00	13´035,53	---	26´071,06	26´071,06		
843 NP.IM.16	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter a basamento idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello ... 0-3050 o similare. Data in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (UTA FREDDO CORPO H) Sommano cad	---	3,00	3,00	19´144,99	---	57´434,97	57´434,97		
844 NP.IM.18	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter a basamento idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello ... . Data in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (Circuiti Ventilconvettori corpo H) Sommano cad	---	2,00	2,00	13´325,66	---	26´651,32	26´651,32		
845 NP.IM.ACS	Fornitura e posa in opera di sistema di produzione ACS istantaneo marca Fiorini Sommano a corpo	---	1,00	1,00	64´000,00	---	64´000,00	64´000,00		
846 NP.IM.LCA-Economie	Lista lavorazioni in economia - Prezzi LORDI - Come da elaborato consegnato in formato cartaceo in data 15 aprile 2026. Detratte tutte le cifre riferite ai RIFIUTI (Da approfondire) Detratte le cifre riferite all'armatura e cls platea da approfondire con DLO Strutture Sommano a corpo	---	1,00	1,00	49´625,00	---	49´625,00	49´625,00		
847 NP.IM.Nolo cisterna+pompa	Noleggio cisterna e pompa provvisori per stacco gruppo antincendio, compreso: Nolo a freddo di trattore stradale e semirimorchio cisterna pompa antincendio provvisoria Sostegno di operatore dedicato Sommano giorno	---	5,00	5,00	2´700,00	---	13´500,00	13´500,00		
848	Fornitura e posa in opera di centrale produzione acqua osmotizzata per reparto riuniti marca Ecoplus									
	A R I P O R T A R E							1´898´274,76	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1´898´274,76	3´061´282,30	
NP.IM.Osmosi	modello Osmo Steril Pluri Touch, completa di tutto il necessario per dare il lavofo finito e realizzato secondo la regola dell'arte Sommano a corpo	---	1,00	1,00	8´239,85	---	8´239,85	8´239,85		
849 NP.IM.SOLLEVAMENTO	Fornitura e posa in opera di gruppo di rilancio per impianto di sollavamento acque reflue e relativo trattamento di clorazione. L'impianto comprende: N.02 Pompe ZENIT DGG 550/4/8 ... dio inox - Cavidotto per posa cavi alimentazione pompe e galleggianti - Linea V.400 e V.230 all'interno dell'armadio Sommano cad	---	1,00	1,00	38´132,08	---	38´132,08	38´132,08		
850 NP.IM.VVF	Gruppo di pressurizzazione antincendio constituito da elettropompa, motopompa e pompa pilota. Installazione in esterno con pareti isolate in pannello sandwich. Tipo installazione: ... N°1 Pompa principale elettrica N°1 Pompa principale diesel N°1 Pompa pilota Punto di Lavoro: Q 108.0 m³/h - H 86.0 m Sommano a corpo	---	1,00	1,00	83´740,00	---	83´740,00	83´740,00		
851 NP.RIT.01 TOS21_PR.P30.091.006	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 50 mm Sommano cad	---	8,00	8,00	169,51	---	1´356,08	1´356,08		
852 NP.RIT.02 TOS21_PR.P30.091.007	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 65 mm Sommano cad	---	4,00	4,00	217,46	---	869,84	869,84		
853 NP.RIT.04 TOS21_PR.P30.091.009	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 100 mm Sommano cad	---	4,00	4,00	311,79	---	1´247,16	1´247,16		
854 NP.RIT.05 TOS21_PR.P30.091.010	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 125 mm Sommano cad	---	4,00	4,00	446,78	---	1´787,12	1´787,12		
855 NP.RIT.06 TOS21_PR.P30.091.011	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 150 mm Sommano cad	---	3,00	3,00	551,63	---	1´654,89	1´654,89		
856 NP.VLV.01 (TOS21_PR.P	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"									
	A R I P O R T A R E							2´035´301,78	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							2´035´301,78	3´061´282,30	
29.107.013)	Sommano cad	---	15,00	15,00	46,46	---	696,90	696,90		
857 NP.VLV.02 (TOS21_PR.P 29.107.014)	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/4 Sommano cad	---	2,00	2,00	52,00	---	104,00	104,00		
858 NPE01	Sovrapprezzo per conferimento a discarica di rifiuti proveniente dall'attività di costruzione e demolizione. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici 17.09.04 rispetto al 17.05.04 Sommano t	10´088,37	10´088,37	---	7,95	80´202,54	80´202,54			
859 NPE02	Demolizione degli impianti esitenti emersi a seguito delle demolizioni edili. Il prezzo valutato a corpo è riferito al singolo piano e comprende: - Rimozione Tubazioni in acciaio ... cca di forno" per il corretto conferimento dell'acciaio, tutti i tiri in alto e i cali, trasporti e oneri di smaltimento Sommano a corpo	9,00	9,00	---	3´593,29	32´339,61	32´339,61			
860 NPE03	Conferimento a discarica materiali CER 200121 tubi fluorescenti contenente neon lampade Sommano t	1,00	1,00	---	5´402,44	5´402,44	5´402,44			
861 NPE04	Conferimento a discarica materiali CER 170204-170203 Plastica Linoleum Sommano t	4,00	4,00	---	2´083,80	8´335,20	8´335,20			
862 NPE05	Movimentazione verticale, scarico al piano, trasporto lungo il piano fino alla sede di montaggio, sollevamento e attrezzature di supporto per la realizzazione dei basamenti per gli impianti e i consolidamenti dei solai dell'Edicio G Sommano kg	48´711,83	85´938,33	37´226,50	1,61	78´426,05	138´360,72	59´934,67		76,42189
863 NPE06	Canale prefabbricato carrabile per passaggio Gas Medicali Aree Esterne - La lavorazione è comprensiva di scavo e oneri di conferimento, posa in opera e getto di fondazione e rinfia ... a. dimensioni esterne 620x625x1000 completo di copertura in ghisa classe E600 per traffico pesante, tipo Moro o similari Sommano ml	38,00	38,00	---	909,68	34´567,84	34´567,84			
864 NPE07	Esecuzione di baggioli per UTA. Esecuzione di baggioli in calcestruzzo armato gettato in opera delle dimensioni di 30x30x70 cm. L'opera si intende compresa di: Smontaggio di pavime ... completa dei baggioli e ripristino della continuità dell'impermeabilizzante. Ripristino della pavimentazione flottante. Sommano cadauno	50,00	54,00	4,00	964,58	48´229,00	52´087,32	3´858,32		8,00000
	A R I P O R T A R E							2´099´895,67	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							2´099´895,67	3´061´282,30	
865 NPE08	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimento tra corpo H e Nuovo corpo scale esterno - larghezza 25 cm Sommano m	18,90	18,90	---	2´228,92	42´126,59	42´126,59			
866 NPE09	Sovrapprezzo alla voce 01ED.080.gc.01 per Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimento tra H1/H2 e H2/H3 - larghezza 13 cm Sommano m	24,00	24,00	---	443,77	10´650,48	10´650,48			
867 NPE10	Sovrapprezzo alla voce 01ED.080.gc.01 per Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimento tra H1/H2 e H2/H3 - larghezza 18 cm Sommano m	61,00	61,00	---	587,11	35´813,71	35´813,71			
868 NPE11	Nuovo prezzo relativo alla sigillatura del telaio dei serramenti esistenti, operazione da eseguire prima della formazione di imbotti e contropareti interne, lavorazione su richiesta della DLL. Sommano cadauno	---	400,00	400,00	34,77	---	13´908,00	13´908,00		
869 NPE12	Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich REI120 per tamponamento di nuovo blocco scala esterno, colorazione su indicazione della DLL, escluse baraccature di sostegno da conteggiarsi a parte. Sommano m2	1´046,24	1´454,91	408,67	202,72	212´093,77	294´939,35	82´845,58		39,06083
870 NPE13	Placcaggio antincendio di pareti e pilastri in c.a.. Fornitura e posa di lastra in cartongesso ignifuga spessore 15mm, per correggere eventuali discontinuita dei copriferri esisten ... la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, dotazione di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Sommano mq	10´401,30	10´401,30	---	50,00	520´065,00	520´065,00			
871 NPE14	Completamento dei placcaggi con finiture. La lavorazione comprende tutte le attività necessarie a dare finito il lavoro a regola d'arte: - Compensazione dei fuori piombo, anche c ... laccaggio (circa il 50% delle quantità di progetto) oltre che sulle pareti dei cavedi ex ascensori e blocco ascensori. Sommano mq	9´933,30	9´933,30	---	38,09	378´359,40	378´359,40			
872 NPE15	Sovrapprezzo applicato alla voce 01ED.075.GT.01 per la fornitura e posa in opera di Giunti tagliafuoco del tipo Migubest - larghezza 130 mm in sostituzione della larghezza 100 mm Sommano m	61,00	61,00	---	130,72	7´973,92	7´973,92			
873 NPE16	Sovrapprezzo applicato alla voce 01ED.075.GT.01 per la fornitura e posa in opera di Giunti tagliafuoco del tipo Migubest - larghezza 180 mm in sostituzione della larghezza 100 mm Sommano m	93,00	93,00	---	205,19	19´082,67	19´082,67			
	A R I P O R T A R E							2´196´649,25	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							2´196´649,25	3´061´282,30	
874 NPE17	Sovrapprezzo applicato alla voce 01ED.075.GT.01 per la fornitura e posa in opera di Giunti tagliafuoco del tipo Migubest - larghezza 200 mm in sostituzione della larghezza 100 mm Sommano m	25,20	25,20	---	237,88	5´994,58	5´994,58			
875 NPE18	Sovrapprezzo applicato alla voce 01ED.075.GT.01 per la fornitura e posa in opera di Giunti tagliafuoco del tipo Migubest - larghezza 250 mm in sostituzione della larghezza 100 mm Sommano m	18,90	18,90	---	122,96	2´323,94	2´323,94			
876 NPE19	Sovrapprezzo applicato alla voce 01ED.075.GT.01 per la fornitura e posa in opera di Giunti tagliafuoco del tipo Migubest - larghezza 350 mm in sostituzione della larghezza 100 mm Sommano m	18,90	18,90	---	159,63	3´017,01	3´017,01			
877 NPE20	Ripristino della protezione del soffitto con intonaco intumescente REI120 presso le aree che non sono state interessate da demolizioni, superficie minima 1 mq, compreso onere per il trabattello e materiale idoneo per il ripristino Sommano mq	195,00	195,00	---	132,90	25´915,50	25´915,50			
878 NPE21	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimento tra corpo H e Nuovo corpo scale esterno - larghezza 35 cm Sommano m	25,20	25,20	---	2´613,33	65´855,92	65´855,92			
879 NPE22	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimento tra corpo H e Nuovo corpo scale esterno - larghezza 20 cm Sommano m	18,90	18,90	---	2´029,87	38´364,54	38´364,54			
880 NPE23	Fornitura e posa di pannelli del tipo Aquapanel Sommano mq	356,88	356,88	---	100,00	35´688,00	35´688,00			
881 NPE24	Fornitura e posa in opera di Controparete REI120 Sommano mq	801,45	2´166,78	1´365,33	40,00	32´058,00	86´671,20	54´613,20		170,35748
882 NPE25	Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso REI120... Sommano mq	333,45	333,45	---	45,00	15´005,25	15´005,25			
883 NPE26	CAROTAGGIO D. da 81 a 120 mm per uno spessore della parete di 40cm Sommano cadauno	11,00	11,00	---	386,62	4´252,82	4´252,82			
	A R I P O R T A R E							2´251´262,45	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							2´251´262,45	3´061´282,30	
884 NPE27	CAROTAGGIO D. da 150 mm per uno spessore della parete di 40cm Sommano cadauno	131,00	131,00	---	412,87	54´085,97	54´085,97			
885 NPE28	CAROTAGGIO D. da 200 mm per uno spessore della parete di 40cm Sommano cadauno	33,00	33,00	---	474,28	15´651,24	15´651,24			
886 NPE29	CAROTAGGIO D. da 150 mm per uno spessore del solaio di 20 cm Sommano cadauno	29,00	29,00	---	352,49	10´222,21	10´222,21			
887 NPE30	CAROTAGGIO D. da 200 mm per uno spessore del solaio di 20 cm Sommano cadauno	10,00	10,00	---	359,20	3´592,00	3´592,00			
888 NPE31	CAMICIA PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI D 125 0 mm costituita da tubazione metallica con parete ad alto spessore, staffata a soffitto mediante sottostrutture metalliche (UPN+ barre ... atura e staffaggi sul solaio esistente, collari ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Sommano m	329,70	329,70	---	113,46	37´407,76	37´407,76			
889 NPE32	CAMICIA PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI D 160 mm costituita da tubazione metallica con parete ad alto spessore, staffata a soffitto mediante sottostrutture metalliche (UPN+ barre fil ... atura e staffaggi sul solaio esistente, collari ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Sommano m	44,60	44,60	---	206,16	9´194,74	9´194,74			
890 NPE33	Fornitura e posa in opera di tubo passacavi in corrugato, diametro 125 mm. Sono compresi: la fornitura e posa di sistemi di fissaggio al supporto esistente, manicotti, il tiro al piano e il trasporto lungo il piano, il taglio e quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Sommano m	560,15	560,15	---	19,90	11´146,98	11´146,98			
891 NPE34	Fornitura e Posa in opera di pannelli in PIR da 50 mm, rispondente ai requisiti CAM. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su superficie piana. E' compres ... poste sopra l'isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50. Sommano mq	1´468,34	1´468,34	---	36,22	53´183,27	53´183,27			
892 NPE36	PORTA 1 ANTA PANEL V.P. MM L 900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili estrus ... zzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di									
	A R I P O R T A R E							2´251´262,45	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							2´251´262,45	3´061´282,30	
	installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	150,00	152,00	2,00	1´860,69	279´103,50	282´824,88	3´721,38		1,33333
893 NPE37	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+300 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili es ... zzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	162,00	162,00	---	2´495,89	404´334,18	404´334,18			
894 NPE38	PORTA 2 ANTE PANEL V.P. MM L 900+900 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con profili es ... zzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	17,00	17,00	---	2´854,61	48´528,37	48´528,37			
895 NPE39	PORTA 2 ANTE PANEL DI CUI 1 FISSA + 1 A BATTENTE MM 1800 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costr ... zzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	3,00	3,00	---	2´987,78	8´963,34	8´963,34			
896 NPE40	PORTA 1 ANTA SCORR EXT MURO PANEL V.P. MM L 1200 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con ... zzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	6,00	6,00	---	2´607,97	15´647,82	15´647,82			
897 NPE41	PORTA ALU 2 ANTE BATTENTI ASIMMETRICHE PB 1 MM V.P. MM L 1200 (900+300) X 2100 H COMPLETA DI - VISIVA PIOMBATA RX 1 MM SU ANTA PRINCIPALEFornitura e posa in opera di PORTA A BATTEN ... zzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	3,00	3,00	---	7´801,22	23´403,66	23´403,66			
898 NPE42	PORTA ALU 2 ANTE BATTENTI ASIMMETRICHE PB 2MM V.P. MM L 1200 (900+300) X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE									
	A R I P O R T A R E							2´254´983,83	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							2´254´983,83	3´061´282,30	
	anta/e a ... zzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	6´200,14	6´200,14	6´200,14			
899 NPE43	PORTA 2 ANTE SCORR EXT MURO PANEL V.P. MM L 1800 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con ... zzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	4´256,34	4´256,34	4´256,34			
900 NPE44	PORTA 2 ANTE SCORR EXT MURO PANEL V.P. MM L 2000 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con ... zzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	4´400,72	4´400,72	4´400,72			
901 NPE45	PORTA 2 ANTE SCORR EXT MURO PANEL V.P. MM L 2400 X 2100 H Fornitura e posa in opera di PORTA A BATTENTE TIPO PONZI ALU, realizzata in UN'UNICA/DUE anta/e a battente. Costruita con ... zzo si intende compresivo di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	4´862,30	4´862,30	4´862,30			
902 NPE46	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIA IN ACCIAIO INOX Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	339,00	339,00	---	30,04	10´183,56	10´183,56			
903 NPE47	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL MANIGLIONE DISABILE Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo. Sommano cadauno	33,00	33,00	---	282,66	9´327,78	9´327,78			
904 NPE48	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CONGEGNO LIBERO/OCCUPATO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo.									
	A R I P O R T A R E							2´254´983,83	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							2´254´983,83	3´061´282,30	
	Sommano cadauno	91,00	91,00	---	57,46	5´228,86	5´228,86			
905 NPE49	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL INCONTRO ELETTRICO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo.									
	Sommano cadauno	135,00	135,00	---	249,71	33´710,85	33´710,85			
906 NPE50	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL CHIUDIPORTA AEREO Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo.									
	Sommano cadauno	66,00	66,00	---	399,41	26´361,06	26´361,06			
907 NPE51	ACCESSORI PORTA TIPO PONZI ALU PANEL COPPIA MANIGLIONI ANTIPANICO PUSH BAR Il prezzo si intende compreso di: tiro al piano, trasporto in luogo di installazione, posa in opera e materiali di consumo.									
	Sommano cadauno	18,00	18,00	---	1´300,92	23´416,56	23´416,56			
908 NPE52	Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapi ... calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 45000 litri.									
	Sommano a corpo	2,00	2,00	---	17´897,21	35´794,42	35´794,42			
909 NPE53	Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapi ... calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 35000 litri.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	15´670,59	15´670,59	15´670,59			
910 NPE54	ASSISTENZA ALLE OPERE DI SOTTOSERVIZI PER GRANDI DIFFICOLTA' DI ESCUZIONE divuto agli spazi ristretti, le interferenze operative e spazi di manovra, cosi come da descrizione: - p ... E prefabbricata in calcestruzzo armato vibrocompresso, - Assistenza alla posa in opera di fossa biologica da 45000 litri									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	20´942,17	20´942,17	20´942,17			
	A R I P O R T A R E							2´254´983,83	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							2´254´983,83	3´061´282,30	
911 NPE55	ASSISTENZA EDILE ALLE OPERE IMPIANTISTICHE SPECIFICHE BYPASS DUE Vengono considerate tutte le opere accessorie specifiche relative alla realizzazione in oggetto, la pulizia e gli s ... agli e delle saldature, la rimozione degli impianti esistenti, il tutto nel tempo massimo di esecuzone di oltre un mese. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	26´521,63	26´521,63	26´521,63			
912 NPE56	ASSISTENZA EDILE ALLE OPERE IMPIANTISTICHE SPECIFICHE BYPASS DUE ACQUA SANITARIA E ANTINCENDIO. Vengono considerate tutte le opere accessorie specifiche relative alla realizzazione ... agli e delle saldature, la rimozione degli impianti esistenti, il tutto nel tempo massimo di esecuzone di oltre un mese. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	8´050,13	8´050,13	8´050,13			
913 NPE57	ASSISTENZA EDILE ALLE OPERE IMPIANTISTICHE SPECIFICHE PREDISPOSIZIONE RADIOTERAPIA. Vengono considerate tutte le opere accessorie specifiche relative alla realizzazione in oggetto, ... e delle saldature, il collegamento degli impianti esistenti, il tutto nel tempo massimo di esecuzone di oltre un mese. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	16´390,44	16´390,44	16´390,44			
914 NPE58	RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE - Finiture e rivestimenti - Rivestimento in linoleum Sommano m²	---	10´159,38	10´159,38	64,86	---	658´937,40	658´937,40		
915 NPE59	PROTEZIONI ANTINCENDIO - Fornitura e posa in opera di evacuatore di fumo su tetto piano. Dimensioni 1 mq o più. Ad apertura automatica azionata esclusivamente da energia elettrica ... zzati intorno al perimetro di taglio. L'assistenza alla posa del lucernario, le eventuali opere di impermeabilizzazione. Sommano cadauno	---	2,00	2,00	8´976,66	---	17´953,32	17´953,32		
916 NPE60	Fornitura e posa in opera di botola in metallo per controsoffitto ispezionabile. Botola 60x120. Sommano cadauno	---	166,00	166,00	294,95	---	48´961,70	48´961,70		
917 NPE61	Verifica e pulizia dei serramenti esistenti, rilievo delle riparazioni (conteggiate a parte), verifica dello stato di consistenza dei serramenti, pulizia con aria compressa, pulizi ... fuori, verifica delle guarnizioni, registrazione delle aperture e verifica delle chincaglieria per la messa in funzione. Sommano mq	---	400,00	400,00	118,67	---	47´468,00	47´468,00		
918 NPE62	Esecuzione di minibaggioli/ zavorre per fissaggio staffaggi tubazioni e canali. Esecuzione di baggioli in calcestruzzo armato gettato in opera delle dimensioni di 40x40x25. L'opera ... perdere, fornitura e posa di armatura metallica, getto in opera di calcestruzzo. Ripristino di avimentazione flottante. Sommano mq	---	103,00	103,00	248,89	---	25´635,67	25´635,67		
	A R I P O R T A R E							3´053´939,92	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							3´053´939,92	3´061´282,30	
919 NPE63	Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di controparete interna con caratteristiche REI 120. Controparete piana, in cartongesso, spessore totale mm 95, costituito da struttur ... intende ricompresa degli oneri per il trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere. Sommano mq	---	2´166,78	2´166,78	103,13	---	223´460,02	223´460,02		
920 NPE64	Preparazione di superfici in acciaio, tramite l'applicazione di primer fissativo monocomponente previa carteggiatura e sgrassaggio della superficie da trattare. La voce si intende ricompresa degli oneri per il trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere. Sommano mq	---	1´618,14	1´618,14	10,65	---	17´233,19	17´233,19		
921 NPE65	Parete RX - P10_RX Sommano mq	---	56,20	56,20	451,78	---	25´390,04	25´390,04		
922 NPE66	Parete RX - P06_RXA1 Sommano mq	---	57,34	57,34	249,78	---	14´322,39	14´322,39		
923 NPE67	Controparete RX_CP04_RX Sommano mq	---	5,18	5,18	231,87	---	1´201,09	1´201,09		
924 NPE68	Parete RX - P06_RX Sommano mq	---	91,85	91,85	243,49	---	22´364,56	22´364,56		
925 NPE69	Parete RX - PV_RX Sommano mq	---	5,08	5,08	104,10	---	528,83	528,83		
926 NPE70	Controparete RX - CP_04 Sommano mq	---	1,20	1,20	101,86	---	122,23	122,23		
927 NPE71	Fornitura e posa in opera di FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati ... trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere. Finestra ad 1 anta connettivo Scala B. Sommano cadauno	---	18,00	18,00	2´481,96	---	44´675,28	44´675,28		
928 NPE72	Fornitura e posa in opera di kit attuatore per l'apertura automatica comandata da impianto IRAI. Attuatore C160 RWA c.sa 1000 appl. A battente, motore da 24V corsa 1000 mm. La voc ... intende ricompresa degli oneri per il trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere.									
	A R I P O R T A R E							3´403´237,55	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							3´403´237,55	3´061´282,30	
	Sommano cadauno	---	49,00	49,00	798,24	---	39´113,76	39´113,76		
929 NPE73	SOTTOSERVIZI - Fornitura e posa in opera di locale per Q.GE.G.E. e QUADRI SERVIZI ESTERNI, del tipo prefabbricato, costituita da n. 2 moduli delle dimensioni di mt 248x750xh250, pa ... resa di trasporto, nolo di mezzi per il sollevamento. Sono esclusi: scavi, fondazioni e ogni altra cosa non specificata.									
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	47´430,87	---	47´430,87	47´430,87		
930 NPE74	Fornitura e posa in opera di nicchia in cartongesso per quadri elettrici. Nicchia di altezza 200 cm e larghezza e profondità variabili in funzione della dimensione della quadristic ... resa dei materiali, degli oneri per il trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere.									
	Sommano cadauno	---	22,00	22,00	1´282,38	---	28´212,36	28´212,36		
931 NPE75	Fornitura e posa in opera di torrino sfiato di ventilazione completo di cassero a perdere, tubo a collo d'oca, protezione antinsetti, impermeabilizzazione a fiamma. La lavorazione ... resa dei materiali, degli oneri per il trasporto, il nolo di attrezzature, la movimentazione e l'assistenza in cantiere.									
	Sommano cadauno	---	60,00	60,00	174,40	---	10´464,00	10´464,00		
932 NPE76	Fornitura e posa in opera di pacchetto di chiusura orizzontale composto da massetto delle pendenze, doppio strato impermeabilizzante opportunamente sormontato, impermeabilizzazione ... comprensivo di pezzi speciali, minuterie varie e ogni altro onere necessario a rendere l'opera compiuta a regola d'arte.									
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	315´000,00	---	315´000,00	315´000,00		
933 NPE77	Fornitura e posa in opera di scala di accesso al piano 9. Scala in acciaio a doppia rampa.									
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	4´488,33	---	4´488,33	4´488,33		
934 NPE78	CHIUSURE ORIZZONTALI - Fornitura e posa in opera di copertura in pannelli coibentati da ancorarsi su struttura in profilati di acciaio (da dimensionare) da realizzarsi su 3 cavedi ... i inghisaggi, barre, piastre, ancoraggi, saldature e ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.									
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	57´707,10	---	57´707,10	57´707,10		
935 NPE79	Realizzazione di Compartimentazioni REI in corrispondenza dei passaggi di tubi e canali. La compartimentazione si realizzerà attraverso l'uso di pannelli, collari, materassini con ... cendio a sigillatura delle asole in corrispondenza di passerelle portacavi, serrande tagliafuoco e tubazioni metalliche.									
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	89´766,61	---	89´766,61	89´766,61		
936 NPE80	Recupero del rivestimento in marmo delle scale H1 e H2									
	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	60´000,00	---	60´000,00	60´000,00		
	A R I P O R T A R E							4´055´420,58	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4´055´420,58	3´061´282,30	
937 NPI01	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in ... ngo SDR11 (Settori) NIRON PP-RCT FITTING; - n°2 Curva nuda 30° ø355 - Codolo lungo SDR11 (Settori) NIRON PP-RCT FITTING Sommano m	127,06	127,06	---	927,06	117´792,24	117´792,24			
938 NPI02	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in ... 0° ø315 - Codolo lungo SDR11 (Settori) NIRON PP-RCT FITTING; - n°2 Gomito a codolo preisolato PP-RCT grigio Ø200 - SDR1 Sommano m	111,00	111,00	---	485,50	53´890,50	53´890,50			
939 NPI03	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in ... Gomito a codolo preisolato PP-RCT grigio Ø315 - SDR11; - n°18 KIT COMPOSTO DA 2 SEMIGUSCI E UNA FASCIA TERMORETRAIBILE Sommano m	127,06	127,06	---	687,77	87´388,06	87´388,06			
940 NPI04	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in ... malgamante H=50 mm, Sp=1.5 mm - Lunghezza rotolo 10 m ; - n°18 KIT COMPOSTO DA 2 SEMIGUSCI E UNA FASCIA TERMORETRAIBILE Sommano m	111,00	111,00	---	344,35	38´222,85	38´222,85			
941 NPI05	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in ... uda a 30° elettrosaldabile monofilare PP-RCT grigio Ø125; - n° 2 Gomito elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø125 - SDR11 Sommano m	134,20	134,20	---	294,90	39´575,58	39´575,58			
942 NPI06	Fornitura e posa in opera di tubazione preisolata per riscaldamento/condizionamento in polipropilene tipo Tubo Niron All-Pro TM della NUPI SpA composto da: tubazione di servizio in ... - n°2 Gomito elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø160- SDR11; - n°2 Gomito elettrico preisolato PP-RCT grigio Ø75- SDR11 Sommano m	134,20	134,20	---	223,56	30´001,75	30´001,75			
943 NPI07	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter in linea idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello CME ... IE3 o similare. Data in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (circuito caldo UTA G)									
	A R I P O R T A R E							4´055´420,58	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4´055´420,58	3´061´282,30	
	Sommano a corpo	2,00	2,00	---	5´514,06	11´028,12	11´028,12			
944 NPI08	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter in linea idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello EVO ... ta in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (ventil convettori G - Radiatori corpo G)									
	Sommano a corpo	4,00	4,00	---	6´770,81	27´083,24	27´083,24			
945 NPI09	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ad inverter in linea idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione completa di inverter marca DAB modello KLM ... IE3 o similare. Data in opera completa di flange e controflange. Escluso collegamento elettrico. (circuito freddo UTA G)									
	Sommano a corpo	2,00	2,00	---	10´798,02	21´596,04	21´596,04			
946 NPI10	Realizzazione di tutti i collegamenti interni della Sotto Centrale delle Edificio G mediante la fornitura e la posa in opera di tubazioni nere senza saldature per linee interne, se ... to altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	71´238,94	71´238,94	71´238,94			
947 NPI11	Realizzazione delle distruzioni esterne della Sotto Centrale delle Edificio G mediante la fornitura e la posa in opera di tubazioni nere senza saldature per linee interne, serie me ... to altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	29´896,69	29´896,69	29´896,69			
948 NPI12	GAS Medicali - QR-1 - Quadro Radice con predisposizione collegamento edificio G, completo di ingresso di mergenza, manometri e vuotometri, composto da: - N.° 1 collettore in Cu pe ... 7 scala 0-1 bar. - N.° 1 contenitore in AISI 304 pressopiegato con due ante apribili dall'esterno e serratura a chiave.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	15´562,87	15´562,87	15´562,87			
949 NPI13	GAS Medicali - QR-2 - Quadro Radice con predisposizione collegamento edificio H, completo di ingresso di mergenza, manometri e vuotometri, composto da: - N.° 1 collettore in Cu pe ... 7 scala 0-1 bar. - N.° 1 contenitore in AISI 304 pressopiegato con due ante apribili dall'esterno e serratura a chiave.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	16´182,83	16´182,83	16´182,83			
950 NPI14	Ralizzazione di stacchi e derivazioni su tubazioni in PEAD per Acqua fredda sanitaria, Antincendio, Acqua Addolcita, acqua calda sanitaria e ricircolo ed in tubazione preisolata e ... ed eseguito secondo la regola dell'arte eseguite in corrispondenza dell'edifico E ed ingresso al cavedio nell'edificio G									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	9´653,76	9´653,76	9´653,76			
	A R I P O R T A R E							4´055´420,58	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4´055´420,58	3´061´282,30	
951 NPI15	Ralizzazione di stacchi e derivazioni su tubazioni in Acciaio Nero per acqua refrigerata e acqua calda compreso di Valvole, Flange, guarnizioni, materiale di consumo e quant'altro ... za allo svuotamento e intercettazione, successivo riempimento e verifica di funzionamento: (Ingresso Cavedio edificio G) Sommano a corpo	1,00	1,00	---	5´556,55	5´556,55	5´556,55			
952 NPI16	Ralizzazione di stacchi e derivazioni su tubazioni in Acciaio Nero per acqua refrigerata e acqua calda compreso di Valvole, Flange, guarnizioni, materiale di consumo e quant'altro ... stenza allo svuotamento e intercettazione, successivo riempimento e verifica di funzionamento: (Allaccio dall'edificio E) Sommano a corpo	1,00	1,00	---	6´925,34	6´925,34	6´925,34			
953 NPI17	Fornitura e posa in opera a regola d'arte di un sistema per la preparazione, stoccaggio e distribuzione locale della soluzione concentrata acida denominato "Granumix plus". Il disp ... erbatoi di stoccaggio da 1.000 litri cad. per due soluzioni acide, - n° 2 cds plus per la distribuzione delle soluzioni Sommano a corpo	1,00	1,00	---	97´587,26	97´587,26	97´587,26			
954 NPI18	Pendinatura apparecchi di illuminazione antisismica Sommano cadauno	1´800,00	1´800,00	---	26,03	46´854,00	46´854,00			
955 NPI19	Sovrapprezzo per modifica Unità di Trattamento Aria UTA H1: - Inserimento filtro H13 su sezione di espulsione - Spostamento ventilatore di ripresa/espulsione per lavorare con la se ... i ripresa/espulsione per adeguamento prevalenza alle perdite di carico del filtro H13 a 901 Pa (Pressione esterna 350 Pa Sommano a corpo	1,00	1,00	---	17´807,14	17´807,14	17´807,14			
956 NPI20	Sovrapprezzo per modifica Unità di Trattamento Aria UTA H2: - Inserimento filtro H13 su sezione di espulsione - Spostamento ventilatore di ripresa/espulsione per lavorare con la se ... ripresa/espulsione per adeguamento prevalenza alle perdite di carico del filtro H13 a 901 Pa (Pressione esterna 350 Pa) Sommano a corpo	1,00	1,00	---	25´463,14	25´463,14	25´463,14			
957 NPI21	Sovrapprezzo per modifica Unità di Trattamento Aria UTA H3: - Inserimento filtro H13 su sezione di espulsione - Spostamento ventilatore di ripresa/espulsione per lavorare con la se ... ripresa/espulsione per adeguamento prevalenza alle perdite di carico del filtro H13 a 924 Pa (Pressione esterna 350 Pa) Sommano a corpo	1,00	1,00	---	33´884,74	33´884,74	33´884,74			
958 NPI22	Sovrapprezzo per modifica Unità di Trattamento Aria UTA P8: - Inserimento filtro H13 su sezione di espulsione - Spostamento ventilatore di ripresa/espulsione per lavorare con la se ... ripresa/espulsione per adeguamento prevalenza alle perdite di carico del filtro H13 a 817 Pa (Pressione esterna 250 Pa) Sommano a corpo	1,00	1,00	---	14´744,74	14´744,74	14´744,74			
	A R I P O R T A R E							4´055´420,58	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4´055´420,58	3´061´282,30	
959 NPI23	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE 100 SDR 17 - PN10 diametro 125 mm. Sono compresi la fornitura e posa di collari e sistemi di fissaggio al suppor ... tiro al piano e il trasporto lungo il piano, il taglio e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Sommano m	724,08	724,08	---	132,31	95´803,02	95´803,02			
960 NPI24	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE 100 SDR 17 - PN10 diametro 90 mm. Sono compresi la fornitura e posa di collari e sistemi di fissaggio al support ... tiro al piano e il trasporto lungo il piano, il taglio e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Sommano m	33,94	33,94	---	92,97	3´155,40	3´155,40			
961 NPI25	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE 100 SDR 17 - PN10 diametro 160 mm. Sono compresi la fornitura e posa di collari e sistemi di fissaggio al suppor ... tiro al piano e il trasporto lungo il piano, il taglio e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. Sommano m	33,94	33,94	---	138,43	4´698,31	4´698,31			
962 NPI26	QUADRO INTEGRATO INTERCETTAZIONE COMPARTIMENTO E RIDUZIONE 2° STADIO 1G+V COMPOSTO DA: N.° 1 Cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristi ... ione dei segnali in altre zone filtro tramite idonei moduli SLAVE con rete Bus Protocollo RS 485 . (art. AQ-2507-3001) Sommano nr	6,00	6,00	---	5´949,94	35´699,64	35´699,64			
963 NPI27	RIPETITORE STATO VALVOLE VVF. Scheda elettronica d' interfaccia MASTER a norme EN 475 indicante lo stato di servizio delle valvole di Area a tre ingressi. La segnalazione del posiz ... izione dei segnali in altre zone filtro tramite idonei moduli SLAVE con rete Bus Protocollo RS 485 . (art. AQ-2507-3001) Sommano nr	19,00	19,00	---	1´078,79	20´497,01	20´497,01			
964 NPI28	ALLARME CLINICO. Modulo visualizzazione allarmi clinici di emergenza a norme uni 475 marc. CE utilizzato per il riporto a distanza delle situazioni di stato dell'utenza o dell'eve ... o di cassetta di contenimento (a tre ingressi) compresa scatola di contenimento (art. AQ-2514-3100 + art. AQ-2100-0000). Sommano nr	14,00	14,00	---	761,74	10´664,36	10´664,36			
965 NPI29	QUADRO RADICE QRAD/03 A SERVIZIO NUOVO PADIGLIONE RADIOTEARPIA composto da: N.° 1 collettore in Cu per linea di distribuzione Ossigeno comprensivo di n° 3 valvole da 1"x28; n° 1 v ... 37 scala 0-1 bar. N.° 1 contenitore in AISI 304 pressopiegato con due ante apribili dall'esterno e serratura a chiave. Sommano nr	1,00	1,00	---	15´428,26	15´428,26	15´428,26			
	A R I P O R T A R E							4´055´420,58	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							4´055´420,58	3´061´282,30	
966 NPI30	BARRIERA TAGLIA FUOCO PASSAPARETE PER TUBAZIONI - EI 120. FLESSIBILI PER MONTAGGIO IN LINEA COMPLETI DI TERMINALI REALIZZATI CON MANICOTTO F/F ACCIAIO INOX 316+ GIUNTO 3PZ. IN OTTONE A SALDARE PER TUBO RAME AMBO I LATI SGRASSATI PER USO OSSIGENO Sommano nr	14,00	14,00	---	305,05	4´270,70	4´270,70			
967 NPI31	Flessibile DN 12X2000 MM terminali per tubo rame diam. 16 mm Sommano nr	18,00	18,00	---	356,80	6´422,40	6´422,40			
968 NPI32	Flessibile DN 25X2000 MM terminali per tubo rame diam. 28 mm Sommano nr	18,00	18,00	---	580,32	10´445,76	10´445,76			
969 NPI33	Flessibile DN 50X2000 MM terminali per tubo rame diam. 54 mm Sommano nr	2,00	2,00	---	1´396,26	2´792,52	2´792,52			
970 NPI34	QUADRO INTEGRATO INTERCETTAZIONE COMPARTIMENTO E RIDUZIONE 2° STADIO 2G+V COMPOSTO DA: N.° 1 Cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristi ... izione dei segnali in altre zone filtro tramite idonei moduli SLAVE con rete Bus Protocollo RS 485 . (art. AQ-2507-3001) Sommano a.c.	1,00	1,00	---	8´862,78	8´862,78	8´862,78			
971 NPI35	Valvola a sfera di D. 1/2"x14 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tr ... n ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. (art. PF-111S-1014) Sommano nr	14,00	14,00	---	150,46	2´106,44	2´106,44			
972 NPI36	Valvola a sfera di D. 1/2"x16 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tr ... n ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. (art. PF-111S-1016) Sommano nr	1,00	1,00	---	150,46	150,46	150,46			
973 NPI37	Valvola a sfera di D. 1"x28 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre ... n ottone per l'installazione a saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. (art. PF-111S-3028) Sommano nr	10,00	10,00	---	337,33	3´373,30	3´373,30			
974 NPI38	Valvola a sfera di D. 2"x54 per gas medicali a chiusura rapida in ottone cromato stampato con sedi di tenuta in teflon , volantino a leva o a farfalla, completa di raccordi a tre ... n ottone per l'installazione a									
	A R I P O R T A R E							4´055´420,58	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4´055´420,58	3´061´282,30	
	saldare in rame , esente da residui oleosi e completamente sgrassate. (art. PF-110S-6054) Sommano nr	2,00	2,00	---	1´325,71	2´651,42	2´651,42			
975 NPI39	Fornitura e posa in opera di regolatore di portata da canale con serranda a iride tipo France Air CIR Sommano cad	744,00	744,00	---	129,38	96´258,72	96´258,72			
976 NPI40	Collegamento a valvole esistenti completo di cartelle, flange e bulloni Sommano a.c.	1,00	1,00	---	6´597,95	6´597,95	6´597,95			
977 NPI41	Giunto antismismico DN300 da installare su tubazioni acqua refrigerata Sommano cad	2,00	2,00	---	4´557,59	9´115,18	9´115,18			
978 NPI42	Giunto antismismico DN200 da installare su tubazioni acqua calda Sommano cad	2,00	2,00	---	3´160,39	6´320,78	6´320,78			
979 NPI43	Opere in acciaio - Sottostrutture collari e tutte le opere in acciaio necessarie per il sostegno del sistema fluidi 4 vie Sommano a.c.	1,00	1,00	---	7´199,63	7´199,63	7´199,63			
980 NPI44	Collegamento a valvole esistenti completo di cartelle, flange e bulloni Sommano a.c.	1,00	1,00	---	5´162,30	5´162,30	5´162,30			
981 NPI45	Giunto antismismico DN100/DN125 da installare su tubazioni acqua calda fredda sanitaria Sommano cad	2,00	2,00	---	1´711,72	3´423,44	3´423,44			
982 NPI46	Giunto antismismico DN75 da installare su tubazioni acqua calda fredda sanitaria Sommano cad	2,00	2,00	---	830,18	1´660,36	1´660,36			
983 NPI47	Interfaccia MODBUS cassette VAV al sistema di gestione/supervisione,compresa la realizzazione delle vie di cavo e la realizzazione/adeguamento di pagine grafiche Sommano cad	52,00	52,00	---	360,70	18´756,40	18´756,40			
984 NPI48	Collegamento elettrico e MODBUS Cassette VAV Sommano cad	52,00	52,00	---	457,06	23´767,12	23´767,12			
985	SILENZIATORE RETTANGOLARE DA CANALE, CASSA IN ACCIAIO ZINCATO COMPLETO DI									
	A R I P O R T A R E							4´055´420,58	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4´055´420,58	3´061´282,30	
NPI49	FLANGE DI GIUNZIONE AI CANALI, SETTI IN LANA MINERALE DENSITA' 60kg/m3 CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO E PROFILI AERODINAMICI IN INGRESSO E USCITA. Sommano cad	52,00	52,00	---	890,24	46´292,48	46´292,48			
986 NPI50	tubo rame 10 Sommano ml	1´764,00	1´764,00	---	29,65	52´302,60	52´302,60			
987 NPI54	Ventilconvettore a 4 tubi a cassetta per instalazzione integrata in controsoffito AQ20 Sommano cadauno	8,00	8,00	---	76,80	614,40	614,40			
988 NPI55	Ventilconvettore a 4 tubi a cassetta per instalazzione integrata in controsoffito AQ30 Sommano cadauno	17,00	17,00	---	99,54	1´692,18	1´692,18			
989 NPI56	Regolazione per batterie di post-riscaldo Sommano cadauno	26,00	26,00	---	325,30	8´457,80	8´457,80			
990 NPI57	Regolazione per ventilconvettori Sommano cadauno	21,00	21,00	---	325,30	6´831,30	6´831,30			
991 NPI58	Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elementi componibili preassemblati, verniciati RAL 9010, emissione termica con ΔT 50 °C secondo UNI EN 442, esclusi accessori. Radiatore a 4 colonne, emissione termica 96,8 ± 5 % W per ciascun elemento Sommano w	34´800,00	34´800,00	---	0,56	19´488,00	19´488,00			
992 NPI59	Alimentatore 24V DC 10A Sommano cadauno	25,00	25,00	---	1´268,72	31´718,00	31´718,00			
993 NPI60	Assistenza alla messa in funzione, programmazione ed alla configurazione del sistema di controllo accessi, completa di ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte Sommano a corpo	1,00	1,00	---	19´524,77	19´524,77	19´524,77			
994 NPI61	Cavo RS485 Twistato e Schermato 2x0,5 mmq Sommano m	6´000,00	6´000,00	---	3,43	20´580,00	20´580,00			
995 NPI63	Quadro elettrico di isolamento QTR7,5 - QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro ele?rico per locale ad uso medico ... ; [...] Completo di certi?cazione									
	A R I P O R T A R E							4´055´420,58	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4´055´420,58	3´061´282,30	
	di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 7,5 kVA Sommano cad	11,00	11,00	---	14´229,74	156´527,14	156´527,14			
996 NPI64	Quadro ele?rico di isolamento QTR5 - QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 Fornitura e posa in opera di quadro ele?rico per locale ad uso medico d ... le; [...] Completo di certi?cazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. Della Potenza di 5 kVA Sommano cad	11,00	11,00	---	13´638,85	150´027,35	150´027,35			
997 NPI65	SOVRAPPREZZO per dotazione di regolatore integrato su QEDEP Sommano cad	60,00	60,00	---	89,90	5´394,00	5´394,00			
998 NPI66	Quadro elettrico di locale QETIS Sommano cad	7,00	7,00	---	880,79	6´165,53	6´165,53			
999 NPI70	Estensione licenza Sistema sipass Siemens e attività come da schemi funzionali composto da n. 2 unità centrali, software e quanto necessario Sommano a corpo	4,00	4,00	---	20´395,91	81´583,64	81´583,64			
1000 NPI71	Quadro elettrico di locale Q AMBULATORIO, Q SPOGLIATOIO, Q DEPOSITO, Q RIABILITAZIONE, Q SALA RIUNIONI, QCUP, Q TISANERIA realizzato come da variante schemi elettrici allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta installazione a regola d'arte. Sommano cad	210,00	210,00	---	951,56	199´827,60	199´827,60			
1001 NPI74	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate. Per tubazioni ϕ50mm. Sommano m	2´579,77	2´579,77	---	25,50	65´784,13	65´784,13			
1002 NPI75	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate. Per tubazioni ϕ75mm. Sommano m	1´268,38	1´268,38	---	27,62	35´032,66	35´032,66			
1003 NPI76	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate. Per tubazioni ϕ90mm. Sommano m	411,74	411,74	---	36,43	14´999,69	14´999,69			
	A R I P O R T A R E							4´055´420,58	3´061´282,30	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4´055´420,58	3´061´282,30	
1004 NPI77	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate. Per tubazioni ϕ110mm. Sommano m	4,80	4,80	---	37,08	177,98	177,98			
1005 NPI78	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate. Per tubazioni ϕ125mm. Sommano m	347,18	347,18	---	37,53	13´029,67	13´029,67			
1006 NPI79	Fornitura e posa di sistemi di fissaggio e sostegno con collare antivibrante per tubazioni in PEAD elettrosaldate. Per tubazioni ϕ160mm. Sommano m	32,42	32,42	---	38,36	1´243,63	1´243,63			
1007 NPI80	Impianti Meccanici - Aggiornamento del sistema di regolazione previsto da progetto, richiesto dalla stazione appaltante, per consentire l'integrazione del nuovo sistema agli impian ... grazione contabilizzatori (meterbus) 9. Implementazione servizi cloud EPI/APA sul BEMS per efficientamento energetico Sommano a corpo	---	1,00	1,00	130´031,42	---	130´031,42	130´031,42		
1008 NPI81	Impianti Meccanici - Aggiornamento del sistema di regolazione previsto da progetto, richiesto dalla stazione appaltante, per consentire l'integrazione del nuovo sistema agli impian ... grazione contabilizzatori (meterbus) 9. Implementazione servizi cloud EPI/APA sul BEMS per efficientamento energetico Sommano a corpo	---	1,00	1,00	116´761,02	---	116´761,02	116´761,02		
1009 NPI82	Impianti Meccanici - Aggiornamento del sistema di regolazione previsto da progetto, richiesto dalla stazione appaltante, per consentire l'integrazione del nuovo sistema agli impian ... grazione contabilizzatori (meterbus) 9. Implementazione servizi cloud EPI/APA sul BEMS per efficientamento energetico Sommano a corpo	---	-1,00	-1,00	19´782,61	---	-19´782,61		19´782,61	
1010 NP_COMP	Importo compensativo meccanico Sommano a corpo	---	1,00	1,00	32´000,00	---	32´000,00	32´000,00		
1011 PA.01	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche PESANTE nuove o comunque esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale ... sta esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: Sommano Kg	450´787,40	481´026,36	30´238,96	0,56	252´440,94	269´374,76	16´933,82		6,70803
1012	OPERE STRUTTURALI - Zincatura a caldo di carpenterie metalliche LEGGERE nuove o comunque									
	A R I P O R T A R E							4´351´146,84	3´081´064,91	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4´351´146,84	3´081´064,91	
PA.02	esenti da residui di vecchie verniciature, già eliminate a mezzo di sabbiatura commerciale ... sta esclusa), escluso ogni onere per smontaggi, rimontaggi e trasporti da e per i luoghi di esercizio delle carpenterie: Sommano Kg	41´192,59	42´792,59	1´600,00	0,64	26´363,27	27´387,27	1´024,00		3,88419
1013 PA.03	OPERE STRUTTURALI - RINGHIERE Pannelli in grigliato elettrororgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo lis ... con viti di sicurezza antifurto: grigliato bordato, peso circa 11,44 kg/mq, con maglia 60x132 mm e piatto portante 25x3 Sommano mq	765,20	765,20	---	82,50	63´129,00	63´129,00			
1014 PA.04	OPERE STRUTTURALI - PIANEROTTOLO Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo l ... ili: grigliato antitacco, peso 86 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 50 x 3 mm, collegamento in tondo liscio Sommano mq	432,00	432,00	---	186,86	80´723,52	80´723,52			
1015 PA.05	OPERE STRUTTURALI - GRADINI in grigliato elettroforgiato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.07.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti ... 315 x 2000 mm, peso circa 39.05 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 70 x 3 mm o piatti minori con rinforzo Sommano cad	396,00	396,00	---	219,69	86´997,24	86´997,24			
1016 PA.06	OPERE STRUTTURALI - Elementi profilati a freddo realizzati da lamiera zincata a caldoin continuo sendzimir, classe DX51, S235JR a spessori ridotti fino a 40/10, geometria - profilatura a disegno, in opera compresa tutta la viteria e ferramenta necessaria per il fissaggio. Sommano kg	2´713,76	2´713,76	---	1,50	4´070,64	4´070,64			
1017 PA.07	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa di pensilina in vetro stratificato temprato superiore ed indurito inferiore (10+10.4) 21.52 mm molati filo lucido. Compreso ragni e rotulles in ... e il carico. Sigillatura trasparente tra vetro e vetro. Esclusa struttura di sostegno portante in carpenteria metallica. Sommano mq	40,70	40,70	---	927,04	37´730,53	37´730,53			
1018 PA.08	OPERE STRUTTURALI - Onere di smaltimento presso impianti autorizzati al recupero di materiali inerti provenienti da demolizioni e rimborso del tributo speciale regionale per conferimento a discarica egli stessi materiali Sommano t	603,00	603,00	---	15,00	9´045,00	9´045,00			
1019 PA.OE.001	Allaccio della linea in cabina MT/BT Sommano a corpo	2,00	2,00	---	311,55	623,10	623,10			
	A R I P O R T A R E							4´352´170,84	3´081´064,91	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							4´352´170,84	3´081´064,91	
1020 PA.OE.002	Allaccio della linea al QE.GEN di G Sommano a corpo	2,00	2,00	---	563,02	1´126,04	1´126,04			
1021 PA.PV4.E01	F.P.O. di Quadro Elettrico Media Tensione - QE.MT Sommano a corpo	---	1,00	1,00	177´397,00	---	177´397,00	177´397,00		
1022 PA.PV4.E02	F.P.O. di Quadro Elettrico Generale BT - QGBT Sommano a corpo	---	1,00	1,00	114´411,32	---	114´411,32	114´411,32		
1023 PA.PV4.E03	F.P.O. di Quadro Elettrico linee Gruppo Elettrogeno - QEGE Sommano a corpo	---	1,00	1,00	52´309,82	---	52´309,82	52´309,82		
1024 PA.PV4.E04	F.P.O. di Quadro Elettrico Servizi Esterni - QESE Sommano a corpo	---	1,00	1,00	18´546,87	---	18´546,87	18´546,87		
1025 PA.PV4.E05	F.P.O. di Quadro Elettrico Servizi Cabina - QESC Sommano a corpo	---	1,00	1,00	6´882,07	---	6´882,07	6´882,07		
1026 PA.PV4.E06	F.P.O. di Quadro Elettrico Scambio G - QSGC Sommano a corpo	---	1,00	1,00	9´759,30	---	9´759,30	9´759,30		
1027 PA.PV4.E07	F.P.O. di Quadro Elettrico Generale H_Priv - QEGH-P Sommano a corpo	---	1,00	1,00	115´296,80	---	115´296,80	115´296,80		
1028 PA.PV4.E08	F.P.O. di Quadro Elettrico Generale H_Cont - QEGH-C Sommano a corpo	---	1,00	1,00	49´821,54	---	49´821,54	49´821,54		
1029 PA.PV4.E09	F.P.O. di UPS 300kVA con autonomia di 30 min. Sommano a corpo	---	2,00	2,00	117´727,00	---	235´454,00	235´454,00		
1030 PA.PV4.E10	F.P.O. di UPS 80kVA con autonomia di 30 min. Sommano a corpo	---	1,00	1,00	83´554,00	---	83´554,00	83´554,00		
1031 PA.PV4.E11	F.P.O. di Quadro Elettrico Parallelo UPS - QE.PAR Sommano a corpo	---	1,00	1,00	4´147,72	---	4´147,72	4´147,72		
	A R I P O R T A R E							5´219´751,28	3´081´064,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE		QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								5´219´751,28	3´081´064,91	
1032 PA.PV4.E12	F.P.O. di Quadro Elettrico Scala 2 - QE.SCH2	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	9´702,78	---	9´702,78	9´702,78		
1033 PA.PV4.E13	F.P.O. di Quadro Elettrico Scala 3 - QE.SCH3	Sommano a corpo	---	1,00	1,00	10´438,94	---	10´438,94	10´438,94		
1034 PA.PV4.E14	F.P.O. di Quadro Elettrico Ascensore VVF - QE.ASC.VVF	Sommano cad	---	4,00	4,00	5´368,50	---	21´474,00	21´474,00		
1035 PA.PV4.E14 b	F.P.O. di Quadro Elettrico Deposito Dentisti	Sommano cad	---	1,00	1,00	6´952,25	---	6´952,25	6´952,25		
1036 PA.PV4.E15	F.P.O. di Quadro di Intercettazione VVF - QE.VVF	Sommano cad	---	27,00	27,00	2´660,78	---	71´841,06	71´841,06		
1037 PA.PV4.E16	F.p.o. Centrale CLS FUSION-POWER 24Ah per illuminazione di emergenza	Sommano cad	---	10,00	10,00	7´066,61	---	70´666,10	70´666,10		
1038 PA.PV4.E17	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB	Sommano cad	---	76,00	76,00	242,70	---	18´445,20	18´445,20		
1039 PA.PV4.E17 s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-03 SLB/S	Sommano cad	---	70,00	70,00	280,08	---	19´605,60	19´605,60		
1040 PA.PV4.E18	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB	Sommano cad	---	161,00	161,00	242,70	---	39´074,70	39´074,70		
1041 PA.PV4.E18 s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-06 ALB/S	Sommano cad	---	18,00	18,00	279,85	---	5´037,30	5´037,30		
1042 PA.PV4.E19	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB	Sommano cad	---	55,00	55,00	242,70	---	13´348,50	13´348,50		
1043	F.p.o. apparecchio Inotec SN 9400-12 SLB/S										
	A R I P O R T A R E								5´506´337,71	3´081´064,91	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E		QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								5´506´337,71	3´081´064,91	
PA.PV4.E19 s		Sommano cad	---	172,00	172,00	280,08	---	48´173,76	48´173,76		
1044 PA.PV4.E20	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900	Sommano cad	---	5,00	5,00	159,06	---	795,30	795,30		
1045 PA.PV4.E20 e	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900 ECO	Sommano cad	---	88,00	88,00	159,06	---	13´997,28	13´997,28		
1046 PA.PV4.E20 s	F.p.o. apparecchio Inotec SN 2900/S	Sommano cad	---	30,00	30,00	182,18	---	5´465,40	5´465,40		
1047 PA.PV4.E21	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 E	Sommano cad	---	132,00	132,00	295,52	---	39´008,64	39´008,64		
1048 PA.PV4.E21 d	F.p.o. apparecchio Inotec SNP 1020 D-PM	Sommano cad	---	2,00	2,00	317,48	---	634,96	634,96		
1049 PA.PV4.E22	F.p.o. apparecchio Inotec SN 804.2 AP-12 SLB	Sommano cad	---	50,00	50,00	474,74	---	23´737,00	23´737,00		
1050 PA.PV4.E23	F.p.o. apparecchio Inotec DPU	Sommano cad	---	28,00	28,00	143,67	---	4´022,76	4´022,76		
1051 PA.PV4.E24	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo display e connessioni (MCD)	Sommano cad	---	43,00	43,00	942,48	---	40´526,64	40´526,64		
1052 PA.PV4.E25	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Presa chiamata posto letto	Sommano cad	---	87,00	87,00	309,75	---	26´948,25	26´948,25		
1053 PA.PV4.E26	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Tirante chiamata emergenza	Sommano cad	---	46,00	46,00	173,37	---	7´975,02	7´975,02		
1054 PA.PV4.E27	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Pulsante annullo	Sommano cad	---	32,00	32,00	173,37	---	5´547,84	5´547,84		
	A R I P O R T A R E								5´723´170,56	3´081´064,91	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5´723´170,56	3´081´064,91	
1055 PA.PV4.E28	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Lampada fuoriporta Sommano cad	---	59,00	59,00	173,37	---	10´228,83	10´228,83		
1056 PA.PV4.E29	F.p.o. apparato chiamata infermieri - Modulo connessione e segnalazione (MCS) Sommano cad	---	15,00	15,00	653,03	---	9´795,45	9´795,45		
1057 PA.PV4.E30	F.p.o. apparato chiamata infermieri - modulo di rigenerazione Bus (MRBE) Sommano cad	---	8,00	8,00	1´169,93	---	9´359,44	9´359,44		
1058 PA.PV4.E31	F.p.o. apparato chiamata infermieri - alimentatore 24Vcc 5A Sommano cad	---	8,00	8,00	595,81	---	4´766,48	4´766,48		
1059 RU.M10.001 .001	Operaio edile IV livello Sommano ora	4´986,00	4´986,00	---	38,33	191´113,38	191´113,38			
1060 RU.M10.001 .002	Operaio edile Specializzato Sommano ora	4´800,00	4´800,00	---	36,38	174´624,00	174´624,00			
1061 RU.M10.001 .003	Operaio edile Qualificato Sommano ora	4´800,00	4´800,00	---	33,79	162´192,00	162´192,00			
1062 TOS19_01.A 03.001.002	OPERE STRUTTURALI - Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza Sommano m³	286,96	286,96	---	15,32	4´396,23	4´396,23			
1063 TOS19_01.A 04.005.001	OPERE STRUTTURALI - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 Sommano m³	840,70	945,70	105,00	20,23	17´007,36	19´131,51	2´124,15		12,48959
1064 TOS19_01.A 04.005.002	OPERE STRUTTURALI - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 Sommano m³	2´381,96	2´430,96	49,00	21,20	50´497,55	51´536,35	1´038,80		2,05713
1065 TOS19_01.B	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce Sommano m²	317,86	197,53	-120,33	22,97	7´301,24	4´537,26		2´763,98	-37,85631
	A R I P O R T A R E							5´760´483,71	3´083´828,89	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5´760´483,71	3´083´828,89	
02.002.001										
1066 TOS19_01.B 02.002.002	OPERE STRUTTURALI - Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri Sommano m²	100,04	300,86	200,82	28,25	2´826,13	8´499,30	5´673,17		200,73988
1067 TOS19_01.B 03.001.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 Sommano kg	3´306,76	3´170,16	-136,60	1,52	5´026,28	4´818,65		207,63	-4,13089
1068 TOS19_01.B 03.001.005	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) Sommano kg	135´141,97	141´326,23	6´184,26	1,78	240´552,72	251´560,70	11´007,98		4,57612
1069 TOS19_01.B 03.004.001	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura del ... entazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza FINO a 240 mm Sommano kg	271´121,81	267´334,27	-3´787,54	3,40	921´814,15	908´936,51		12´877,64	-1,39699
1070 TOS19_01.B 03.004.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura del ... tazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza OLTRE i 240 mm Sommano kg	220´858,18	256´484,68	35´626,50	3,88	856´929,74	995´160,56	138´230,82		16,13094
1071 TOS19_01.B 04.005.002	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 Sommano m³	542,37	531,35	-11,02	110,75	60´067,48	58´847,01		1´220,47	-2,03183
1072 TOS19_01.B 04.006.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 Sommano m³	111,73	150,03	38,30	114,98	12´846,71	17´250,44	4´403,73		34,27905
1073 TOS19_01.B 08.017.003	OPERE STRUTTURALI - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli pre ... EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m Sommano m²	97,39	40,58	-56,81	55,33	5´388,59	2´245,29		3´143,30	-58,33251
1074	OPERE STRUTTURALI - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare									
	A R I P O R T A R E							5´919´799,41	3´101´277,93	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5´919´799,41	3´101´277,93	
TOS19_01.B 08.037.004	a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55 Sommano m²	1´436,75	1´436,75	---	49,57	71´219,70	71´219,70			
1075 TOS19_01.C 01.031.002	OPERE STRUTTURALI - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento spessore cm 20 Sommano m²	5,40	---	-5,40	37,71	203,63	---		203,63	-100,00000
1076 TOS19_01.E 02.003.001	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali Sommano m²	102,22	---	-102,22	11,22	1´146,91	---		1´146,91	-100,00000
1077 TOS19_01.F 04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo Sommano m²	104,16	104,16	---	5,59	582,25	582,25			
1078 TOS19_01.F 05.006.002	OPERE STRUTTURALI - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm. Sommano m²	34,47	---	-34,47	100,98	3´480,78	---		3´480,78	-100,00000
1079 TOS19_02.A 03.002.001	OPERE STRUTTURALI - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo s ... atura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra Sommano m³	251,25	251,25	---	380,12	95´505,15	95´505,15			
1080 TOS19_02.A 07.001.003	OPERE STRUTTURALI - Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 Sommano m³	251,25	251,25	---	29,07	7´303,84	7´303,84			
1081 TOS19_02.B 10.021.003	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm Sommano cad	798,00	482,00	-316,00	12,72	10´150,56	6´131,04		4´019,52	-39,59900
1082 TOS19_04.B 12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm Sommano m³	709,00	---	-709,00	23,73	16´824,57	---		16´824,57	-100,00000
	A R I P O R T A R E							5´919´799,41	3´126´953,34	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5´919´799,41	3´126´953,34	
1083 TOS19_04.B 12.001.002	OPERE STRUTTURALI - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di ... giunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. Sommano m³	723,58	723,58	---	52,35	37´879,41	37´879,41			
1084 TOS19_04.E 06.002.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa Sommano m	107,50	---	-107,50	11,48	1´234,10	---		1´234,10	-100,00000
1085 TOS19_04.E 06.002.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata Sommano m	150,99	---	-150,99	15,66	2´364,50	---		2´364,50	-100,00000
1086 TOS19_04.E 09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319) Sommano m²	5´302,80	---	-5´302,80	2,94	15´590,23	---		15´590,23	-100,00000
1087 TOS19_04.F 06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm Sommano m	284,00	284,00	---	19,65	5´580,60	5´580,60			
1088 TOS19_04.F 06.008.002	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm Sommano m	205,00	205,00	---	25,53	5´233,65	5´233,65			
1089 TOS19_04.F 06.023.001	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 Sommano cad	33,00	33,00	---	54,47	1´797,51	1´797,51			
1090 TOS19_04.F 06.024.005	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10									
	A R I P O R T A R E							5´919´799,41	3´146´142,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5´919´799,41	3´146´142,17	
	Sommano cad	42,00	2,00	-40,00	179,09	7´521,78	358,18		7´163,60	-95,23810
1091 TOS19_04.F 06.031.010	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) Sommano cad	33,00	33,00	---	120,09	3´962,97	3´962,97			
1092 TOS19_04.F 06.053.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) Sommano cad	111,00	6,00	-105,00	213,28	23´674,08	1´279,68		22´394,40	-94,59459
1093 TOS19_09.E 09.004.002	Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento ... o all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale Sommano m³	694,82	---	-694,82	25,49	17´710,96	---		17´710,96	-100,00000
1094 TOS19_09.E 09.005.002	Concimazione di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale. Sommano m²	1´985,18	---	-1´985,18	0,09	178,67	---		178,67	-100,00000
1095 TOS19_09.E 09.009.001	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la ... anico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta. per superfici fino a 500 mq Sommano m²	1´985,18	---	-1´985,18	9,55	18´958,47	---		18´958,47	-100,00000
1096 TOS19_14.R 02.002.005	OPERE STRUTTURALI - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fi ... mitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. diamentro 800 mm Sommano ml	1´248,00	1´248,00	---	110,97	138´490,56	138´490,56			
1097 TOS19_16.B 04.003.005	OPERE STRUTTURALI - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 Sommano m³	56,05	72,65	16,60	101,03	5´662,73	7´339,83	1´677,10		29,61646
1098 TOS19_PR.P 06.004.003	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, in barre dritte a misura Sommano kg	35,00	35,00	---	0,83	29,05	29,05			
1099 TOS19_PR.P	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42									
	A R I P O R T A R E							5´921´476,51	3´212´548,27	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5´921´476,51	3´212´548,27	
10.900.005	m Sommano cad	16,00	20,00	4,00	189,75	3´036,00	3´795,00	759,00		25,00000
1100 TOS19_PR.P 10.900.007	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato Sommano m³	801,16	870,49	69,33	6,33	5´071,36	5´510,21	438,85		8,65350
1101 TOS19_PR.P 10.900.009	OPERE STRUTTURALI - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno Sommano m³	6,00	---	-6,00	12,65	75,90	---		75,90	-100,00000
1102 TOS21_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Sommano m³	---	1´824,60	1´824,60	6,87	---	12´535,01	12´535,01		
1103 TOS21_01.A 04.011.001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m).IN TERRENI SCIOLTI.Eseguito con mezzi meccanici.Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sommano mc	1´766,02	1´766,02	---	21,70	38´322,63	38´322,63			
1104 TOS21_01.A 04.011.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m).IN TERRENI SCIOLTI.Eseguito con mezzi meccanici.Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.Per profondità comprese tra 1,50 m e 3.00 m. Sommano mc	611,75	611,75	---	22,74	13´911,20	13´911,20			
1105 TOS21_01.A 04.021.001	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).IN TERRENI SCIOLTI.Eseguito con mezzi meccanici.Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Profondità < 1,50 m Sommano mc	222,75	222,75	---	23,78	5´297,00	5´297,00			
1106 TOS21_01.A 04.021.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).IN TERRENI SCIOLTI.Eseguito con mezzi meccanici.Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Profondità > 1,50 m Sommano mc	86,26	86,26	---	24,82	2´140,97	2´140,97			
1107 TOS21_01.A 04.029.002	ARMATURA DI SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO (sbadacchiatura) Costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali. Compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i punte ... ro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni m² di superficie di scavo protetta. 1,50 m < Lunghezza < 3,00 m									
	A R I P O R T A R E							5´935´209,37	3´212´624,17	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5´935´209,37	3´212´624,17	
	Sommano mq	1´556,00	1´556,00	---	15,62	24´304,72	24´304,72			
1108 TOS21_01.A 05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Sommano m³	---	1´735,50	1´735,50	3,29	---	5´709,79	5´709,79		
1109 TOS21_01.A 05.001.002	RINTERRI E RILEVATI RINTERRI E RILEVATI. Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche. Compreso: - spianamenti; - costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30; - f ... ilature di scarpate; - bagnatura e ricarichieseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo Sommano mc	1´815,16	1´815,16	---	30,00	54´454,80	54´454,80			
1110 TOS21_01.A 05.001.002	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo Sommano m³	---	205,56	205,56	30,00	---	6´166,80	6´166,80		
1111 TOS21_01.A 05.001.003	Riempimento di scavi o buche.eseguito a mano con materiale proveniente da scavi Sommano m3	178,55	317,28	138,73	81,83	14´610,74	25´963,02	11´352,28		77,69819
1112 TOS21_01.B 04.231.014	CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni ... to in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc - consistenza S4 Sommano m3	206,24	206,24	---	155,84	32´140,44	32´140,44			
1113 TOS21_01.D 05.010.001	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.IMPERMEABILIZZAZIONI: su p ... di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.in due mani per lo spessore di 3 mm Sommano mq	---	270,35	270,35	36,30	---	9´813,71	9´813,71		
1114 TOS21_01.E 05.012.002	MASSETTI E SOTTOFONDI: Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sovrapprezzo per ogni cm in più oltre ai 5 cm. Sommano mq*cm	16´013,20	16´137,27	124,07	2,13	34´108,14	34´372,41	264,27		0,77480
1115	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si									
	A R I P O R T A R E							5´968´516,22	3´212´624,17	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5´968´516,22	3´212´624,17	
TOS21_01.F 04.011.001	riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TINTEGGIATURE E VERNICIATU ... zione alla verniciatura di opere metalliche. Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate Sommano mq	---	1´618,14	1´618,14	3,95	---	6´391,65	6´391,65		
1116 TOS21_01.F 04.011.007	NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TINTEGGIATURE E VERNICIATU ... ione alla verniciatura di opere metalliche. Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente Sommano mq	---	1´618,14	1´618,14	3,58	---	5´792,94	5´792,94		
1117 TOS21_01.F 06.002.053	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ... ro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm Sommano m	40,00	---	-40,00	17,75	710,00	---		710,00	-100,00000
1118 TOS21_01.F 06.002.054	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm Sommano m	41,00	---	-41,00	22,97	941,77	---		941,77	-100,00000
1119 TOS21_01.F 06.002.055	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm Sommano m	48,00	---	-48,00	30,30	1´454,40	---		1´454,40	-100,00000
1120 TOS21_02.A 03.027.001	Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza Sommano kg	---	1´700,00	1´700,00	2,22	---	3´774,00	3´774,00		
1121 TOS21_02.A 04.012.001	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano: per profondità fino ad 1 m Sommano m3	62,80	113,18	50,38	147,99	9´293,77	16´749,51	7´455,74		80,22299
1122 TOS21_02.A 04.012.002	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano: per profondità da m 1,00 a m 2,00 Sommano m3	75,36	125,74	50,38	194,15	14´631,14	24´412,42	9´781,28		66,85248
	A R I P O R T A R E							6´001´711,83	3´215´730,34	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							6´001´711,83	3´215´730,34	
1123 TOS21_02.A 07.001.001	Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere Sommano mc	1´421,46	1´614,49	193,03	59,09	83´994,07	95´400,22	11´406,15		13,57971
1124 TOS21_02.B 08.022.001	Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi. fino a dimensioni cm 30x30x15. Sommano cadauno	90,00	90,00	---	45,13	4´061,70	4´061,70			
1125 TOS21_02.B 10.001.003	Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni ... ra metallica e gli intonaci:per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore Sommano m³	195,84	195,84	---	94,77	18´559,76	18´559,76			
1126 TOS21_02.B 10.001.004	Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni ... a, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003 Sommano m³	783,36	783,36	---	24,36	19´082,65	19´082,65			
1127 TOS21_02.B 10.010.011	CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale ... rme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm Sommano m3	15,18	15,18	---	463,98	7´043,22	7´043,22			
1128 TOS21_02.B 10.021.002	OPERE STRUTTURALI - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm Sommano cad	857,00	857,00	---	13,73	11´766,61	11´766,61			
1129 TOS21_04.B 12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm Sommano	843,85	843,85	---	32,32	27´273,23	27´273,23			
1130 TOS21_04.F 06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm Sommano m	---	197,00	197,00	20,53	---	4´044,41	4´044,41		
	A R I P O R T A R E							6´017´162,39	3´215´730,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							6´017´162,39	3´215´730,34	
1131 TOS21_04.F 06.008.002	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 250 mm Sommano m	---	123,00	123,00	26,61	---	3´273,03	3´273,03		
1132 TOS21_04.F 06.008.003	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 315 mm Sommano m	17,00	53,00	36,00	37,53	638,01	1´989,09	1´351,08		211,76471
1133 TOS21_04.F 06.008.004	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 400 mm Sommano m	52,00	78,00	26,00	54,19	2´817,88	4´226,82	1´408,94		50,00000
1134 TOS21_04.F 06.008.005	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 500 mm Sommano m	27,00	12,00	-15,00	82,85	2´236,95	994,20		1´242,75	-55,55556
1135 TOS21_04.F 06.023.002	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro.dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 Sommano cadauno	34,00	34,00	---	73,14	2´486,76	2´486,76			
1136 TOS21_04.F 06.023.002	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 Sommano cad	---	-34,00	-34,00	73,14	---	-2´486,76		2´486,76	
1137 TOS21_04.F 06.023.004	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro.dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 Sommano cadauno	21,00	21,00	---	205,21	4´309,41	4´309,41			
1138 TOS21_04.F 06.023.004	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 Sommano cad	---	-21,00	-21,00	205,21	---	-4´309,41		4´309,41	
	A R I P O R T A R E							6´023´195,44	3´223´769,26	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							6´023´195,44	3´223´769,26	
1139 TOS21_04.F 08.012.001	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... re a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.diametro 125 mm Sommano m	646,00	646,00	---	6,84	4´418,64	4´418,64			
1140 TOS21_04.F 08.012.001	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm Sommano m	---	-646,00	-646,00	6,84	---	-4´418,64		4´418,64	
1141 TOS21_04.F 08.012.003	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... re a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.diametro 160 mm Sommano m	1´309,00	1´309,00	---	9,40	12´304,60	12´304,60			
1142 TOS21_04.F 08.012.003	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 160 mm Sommano m	---	-1´309,00	-1´309,00	9,40	---	-12´304,60		12´304,60	
1143 TOS21_04.F 08.012.004	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... re a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.diametro 200 mm Sommano m	270,00	270,00	---	11,56	3´121,20	3´121,20			
1144 TOS21_04.F 08.012.004	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 200 mm Sommano m	---	-270,00	-270,00	11,56	---	-3´121,20		3´121,20	
1145 TOS21_06.I0 1.002.003	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 Sommano m	---	6,00	6,00	7,99	---	47,94	47,94		
1146 TOS21_06.I0 1.002.004	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 Sommano m	---	6,00	6,00	10,69	---	64,14	64,14		
	A R I P O R T A R E							6´023´307,52	3´243´613,70	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							6´023´307,52	3´243´613,70	
1147 TOS21_06.I0 1.002.007	Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 Sommano m	---	35,20	35,20	30,68	---	1´079,94	1´079,94		
1148 TOS21_06.I0 1.007.022	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti ... rme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm Sommano m	---	380,00	380,00	21,51	---	8´173,80	8´173,80		
1149 TOS21_06.I0 1.007.028	Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua prodotti ... me igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm Sommano m	---	240,00	240,00	97,31	---	23´354,40	23´354,40		
1150 TOS21_06.I0 1.008.003	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm Sommano m	---	44,00	44,00	19,24	---	846,56	846,56		
1151 TOS21_06.I0 1.008.004	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø63 mm Sommano m	---	33,00	33,00	21,16	---	698,28	698,28		
1152 TOS21_06.I0 4.033.001	Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro DN 15 (1/2") Sommano cad	---	2,00	2,00	92,14	---	184,28	184,28		
1153 TOS21_06.I0 4.063.002	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condi ... efficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") Sommano m	3´547,00	3´547,00	---	3,85	13´655,95	13´655,95			
1154 TOS21_06.I0 4.063.003	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condi ... coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") Sommano m	1´487,90	1´487,90	---	4,16	6´189,66	6´189,66			
1155	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di									
	A R I P O R T A R E							6´057´644,78	3´243´613,70	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							6´057´644,78	3´243´613,70	
TOS21_06.I04.063.004	tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condi ... ficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) Sommano m	1´696,00	1´696,00	---	5,25	8´904,00	8´904,00			
1156 TOS21_06.I04.063.005	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condi ... ficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) Sommano m	882,00	882,00	---	5,60	4´939,20	4´939,20			
1157 TOS21_06.I04.063.006	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condi ... coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") Sommano m	392,00	392,00	---	7,34	2´877,28	2´877,28			
1158 TOS21_06.I04.063.007	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condi ... iente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2) Sommano m	174,00	174,00	---	9,02	1´569,48	1´569,48			
1159 TOS21_06.I04.063.008	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condi ... efficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x89 (3") Sommano m	8,00	8,00	---	11,20	89,60	89,60			
1160 TOS21_06.I04.063.010	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condi ... fficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x114 (4") Sommano m	36,00	36,00	---	15,76	567,36	567,36			
1161 TOS21_06.I04.063.011	Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti i condi ... fficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x140 (5") Sommano m	82,00	82,00	---	21,46	1´759,72	1´759,72			
1162 TOS21_06.I04.076.007	Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo co ... etta regola d'arte Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½" Sommano kg	---	340,03	340,03	3,81	---	1´295,51	1´295,51		
	A R I P O R T A R E							6´058´940,29	3´243´613,70	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							6´058´940,29	3´243´613,70	
1163 TOS21_06.I04.103.006	Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). DN 50 Sommano cad	---	1,00	1,00	66,82	---	66,82	66,82		
1164 TOS21_06.I04.103.007	Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). DN 65 Sommano cad	---	2,00	2,00	121,30	---	242,60	242,60		
1165 TOS21_06.I04.114.010	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 200 Sommano cad	---	2,00	2,00	420,18	---	840,36	840,36		
1166 TOS21_06.I04.114.011	Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. Capacità litri 250 Sommano cad	---	4,00	4,00	460,37	---	1´841,48	1´841,48		
1167 TOS21_09.V02.005.004	OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la man ... to ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Sommano	---	10,00	10,00	605,09	---	6´050,90	6´050,90		
1168 TOS21_09.V02.017.001	OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la man ... lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.in area verde, parco o giardino Sommano cadauno	---	10,00	10,00	53,53	---	535,30	535,30		
1169 TOS21_09.V02.021.010	OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la man ... li strumenti di taglio, riguardo all'altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell'area a conclusione. Sommano cadauno	---	10,00	10,00	965,23	---	9´652,30	9´652,30		
	A R I P O R T A R E							6´078´170,05	3´243´613,70	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							6´078´170,05	3´243´613,70	
1170 TOS21_AT. N06.018.010	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile. Sommano ora	---	16,00	16,00	49,58	---	793,28	793,28		
1171 TOS21_AT. N06.100.903	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo) Sommano ora	---	16,00	16,00	41,40	---	662,40	662,40		
1172 TOS21_PR.P 12.007.008	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004. dimensioni esterne 100x100x100 sp10. Sommano cadauno	64,00	64,00	---	122,48	7´838,72	7´838,72			
1173 TOS21_PR.P 12.007.008	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 Sommano cad	---	-64,00	-64,00	122,48	---	-7´838,72		7´838,72	
1174 TOS21_PR.P 12.008.013	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004. dimensioni esterne 150x150x100 sp15 Sommano cadauno	7,00	7,00	---	456,06	3´192,42	3´192,42			
1175 TOS21_PR.P 12.008.013	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 150x150x100 sp15 Sommano cad	---	-7,00	-7,00	456,06	---	-3´192,42		3´192,42	
1176 TOS21_PRR EC.P17.002. 001	Conferimento a discarica materiali CER170201 - Legno Sommano t	15,00	15,00	---	113,85	1´707,75	1´707,75			
1177 TOS21_PRR EC.P17.002. 003	Conferimento a discarica materiali CER170203 - Plastica Sommano t	5,00	5,00	---	316,25	1´581,25	1´581,25			
1178 TOS21_PRR EC.P17.002. 011	Conferimento a discarica materiali CER170411 - Cavi elettrici Sommano t	2,00	2,00	---	126,50	253,00	253,00			
1179 TOS21_PRR EC.P17.005. 004	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/ EER 17 05 04) Sommano t	543,09	543,09	---	21,00	11´404,89	11´404,89			
	A R I P O R T A R E							6´079´625,73	3´254´644,84	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							6´079´625,73	3´254´644,84	
1180 TOS21_PRREC.P17.006.004	Conferimento a discarica materiali CER 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 Sommano t	2,00	2,00	---	506,00	1´012,00	1´012,00			
1181 TOS21_PRREC.P17.009.004	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione : rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) Sommano t	4´344,68	4´344,68	---	31,89	138´551,85	138´551,85			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	CONFRONTO CATEGORIE					
C	**LAVORI A CORPO euro**	31´440´823,01	34´265´803,90	2´824´980,89		8,98507
C:001	A1 - 2 - Demolizioni e scavi	2´231´741,05	2´078´909,63		152´831,42	-6,84808
C:001.001	Demolizioni e scavi	2´231´741,05	2´078´909,63		152´831,42	-6,84808
C:001.001.001	Aree esterne	35´230,54	35´230,54			---
C:001.001.002	Nuova piazza lato nord	844´176,75	844´176,75			---
C:001.001.003	Area di servizio fronte "Boccaccio"	152´831,42	---		152´831,42	-100,00000
C:001.001.010	Piano terra	25´810,99	25´810,99			---
C:001.001.011	Piano primo	110´591,66	110´591,66			---
C:001.001.012	Piano secondo	105´480,86	105´480,86			---
C:001.001.013	Piano terzo	107´897,92	107´897,92			---
C:001.001.014	Piano quarto	107´839,37	107´839,37			---
C:001.001.015	Piano quinto	104´682,36	104´682,36			---
C:001.001.016	Piano sesto	109´510,35	109´510,35			---
C:001.001.017	Piano settimo	104´195,58	104´195,58			---
C:001.001.018	Piano ottavo	93´669,09	93´669,09			---
C:001.001.019	Piano copertura	21´123,58	21´123,58			---
C:001.001.020	Generale	282´204,95	282´204,95			---
C:001.001.022	Vani scala	26´495,63	26´495,63			---
C:002	A2 - 3 - Isolamenti termici e acustici	294´297,40	294´297,40			---
C:002.003	Isolamenti termici e acustici	294´297,40	294´297,40			---
C:002.003.010	Piano terra	53´183,27	53´183,27			---
C:002.003.011	Piano primo	29´305,33	29´305,33			---
C:002.003.012	Piano secondo	29´595,35	29´595,35			---
C:002.003.013	Piano terzo	29´541,88	29´541,88			---
C:002.003.014	Piano quarto	29´593,17	29´593,17			---
C:002.003.015	Piano quinto	29´656,39	29´656,39			---
C:002.003.016	Piano sesto	29´675,87	29´675,87			---
C:002.003.017	Piano settimo	29´680,64	29´680,64			---
C:002.003.018	Piano ottavo	29´837,49	29´837,49			---
C:002.003.019	Piano copertura	4´228,01	4´228,01			---
C:003	A3 - 4 - Chiusure orizzontali	82´454,49	140´161,59	57´707,10		69,98661
C:003.004	Chiusure orizzontali	82´454,49	140´161,59	57´707,10		69,98661
C:003.004.002	Nuova piazza lato nord	65´706,00	65´706,00			---
C:003.004.005	Nuovo blocco scale esterne	13´681,82	13´681,82			---
C:003.004.019	Piano copertura	3´066,67	60´773,77	57´707,10		1881,75122
C:004	A4 - 5 - Chiusure verticali	388´857,30	713´816,10	324´958,80		83,56762
C:004.005	Chiusure verticali	388´857,30	713´816,10	324´958,80		83,56762
C:004.005.005	Nuovo blocco scale esterne	324´401,30	694´360,10	369´958,80		114,04356
C:004.005.010	Piano terra	45´000,00	---		45´000,00	-100,00000
C:004.005.019	Piano copertura	19´456,00	19´456,00			---
C:005	A5 - 6 - Curtain wall	424´963,40	424´963,40			---
C:005.006	Curtain wall	424´963,40	424´963,40			---
C:005.006.005	Nuovo blocco scale esterne	424´963,40	424´963,40			---
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:006	A6 - 7 - Partizioni verticali	1′476′167,79	1′572′371,23	96′203,44		6,51711
C:006.008	Partizioni verticali	1′476′167,79	1′572′371,23	96′203,44		6,51711
C:006.008.010	Piano terra	127′024,94	127′024,94			---
C:006.008.011	Piano primo	193′907,27	193′907,27			---
C:006.008.012	Piano secondo	180′850,99	180′850,99			---
C:006.008.013	Piano terzo	136′075,92	136′075,92			---
C:006.008.014	Piano quarto	174′726,17	174′726,17			---
C:006.008.015	Piano quinto	181′914,53	249′905,61	67′991,08		37,37529
C:006.008.016	Piano sesto	189′184,28	189′184,28			---
C:006.008.017	Piano settimo	182′320,09	182′320,09			---
C:006.008.018	Piano ottavo	110′163,60	110′163,60			---
C:006.008.020	Generale	---	28′212,36	28′212,36		(*)
C:007	A7 - 8 - Sottofondi e massetti	366′605,98	669′325,45	302′719,47		82,57352
C:007.002	Impermeabilizzazioni	---	324′813,71	324′813,71		(*)
C:007.002.005	Nuovo blocco scale esterne	---	315′000,00	315′000,00		(*)
C:007.002.010	Piano terra	---	1′311,88	1′311,88		(*)
C:007.002.013	Piano terzo	---	2′132,63	2′132,63		(*)
C:007.002.014	Piano quarto	---	616,74	616,74		(*)
C:007.002.018	Piano ottavo	---	1′977,26	1′977,26		(*)
C:007.002.019	Piano copertura	---	3′775,20	3′775,20		(*)
C:007.009	Sottofondi e massetti	366′605,98	344′511,74		22′094,24	-6,02670
C:007.009.007	Collegamenti verticali	---	1′332,45	1′332,45		(*)
C:007.009.010	Piano terra	124′004,48	131′083,73	7′079,25		5,70887
C:007.009.011	Piano primo	24′548,10	23′251,22		1′296,88	-5,28302
C:007.009.012	Piano secondo	26′151,64	23′856,05		2′295,59	-8,77800
C:007.009.013	Piano terzo	26′115,13	23′819,54		2′295,59	-8,79027
C:007.009.014	Piano quarto	26′149,80	23′854,21		2′295,59	-8,77861
C:007.009.015	Piano quinto	26′192,96	23′897,37		2′295,59	-8,76415
C:007.009.016	Piano sesto	26′206,25	23′910,66		2′295,59	-8,75970
C:007.009.017	Piano settimo	26′209,51	23′913,92		2′295,59	-8,75861
C:007.009.018	Piano ottavo	40′414,12	24′060,08		16′354,04	-40,46615
C:007.009.019	Piano copertura	19′551,56	19′551,56			---
C:007.009.020	Generale	1′062,43	1′062,43			---
C:007.009.025	Tisanerie	---	918,52	918,52		(*)
C:008	A8 - 9 - Pavimentazioni	737′637,85	795′745,32	58′107,47		7,87751
C:008.010	Pavimentazioni	737′637,85	795′745,32	58′107,47		7,87751
C:008.010.007	Collegamenti verticali	---	5′129,91	5′129,91		(*)
C:008.010.010	Piano terra	73′094,37	91′928,48	18′834,11		25,76684
C:008.010.011	Piano primo	84′018,97	86′371,22	2′352,25		2,79967
C:008.010.012	Piano secondo	84′847,93	87′535,19	2′687,26		3,16715
C:008.010.013	Piano terzo	78′962,38	80′706,09	1′743,71		2,20828
C:008.010.014	Piano quarto	82′607,79	86′022,42	3′414,63		4,13354
C:008.010.015	Piano quinto	89′244,59	91′776,85	2′532,26		2,83744
C:008.010.016	Piano sesto	83′439,00	85′883,72	2′444,72		2,92995
C:008.010.017	Piano settimo	81′551,51	84′271,67	2′720,16		3,33551
C:008.010.018	Piano ottavo	78′724,40	89′268,12	10′543,72		13,39320
C:008.010.019	Piano copertura	1′146,91	4′680,65	3′533,74		308,10962
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:008.010.025	Tisanerie	---	2´171,00	2´171,00		(*)
C:009	A9 - 10 - Controsoffitti	881´818,05	853´409,09		28´408,96	-3,22164
C:009.011	Controsoffitti	881´818,05	853´409,09		28´408,96	-3,22164
C:009.011.010	Piano terra	115´282,13	73´091,90		42´190,23	-36,59737
C:009.011.011	Piano primo	107´650,72	99´114,44		8´536,28	-7,92961
C:009.011.012	Piano secondo	107´086,57	98´706,58		8´379,99	-7,82544
C:009.011.013	Piano terzo	96´767,64	88´998,23		7´769,41	-8,02893
C:009.011.014	Piano quarto	108´793,91	96´717,50		12´076,41	-11,10026
C:009.011.015	Piano quinto	107´254,13	98´592,68		8´661,45	-8,07563
C:009.011.016	Piano sesto	107´232,53	98´321,70		8´910,83	-8,30982
C:009.011.017	Piano settimo	106´783,27	98´166,86		8´616,41	-8,06906
C:009.011.018	Piano ottavo	24´967,15	51´314,94	26´347,79		105,52983
C:009.011.020	Generale	---	48´961,70	48´961,70		(*)
C:009.011.025	Tisanerie	---	1´422,56	1´422,56		(*)
C:010	A10 - 11 - Rivestimenti e tinteggiature	981´434,94	1´141´162,92	159´727,98		16,27494
C:010.012	Rivestimenti e tinteggiature	981´434,94	1´141´162,92	159´727,98		16,27494
C:010.012.007	Collegamenti verticali	45´874,82	45´874,82			---
C:010.012.010	Piano terra	75´453,13	77´150,15	1´697,02		2,24910
C:010.012.011	Piano primo	77´415,00	111´224,32	33´809,32		43,67283
C:010.012.012	Piano secondo	89´371,84	118´691,09	29´319,25		32,80592
C:010.012.013	Piano terzo	59´743,43	117´893,29	58´149,86		97,33264
C:010.012.014	Piano quarto	79´188,46	118´266,27	39´077,81		49,34786
C:010.012.015	Piano quinto	98´126,09	128´328,00	30´201,91		30,77867
C:010.012.016	Piano sesto	91´478,59	129´806,98	38´328,39		41,89875
C:010.012.017	Piano settimo	86´278,42	113´254,12	26´975,70		31,26587
C:010.012.018	Piano ottavo	56´457,04	72´185,14	15´728,10		27,85853
C:010.012.019	Piano copertura	9´094,84	9´094,84			---
C:010.012.020	Generale	---	27´738,90	27´738,90		(*)
C:010.012.022	Vani scala	212´953,28	71´655,00		141´298,28	-66,35177
C:011	A11 - 12 - Serramenti esterni	49´786,76	194´951,80	145´165,04		291,57358
C:011.013	Serramenti esterni	49´786,76	194´951,80	145´165,04		291,57358
C:011.013.005	Nuovo blocco scale esterne	---	44´675,28	44´675,28		(*)
C:011.013.010	Piano terra	45´841,25	45´841,25			---
C:011.013.019	Piano copertura	3´945,51	3´945,51			---
C:011.013.020	Generale	---	100´489,76	100´489,76		(*)
C:012	A12 - 13 - Serramenti interni	907´929,04	911´650,42	3´721,38		0,40988
C:012.014	Serramenti interni	907´929,04	911´650,42	3´721,38		0,40988
C:012.014.010	Piano terra	49´860,10	49´860,10			---
C:012.014.011	Piano primo	116´998,85	116´998,85			---
C:012.014.012	Piano secondo	107´490,40	107´490,40			---
C:012.014.013	Piano terzo	67´042,59	67´042,59			---
C:012.014.014	Piano quarto	92´985,90	92´985,90			---
C:012.014.015	Piano quinto	154´114,42	154´114,42			---
C:012.014.016	Piano sesto	117´610,52	117´610,52			---
C:012.014.017	Piano settimo	130´402,76	130´402,76			---
C:012.014.018	Piano ottavo	71´423,50	71´423,50			---
C:012.014.025	Tisanerie	---	3´721,38	3´721,38		(*)
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:013	A13 - 14 - Protezioni anticendio	1′172′947,04	1′349′066,62	176′119,58		15,01513
C:013.015	Protezione antincendio	1′172′947,04	1′349′066,62	176′119,58		15,01513
C:013.015.005	Nuovo blocco scale esterne	8′017,38	69′231,61	61′214,23		763,51913
C:013.015.010	Piano terra	30′133,24	30′133,24			---
C:013.015.011	Piano primo	23′997,38	23′997,38			---
C:013.015.012	Piano secondo	23′823,88	23′823,88			---
C:013.015.013	Piano terzo	22′110,43	22′110,43			---
C:013.015.014	Piano quarto	19′712,83	19′712,83			---
C:013.015.015	Piano quinto	20′077,39	20′077,39			---
C:013.015.016	Piano sesto	19′849,27	19′849,27			---
C:013.015.017	Piano settimo	20′922,16	20′922,16			---
C:013.015.018	Piano ottavo	27′211,00	27′211,00			---
C:013.015.019	Piano copertura	---	17′953,32	17′953,32		(*)
C:013.015.020	Generale	957′092,08	1′054′044,11	96′952,03		10,12985
C:014	A14 - 15 - Opere da fabbro	705′819,12	705′819,12			---
C:014.016	Opere da fabbro	705′819,12	705′819,12			---
C:014.016.005	Nuovo blocco scale esterne	241′583,68	241′583,68			---
C:014.016.010	Piano terra	37′022,89	37′022,89			---
C:014.016.011	Piano primo	33′942,89	33′942,89			---
C:014.016.012	Piano secondo	29′242,89	29′242,89			---
C:014.016.013	Piano terzo	40′342,89	40′342,89			---
C:014.016.014	Piano quarto	38′362,89	38′362,89			---
C:014.016.015	Piano quinto	40′102,89	40′102,89			---
C:014.016.016	Piano sesto	39′442,89	39′442,89			---
C:014.016.017	Piano settimo	39′482,89	39′482,89			---
C:014.016.018	Piano ottavo	33′842,89	33′842,89			---
C:014.016.020	Generale	73′105,63	73′105,63			---
C:014.016.022	Vani scala	59′343,80	59′343,80			---
C:015	A15 - 16 - Lattoneria e sistemi anticaduta	7′138,86	7′138,86			---
C:015.018	Lattonerie e sistemi anticaduta	7′138,86	7′138,86			---
C:015.018.005	Nuovo blocco scale esterne	7′138,86	7′138,86			---
C:016	A16 - 17 - Assistenze Murarie	827′045,47	891′510,29	64′464,82		7,79459
C:016.019	Assistenze murarie	827′045,47	891′510,29	64′464,82		7,79459
C:016.019.001	Aree esterne	39′611,76	39′611,76			---
C:016.019.003	Area di servizio fronte "Boccaccio"	---	16′238,50	16′238,50		(*)
C:016.019.007	Collegamenti verticali	81′575,53	81′575,53			---
C:016.019.009	Piano interrato	134′406,74	134′406,74			---
C:016.019.019	Piano copertura	54′613,00	98′350,99	43′737,99		80,08714
C:016.019.020	Generale	499′104,00	503′592,33	4′488,33		0,89928
C:016.019.026	Radioterapia	17′734,44	17′734,44			---
C:017	A17 - 18 - Sottoservizi	549′875,41	612′449,97	62′574,56		11,37977
C:017.020	Sottoservizi	549′875,41	612′449,97	62′574,56		11,37977
C:017.020.002	Nuova piazza lato nord	63′513,25	73′471,51	9′958,26		15,67903
C:017.020.004	Area merci	486′362,16	538′978,46	52′616,30		10,81834
C:018	A18 - 19 - Sistemazioni esterne	305′241,89	98′979,08		206′262,81	-67,57356
C:018.021	Sistemazioni esterne	305′241,89	98′979,08		206′262,81	-67,57356
C:018.021.002	Nuova piazza lato nord	157′259,53	98′979,08		58′280,45	-37,06004
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:018.021.003	Area di servizio fronte "Boccaccio"	8'235,43	---		8'235,43	-100,00000
C:018.021.004	Area merci	139'746,51	---		139'746,51	-100,00000
C:018.021.005	Nuovo blocco scale esterne	0,42	---		0,42	-100,00000
C:019	A19 - 20 - Opere a verde	51'637,08	---		51'637,08	-100,00000
C:019.022	Opere a verde	51'637,08	---		51'637,08	-100,00000
C:019.022.002	Nuova piazza lato nord	7'493,79	---		7'493,79	-100,00000
C:019.022.003	Area di servizio fronte "Boccaccio"	36'848,10	---		36'848,10	-100,00000
C:019.022.004	Area merci	7'295,19	---		7'295,19	-100,00000
C:020	A20 - 21 - Attrezzature e arredi	---	---			(*)
C:020.023	Attrezzature e arredi	---	---			(*)
C:020.023.019	Piano copertura	---	---			(*)
C:021	M1 - 22 - Idrico-sanitario distribuzione	408'605,59	545'600,62	136'995,03		33,52745
C:021.030	Idrico-sanitario produzione A.C.S.	---	124'504,14	124'504,14		(*)
C:021.030.019	Piano copertura	---	124'504,14	124'504,14		(*)
C:021.031	Idrico-sanitario distribuzione	408'605,59	421'096,48	12'490,89		3,05696
C:021.031.001	Aree esterne	59'134,90	59'134,90			---
C:021.031.007	Collegamenti verticali	12'875,40	12'875,40			---
C:021.031.010	Piano terra	21'820,98	21'820,98			---
C:021.031.011	Piano primo	38'759,74	38'759,74			---
C:021.031.012	Piano secondo	39'723,59	39'723,59			---
C:021.031.013	Piano terzo	22'628,25	22'628,25			---
C:021.031.014	Piano quarto	30'282,09	30'282,09			---
C:021.031.015	Piano quinto	34'093,44	34'093,44			---
C:021.031.016	Piano sesto	37'358,38	37'358,38			---
C:021.031.017	Piano settimo	39'152,88	39'152,88			---
C:021.031.018	Piano ottavo	53'548,17	53'548,17			---
C:021.031.019	Piano copertura	19'227,77	19'227,77			---
C:021.031.030	Impianti riuniti	---	12'490,89	12'490,89		(*)
C:022	M2 - 23 - Idrico-sanitario apprecchi sanitari	393'610,13	393'610,13			---
C:022.032	Idrico-sanitario apparecchi sanitari	393'610,13	393'610,13			---
C:022.032.010	Piano terra	18'888,20	18'888,20			---
C:022.032.011	Piano primo	43'666,61	43'666,61			---
C:022.032.012	Piano secondo	43'281,84	43'281,84			---
C:022.032.013	Piano terzo	24'366,26	24'366,26			---
C:022.032.014	Piano quarto	34'975,98	34'975,98			---
C:022.032.015	Piano quinto	46'262,54	46'262,54			---
C:022.032.016	Piano sesto	50'870,28	50'870,28			---
C:022.032.017	Piano settimo	47'957,44	47'957,44			---
C:022.032.018	Piano ottavo	83'340,98	83'340,98			---
C:023	M3 - 24 - Trattamento acqua	30'000,00	30'000,00			---
C:023.033	Trattamento acqua	30'000,00	30'000,00			---
C:023.033.018	Piano ottavo	30'000,00	30'000,00			---
C:024	M4 - 25 - Scarichi acque nere e bianche	336'448,57	375'165,65	38'717,08		11,50758
C:024.034	Scarichi acque nere e bianche	336'448,57	375'165,65	38'717,08		11,50758
C:024.034.007	Collegamenti verticali	154'740,79	154'740,79			---
C:024.034.009	Piano interrato	16'834,91	16'834,91			---
C:024.034.010	Piano terra	1'982,44	1'982,44			---
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:024.034.011	Piano primo	1´059,45	1´059,45			---
C:024.034.012	Piano secondo	1´179,89	1´179,89			---
C:024.034.013	Piano terzo	3´251,92	3´251,92			---
C:024.034.014	Piano quarto	3´928,02	3´928,02			---
C:024.034.015	Piano quinto	7´928,57	7´928,57			---
C:024.034.016	Piano sesto	7´130,09	7´130,09			---
C:024.034.017	Piano settimo	9´968,03	9´968,03			---
C:024.034.018	Piano ottavo	11´811,78	11´811,78			---
C:024.034.019	Piano copertura	29´810,86	29´810,86			---
C:024.034.020	Generale	86´821,82	86´821,82			---
C:024.034.031	Impianto di sollevamento	---	38´717,08	38´717,08		(*)
C:025	M5 - 26 - Idrico antincendio	135´562,09	306´710,72	171´148,63		126,25110
C:025.035	Idrico antincendio	135´562,09	306´710,72	171´148,63		126,25110
C:025.035.001	Aree esterne	33´328,72	---		33´328,72	-100,00000
C:025.035.002	Nuova piazza lato nord	---	28´296,96	28´296,96		(*)
C:025.035.003	Area di servizio fronte "Boccaccio"	---	61´347,55	61´347,55		(*)
C:025.035.007	Collegamenti verticali	25,23	25,23			---
C:025.035.010	Piano terra	18´469,80	18´469,80			---
C:025.035.011	Piano primo	6´562,00	6´562,00			---
C:025.035.012	Piano secondo	3´376,96	3´376,96			---
C:025.035.013	Piano terzo	6´331,26	6´331,26			---
C:025.035.014	Piano quarto	4´853,69	4´853,69			---
C:025.035.015	Piano quinto	4´855,88	4´855,88			---
C:025.035.016	Piano sesto	5´327,68	5´327,68			---
C:025.035.017	Piano settimo	4´881,43	4´881,43			---
C:025.035.018	Piano ottavo	5´097,13	5´097,13			---
C:025.035.019	Piano copertura	8´888,55	8´888,55			---
C:025.035.021	Polo tecnologico esistente	33´563,76	148´396,60	114´832,84		342,13342
C:026	M6 - 27 - Gas medicali	464´354,28	466´718,78	2´364,50		0,50920
C:026.036	Gas medicinali	464´354,28	466´718,78	2´364,50		0,50920
C:026.036.002	Nuova piazza lato nord	51´565,68	51´565,68			---
C:026.036.007	Collegamenti verticali	1´058,21	1´058,21			---
C:026.036.010	Piano terra	15,12	15,12			---
C:026.036.011	Piano primo	13´965,18	13´965,18			---
C:026.036.012	Piano secondo	17´014,12	17´014,12			---
C:026.036.013	Piano terzo	18´061,42	18´061,42			---
C:026.036.014	Piano quarto	17´097,64	17´097,64			---
C:026.036.015	Piano quinto	22´388,83	22´388,83			---
C:026.036.016	Piano sesto	22´710,93	22´710,93			---
C:026.036.017	Piano settimo	3´980,91	3´980,91			---
C:026.036.018	Piano ottavo	3´882,81	3´882,81			---
C:026.036.019	Piano copertura	68´379,63	68´379,63			---
C:026.036.020	Generale	224´233,80	224´233,80			---
C:026.036.030	Impianti riuniti	---	2´364,50	2´364,50		(*)
C:027	M7 - 28 - Posta pneumatica	99´526,04	---		99´526,04	-100,00000
C:027.037	Posta pneumatica	99´526,04	---		99´526,04	-100,00000
C:027.037.007	Collegamenti verticali	4´619,71	---		4´619,71	-100,00000
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:027.037.010	Piano terra	9′202,55	---		9′202,55	-100,00000
C:027.037.011	Piano primo	5′209,34	---		5′209,34	-100,00000
C:027.037.012	Piano secondo	6′023,55	---		6′023,55	-100,00000
C:027.037.013	Piano terzo	20′449,05	---		20′449,05	-100,00000
C:027.037.014	Piano quarto	4′910,90	---		4′910,90	-100,00000
C:027.037.015	Piano quinto	6′023,55	---		6′023,55	-100,00000
C:027.037.016	Piano sesto	8′209,90	---		8′209,90	-100,00000
C:027.037.017	Piano settimo	6′480,94	---		6′480,94	-100,00000
C:027.037.018	Piano ottavo	28′396,55	---		28′396,55	-100,00000
C:028	M8 - 29 - Dialisi produzione e distribuzione	347′587,26	347′587,26			---
C:028.039	Dialisi produzione e distribuzione	347′587,26	347′587,26			---
C:028.039.013	Piano terzo	205′000,00	205′000,00			---
C:028.039.014	Piano quarto	142′587,26	142′587,26			---
C:029	M9 - 30 - Climatizzazione centrali termofrigorifere	122′253,72	271′444,57	149′190,85		122,03379
C:029.024	Climatizzazione centrali termofrigorifere	122′253,72	271′444,57	149′190,85		122,03379
C:029.024.018	Piano ottavo	122′253,72	271′444,57	149′190,85		122,03379
C:030	M10 - 31 - Climatizzazione distribuzione	1′190′794,45	1′246′389,27	55′594,82		4,66872
C:030.025	Climatizzazione distribuzione	1′190′794,45	1′246′389,27	55′594,82		4,66872
C:030.025.001	Aree esterne	630′442,59	630′442,59			---
C:030.025.007	Collegamenti verticali	33′985,56	33′985,56			---
C:030.025.010	Piano terra	35′636,89	35′636,89			---
C:030.025.011	Piano primo	37′505,75	37′505,75			---
C:030.025.012	Piano secondo	36′916,79	36′916,79			---
C:030.025.013	Piano terzo	30′709,78	30′709,78			---
C:030.025.014	Piano quarto	31′926,91	31′926,91			---
C:030.025.015	Piano quinto	29′390,83	29′390,83			---
C:030.025.016	Piano sesto	34′748,88	34′748,88			---
C:030.025.017	Piano settimo	42′388,45	42′388,45			---
C:030.025.018	Piano ottavo	48′165,89	48′165,89			---
C:030.025.019	Piano copertura	111′300,58	111′300,58			---
C:030.025.020	Generale	---	32′000,00	32′000,00		(*)
C:030.025.026	Radioterapia	87′675,55	87′675,55			---
C:030.025.028	VRF	---	23′594,82	23′594,82		(*)
C:031	M11 - 32 - Climatizzazione terminali	715′372,98	846′453,80	131′080,82		18,32342
C:031.026	Climatizzazione terminali	715′372,98	846′453,80	131′080,82		18,32342
C:031.026.010	Piano terra	46′460,79	46′460,79			---
C:031.026.011	Piano primo	67′392,63	67′392,63			---
C:031.026.012	Piano secondo	42′948,92	42′948,92			---
C:031.026.013	Piano terzo	109′987,03	109′987,03			---
C:031.026.014	Piano quarto	90′745,78	90′745,78			---
C:031.026.015	Piano quinto	35′121,23	35′121,23			---
C:031.026.016	Piano sesto	80′484,10	80′484,10			---
C:031.026.017	Piano settimo	77′097,16	77′097,16			---
C:031.026.018	Piano ottavo	37′384,49	37′384,49			---
C:031.026.020	Generale	127′750,85	131′416,16	3′665,31		2,86911
C:031.026.028	VRF	---	127′415,51	127′415,51		(*)
C:032	M12 - 33 - Aeraulico UTA	693′903,42	693′903,42			---
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:032.027	Aeraulico UTA	693´903,42	693´903,42			---
C:032.027.019	Piano copertura	693´903,42	693´903,42			---
C:033	M13 - 34 - Aeraulico distribuzione	1´093´647,05	1´109´500,38	15´853,33		1,44958
C:033.028	Aeraulico distribuzione	1´093´647,05	1´109´500,38	15´853,33		1,44958
C:033.028.007	Collegamenti verticali	95´505,65	95´505,65			---
C:033.028.010	Piano terra	90´765,43	90´765,43			---
C:033.028.011	Piano primo	79´697,14	79´697,14			---
C:033.028.012	Piano secondo	96´609,14	96´609,14			---
C:033.028.013	Piano terzo	88´579,15	88´579,15			---
C:033.028.014	Piano quarto	95´275,76	95´275,76			---
C:033.028.015	Piano quinto	96´510,76	96´510,76			---
C:033.028.016	Piano sesto	82´022,85	82´022,85			---
C:033.028.017	Piano settimo	80´114,76	80´114,76			---
C:033.028.018	Piano ottavo	82´857,61	82´857,61			---
C:033.028.019	Piano copertura	103´450,08	103´450,08			---
C:033.028.020	Generale	102´258,72	102´258,72			---
C:033.028.029	Aeraulico estrazione MOXA - BIOPSIA - UPS	---	12´419,65	12´419,65		(*)
C:033.028.030	Impianti riuniti	---	3´433,68	3´433,68		(*)
C:034	M14 - 35 - Aeraulico terminali	351´288,84	359´116,80	7´827,96		2,22835
C:034.029	Aeraulico terminali	351´288,84	359´116,80	7´827,96		2,22835
C:034.029.010	Piano terra	19´008,16	19´008,16			---
C:034.029.011	Piano primo	18´679,22	18´679,22			---
C:034.029.012	Piano secondo	15´828,77	15´828,77			---
C:034.029.013	Piano terzo	19´020,58	19´020,58			---
C:034.029.014	Piano quarto	19´062,83	19´062,83			---
C:034.029.015	Piano quinto	17´760,44	17´760,44			---
C:034.029.016	Piano sesto	18´723,86	18´723,86			---
C:034.029.017	Piano settimo	20´119,07	20´119,07			---
C:034.029.018	Piano ottavo	12´608,35	12´608,35			---
C:034.029.027	VAV	190´477,56	190´477,56			---
C:034.029.029	Aeraulico estrazione MOXA - BIOPSIA - UPS	---	7´827,96	7´827,96		(*)
C:035	M15 - 36 - Regolazione e supervisione	884´480,45	1´245´965,74	361´485,29		40,86979
C:035.040	Regolazione e supervisione	884´480,45	1´245´965,74	361´485,29		40,86979
C:035.040.020	Generale	884´480,45	1´245´965,74	361´485,29		40,86979
C:036	M16 - 37 - Impianti meccanici esterni	243´416,86	243´416,86			---
C:036.041	Impianti meccanici esterni	243´416,86	243´416,86			---
C:036.041.001	Aree esterne	50´825,70	50´825,70			---
C:036.041.008	Edificio "G"	192´591,16	192´591,16			---
C:037	E1 - 38 - Quadri elettrici	1´639´449,85	1´628´680,64		10´769,21	-0,65688
C:037.044	Quadri elettrici	1´639´449,85	1´628´680,64		10´769,21	-0,65688
C:037.044.006	Cabina MT/BT H-G	---	177´397,00	177´397,00		(*)
C:037.044.010	Piano terra	510´665,36	262´147,20		248´518,16	-48,66556
C:037.044.011	Piano primo	82´067,54	82´067,54			---
C:037.044.012	Piano secondo	158´683,76	158´683,76			---
C:037.044.013	Piano terzo	178´257,73	178´257,73			---
C:037.044.014	Piano quarto	125´831,54	125´831,54			---
C:037.044.015	Piano quinto	131´330,69	138´282,94	6´952,25		5,29370
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
C:037.044.016	Piano sesto	83´436,21	83´436,21			---
C:037.044.017	Piano settimo	77´726,85	77´726,85			---
C:037.044.018	Piano ottavo	117´669,47	139´143,47	21´474,00		18,24942
C:037.044.019	Piano copertura	15´497,87	8´162,32		7´335,55	-47,33263
C:037.044.020	Generale	158´282,83	197´544,08	39´261,25		24,80449
C:038	E2 - 39 - UPS e Gruppi elettrogeni	176´522,49	328´742,62	152´220,13		86,23271
C:038.045	UPS e gruppi elettrogeni	176´522,49	328´742,62	152´220,13		86,23271
C:038.045.010	Piano terra	169´869,11	325´018,02	155´148,91		91,33439
C:038.045.018	Piano ottavo	6´653,38	3´724,60		2´928,78	-44,01943
C:039	E3 - 40 - Cavi e passerelle	1´897´686,97	1´908´886,57	11´199,60		0,59017
C:039.046	Cavi e passerelle	1´897´686,97	1´908´886,57	11´199,60		0,59017
C:039.046.001	Aree esterne	135´702,34	135´702,34			---
C:039.046.003	Area di servizio fronte "Boccaccio"	---	11´199,60	11´199,60		(*)
C:039.046.006	Cabina MT/BT H-G	5´789,30	5´789,30			---
C:039.046.008	Edificio "G"	1´233,10	1´233,10			---
C:039.046.010	Piano terra	310´775,80	310´775,80			---
C:039.046.011	Piano primo	182´902,09	182´902,09			---
C:039.046.012	Piano secondo	182´965,62	182´965,62			---
C:039.046.013	Piano terzo	175´075,10	175´075,10			---
C:039.046.014	Piano quarto	171´206,46	171´206,46			---
C:039.046.015	Piano quinto	173´394,64	173´394,64			---
C:039.046.016	Piano sesto	160´837,50	160´837,50			---
C:039.046.017	Piano settimo	183´664,20	183´664,20			---
C:039.046.018	Piano ottavo	134´825,97	134´825,97			---
C:039.046.019	Piano copertura	77´260,25	77´260,25			---
C:039.046.021	Polo tecnologico esistente	2´054,60	2´054,60			---
C:040	E4 - 41 - Forza motrice	124´319,26	124´319,26			---
C:040.047	Forza motrice	124´319,26	124´319,26			---
C:040.047.010	Piano terra	11´891,85	11´891,85			---
C:040.047.011	Piano primo	14´503,98	14´503,98			---
C:040.047.012	Piano secondo	15´253,71	15´253,71			---
C:040.047.013	Piano terzo	12´577,12	12´577,12			---
C:040.047.014	Piano quarto	15´107,24	15´107,24			---
C:040.047.015	Piano quinto	13´508,58	13´508,58			---
C:040.047.016	Piano sesto	16´872,75	16´872,75			---
C:040.047.017	Piano settimo	15´396,54	15´396,54			---
C:040.047.018	Piano ottavo	9´207,49	9´207,49			---
C:041	E5 - 42 - Trasmissione dati e TV	185´708,01	520´399,94	334´691,93		180,22482
C:041.046	Cavi e passerelle	---	99´116,47	99´116,47		(*)
C:041.046.001	Aree esterne	---	-5´068,24		5´068,24	(*)
C:041.046.010	Piano terra	---	172´500,20	172´500,20		(*)
C:041.046.011	Piano primo	---	-8´107,95		8´107,95	(*)
C:041.046.012	Piano secondo	---	-9´580,26		9´580,26	(*)
C:041.046.013	Piano terzo	---	-8´088,00		8´088,00	(*)
C:041.046.014	Piano quarto	---	-10´442,10		10´442,10	(*)
C:041.046.015	Piano quinto	---	-9´298,30		9´298,30	(*)
C:041.046.016	Piano sesto	---	-10´450,08		10´450,08	(*)
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:041.046.017	Piano settimo	---	-9´112,10		9´112,10	(*)
C:041.046.018	Piano ottavo	---	-2´784,50		2´784,50	(*)
C:041.046.019	Piano copertura	---	-452,20		452,20	(*)
C:041.048	Trasmissione dati e TV	185´708,01	421´283,47	235´575,46		126,85261
C:041.048.010	Piano terra	29´183,67	39´123,62	9´939,95		34,05997
C:041.048.011	Piano primo	12´225,76	54´725,43	42´499,67		347,62395
C:041.048.012	Piano secondo	22´269,06	53´857,71	31´588,65		141,84995
C:041.048.013	Piano terzo	31´121,14	49´482,82	18´361,68		59,00067
C:041.048.014	Piano quarto	38´011,41	45´959,24	7´947,83		20,90906
C:041.048.015	Piano quinto	12´288,76	58´645,61	46´356,85		377,22968
C:041.048.016	Piano sesto	13´037,51	54´411,57	41´374,06		317,34633
C:041.048.017	Piano settimo	12´732,31	50´704,59	37´972,28		298,23559
C:041.048.018	Piano ottavo	10´148,26	7´485,73		2´662,53	-26,23632
C:041.048.019	Piano copertura	4´690,13	6´887,15	2´197,02		46,84348
C:042	E6 - 43 - Illuminazione	1´258´988,80	1´564´394,15	305´405,35		24,25799
C:042.049	Illuminazione	1´258´988,80	1´564´394,15	305´405,35		24,25799
C:042.049.010	Piano terra	174´340,11	203´575,07	29´234,96		16,76892
C:042.049.011	Piano primo	133´816,01	173´088,57	39´272,56		29,34818
C:042.049.012	Piano secondo	141´094,51	177´190,86	36´096,35		25,58310
C:042.049.013	Piano terzo	99´578,71	131´044,01	31´465,30		31,59842
C:042.049.014	Piano quarto	123´990,83	157´466,29	33´475,46		26,99834
C:042.049.015	Piano quinto	133´556,99	170´474,99	36´918,00		27,64213
C:042.049.016	Piano sesto	143´720,44	181´358,36	37´637,92		26,18829
C:042.049.017	Piano settimo	124´403,09	161´827,12	37´424,03		30,08288
C:042.049.018	Piano ottavo	137´634,11	164´729,12	27´095,01		19,68626
C:042.049.019	Piano copertura	---	-3´214,24		3´214,24	(*)
C:042.049.020	Generale	46´854,00	46´854,00			---
C:043	E7 - 44 - Videosorveglianza	51´830,88	72´673,76	20´842,88		40,21325
C:043.050	Videosorveglianza	51´830,88	72´673,76	20´842,88		40,21325
C:043.050.010	Piano terra	34´569,15	37´593,47	3´024,32		8,74861
C:043.050.011	Piano primo	2´227,32	5´568,30	3´340,98		150,00000
C:043.050.012	Piano secondo	2´227,32	3´897,81	1´670,49		75,00000
C:043.050.013	Piano terzo	1´670,49	3´897,81	2´227,32		133,33333
C:043.050.014	Piano quarto	2´227,32	4´454,64	2´227,32		100,00000
C:043.050.015	Piano quinto	2´227,32	5´011,47	2´784,15		125,00000
C:043.050.016	Piano sesto	2´227,32	4´454,64	2´227,32		100,00000
C:043.050.017	Piano settimo	2´227,32	4´454,64	2´227,32		100,00000
C:043.050.018	Piano ottavo	2´227,32	3´340,98	1´113,66		50,00000
C:044	E8 - 45 - Controllo accessi antintrusione	481´653,13	481´653,13			---
C:044.051	Controllo accessi antintrusione	481´653,13	481´653,13			---
C:044.051.010	Piano terra	30´285,56	30´285,56			---
C:044.051.011	Piano primo	34´765,91	34´765,91			---
C:044.051.012	Piano secondo	32´189,86	32´189,86			---
C:044.051.013	Piano terzo	27´552,97	27´552,97			---
C:044.051.014	Piano quarto	29´098,60	29´098,60			---
C:044.051.015	Piano quinto	34´765,91	34´765,91			---
C:044.051.016	Piano sesto	35´281,12	35´281,12			---
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:044.051.017	Piano settimo	34´765,91	34´765,91			---
C:044.051.018	Piano ottavo	4´996,25	4´996,25			---
C:044.051.020	Generale	217´951,04	217´951,04			---
C:045	E9 - 46 - Chiamata infermieri	127´207,17	115´147,95		12´059,22	-9,47998
C:045.052	Chiamata infermieri	127´207,17	115´147,95		12´059,22	-9,47998
C:045.052.010	Piano terra	3´569,04	6´094,72	2´525,68		70,76637
C:045.052.011	Piano primo	1´994,44	21´926,84	19´932,40		999,39833
C:045.052.012	Piano secondo	11´642,20	21´396,96	9´754,76		83,78794
C:045.052.013	Piano terzo	38´579,76	22´724,82		15´854,94	-41,09652
C:045.052.014	Piano quarto	39´033,59	18´498,24		20´535,35	-52,60943
C:045.052.015	Piano quinto	8´434,31	6´326,88		2´107,43	-24,98639
C:045.052.016	Piano sesto	8´434,31	7´887,21		547,10	-6,48660
C:045.052.017	Piano settimo	14´424,48	7´367,10		7´057,38	-48,92641
C:045.052.018	Piano ottavo	1´095,04	2´925,18	1´830,14		167,12997
C:046	E10 - 47 - Terra equipotenziale	64´691,53	64´691,53			---
C:046.053	Terra ed equipotenziale	64´691,53	64´691,53			---
C:046.053.001	Aree esterne	2´019,00	2´019,00			---
C:046.053.010	Piano terra	731,00	731,00			---
C:046.053.011	Piano primo	4´029,90	4´029,90			---
C:046.053.012	Piano secondo	4´923,94	4´923,94			---
C:046.053.013	Piano terzo	2´912,35	2´912,35			---
C:046.053.014	Piano quarto	3´135,86	3´135,86			---
C:046.053.015	Piano quinto	4´923,94	4´923,94			---
C:046.053.016	Piano sesto	6´935,53	6´935,53			---
C:046.053.017	Piano settimo	5´147,45	5´147,45			---
C:046.053.018	Piano ottavo	731,00	731,00			---
C:046.053.019	Piano copertura	29´201,56	29´201,56			---
C:047	E11 - 48 - Sistemi di comunicazione	317´920,01	15´039,42		302´880,59	-95,26943
C:047.054	Sistemi di comunicazione	317´920,01	15´039,42		302´880,59	-95,26943
C:047.054.010	Piano terra	6´135,08	5´802,56		332,52	-5,41998
C:047.054.011	Piano primo	8´989,35	1´066,83		7´922,52	-88,13229
C:047.054.012	Piano secondo	9´347,06	1´424,54		7´922,52	-84,75949
C:047.054.013	Piano terzo	9´321,87	1´066,83		8´255,04	-88,55562
C:047.054.014	Piano quarto	9´820,65	1´066,83		8´753,82	-89,13687
C:047.054.015	Piano quinto	8´812,07	889,55		7´922,52	-89,90532
C:047.054.016	Piano sesto	8´812,07	889,55		7´922,52	-89,90532
C:047.054.017	Piano settimo	9´169,78	1´247,26		7´922,52	-86,39815
C:047.054.018	Piano ottavo	1´917,99	1´585,47		332,52	-17,33690
C:047.054.020	Generale	245´594,09	---		245´594,09	-100,00000
C:048	E12 - 49 - Sistemi BMS	98´000,00	98´000,00			---
C:048.055	Sistema BMS	98´000,00	98´000,00			---
C:048.055.010	Piano terra	14´000,00	14´000,00			---
C:048.055.011	Piano primo	10´500,00	10´500,00			---
C:048.055.012	Piano secondo	10´500,00	10´500,00			---
C:048.055.013	Piano terzo	10´500,00	10´500,00			---
C:048.055.014	Piano quarto	10´500,00	10´500,00			---
C:048.055.015	Piano quinto	10´500,00	10´500,00			---
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
C:048.055.016	Piano sesto	10´500,00	10´500,00			---
C:048.055.017	Piano settimo	10´500,00	10´500,00			---
C:048.055.018	Piano ottavo	10´500,00	10´500,00			---
C:049	E13 - 50 - Ascensori e scale mobili	721´184,74	721´184,74			---
C:049.056	Asccensori e scale mobili	721´184,74	721´184,74			---
C:049.056.007	Collegamenti verticali	721´184,74	721´184,74			---
C:050	E14 - 51 - Attrezzature medicali	359´083,66	359´083,66			---
C:050.057	Attrezzature medicali	359´083,66	359´083,66			---
C:050.057.011	Piano primo	1´665,24	1´665,24			---
C:050.057.012	Piano secondo	15´469,34	15´469,34			---
C:050.057.013	Piano terzo	186´495,04	186´495,04			---
C:050.057.014	Piano quarto	152´123,56	152´123,56			---
C:050.057.015	Piano quinto	1´665,24	1´665,24			---
C:050.057.016	Piano sesto	1´665,24	1´665,24			---
C:051	E15 - 52 - Antincendio e EVAC	430´368,69	498´076,95	67´708,26		15,73262
C:051.058	Antincendio e EVAC	430´368,69	498´076,95	67´708,26		15,73262
C:051.058.010	Piano terra	103´671,98	111´137,72	7´465,74		7,20131
C:051.058.011	Piano primo	41´921,93	49´387,67	7´465,74		17,80867
C:051.058.012	Piano secondo	44´934,87	52´400,61	7´465,74		16,61458
C:051.058.013	Piano terzo	45´387,79	52´853,53	7´465,74		16,44879
C:051.058.014	Piano quarto	44´354,15	51´819,89	7´465,74		16,83211
C:051.058.015	Piano quinto	44´820,44	52´286,18	7´465,74		16,65700
C:051.058.016	Piano sesto	44´828,59	52´294,33	7´465,74		16,65397
C:051.058.017	Piano settimo	46´447,68	53´913,42	7´465,74		16,07344
C:051.058.018	Piano ottavo	14´001,26	21´983,60	7´982,34		57,01158
C:052	E16 - 53 - Impianit elettrici esterni	90´492,65	90´492,65			---
C:052.059	Impianti elettrici esterni	90´492,65	90´492,65			---
C:052.059.001	Aree esterne	67´029,75	67´029,75			---
C:052.059.008	Edificio "G"	23´462,90	23´462,90			---
C:053	S1 - 01 - Opere strutturali	3´461´464,52	3´737´024,64	275´560,12		7,96080
C:053.060	Opere Strutturali	3´461´464,52	3´737´024,64	275´560,12		7,96080
C:053.060.001	Aree esterne	---	40´978,09	40´978,09		(*)
C:053.060.005	Nuovo blocco scale esterne	3´057´245,50	3´252´321,14	195´075,64		6,38076
C:053.060.006	Cabina MT/BT H-G	---	39´506,39	39´506,39		(*)
C:053.060.007	Collegamenti verticali	102´724,21	102´724,21			---
C:053.060.008	Edificio "G"	56´384,60	56´384,60			---
C:053.060.010	Piano terra	4´261,38	4´261,38			---
C:053.060.019	Piano copertura	71´111,00	71´111,00			---
C:053.060.020	Generale	3´193,83	3´193,83			---
C:053.060.023	Cavedi maggiori	122´814,24	122´814,24			---
C:053.060.024	Cavedio ex ascensore singolo	16´702,88	16´702,88			---
C:053.060.025	Tisanerie	27´026,88	27´026,88			---
	(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	R I E P I L O G O					
	Importo Totale euro	31´440´823,01	34´265´803,90	6´079´625,73	3´254´644,84	
	Totale variazione euro			2´824´980,89		8,98507
	Data, 19/06/2026					
	Il Tecnico					
	A R I P O R T A R E					