

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Il presente atto di sottomissione è a supporto della *VARIANTE E SUPPLETIVA 01* del nuovo intervento di messa in sicurezza del Presidio Ospedaliero S. Stefano di Prato a seguito delle problematiche emerse sul Fosso Vella.

A seguito di Determinazione dirigenziale n. 2739 del 15/11/2021 l'impresa CAV POZZOLINI LORENZO con sede legale in Via Vicinale della Stella snc – Empoli (FI) - iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze codice fiscale 04362570485 e al n° R.E.A. (FI-441600) ha assunto i lavori di che trattasi per i seguenti importi:

IMPORTO dei lavori di progetto (al netto di IVA) :	€ 742.748,73
RIBASSO percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso :	21,193%
IMPORTO dei lavori di contratto (al netto di IVA) :	€ 585.337,99
COSTI della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) :	€ 17.129,88
TOTALE lavori di contratto (al netto di IVA) :	€ 602.467,87

Preso atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti.

TUTTO CIO PREMESSO SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO

ART. 1

ELENA POZZOLINI nata a Empoli (FI) il 29.09.1972, residente a Pietrasanta (LU) – Via Unità d'Italia n. 95, codice fiscale PZZLNE72P69D403Y, per la carica domiciliata in Empoli (FI) Via Vicinale della Stella snc, la quale interviene al presente atto nella qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Socio di Maggioranza della Società CAV. POZZOLINI LORENZO Srl con sede legale a Empoli (FI) – Via Vicinale della Stella snc, iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze codice fiscale 04362570485 e al n° R.E.A. (FI-441600) - di seguito per brevità denominato "Appaltatore" - assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Ing. David Malossi in data OTTOBRE 2023 secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta di cui sopra del 21.193%, e secondo gli elaborati allegati e consistenti:

- Tavole grafiche
- Relazione generale

- Quadro di raffronto PROGETTO ESECUTIVO – VARIANTE 01
- Computo metrico PREZZI GARA – VARIANTE 01
- Computo metrico AGGIORNAMENTO PREZZI – VARIANTE 01
- Elenco prezzi unitari PREZZI GARA
- Elenco prezzi unitari AGGIORNAMENTO PREZZI
- Analisi nuovi prezzi
- Atto di sottomissione

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori di variante ammonta a:

IMPORTO dei lavori di progetto (al netto di IVA) :	€ 883.400,71
RIBASSO percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso :	21,193%
IMPORTO dei lavori di contratto (al netto di IVA) :	€ 696.181,60
COSTI della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) :	€ 17.129,88
TOTALE lavori di contratto (al netto di IVA) :	€ 713.311,48

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della differenza delle modifiche degli importi contrattuali:

Importo complessivo di variante 1 (al netto IVA)	€ 713'311.48
A dedurre importo contratto principale (al netto IVA)	€ 602'467.87
Restano (al netto IVA)	€ 110'843.61

L'aumento contrattuale risulta pertanto pari ad **Euro 110'843.61**, corrispondente ad un aumento percentuale del **18.39%**.

ART. 3

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto.

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 180, viene aumentato di gg. 60.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto vengono concordati i seguenti nuovi prezzi per i lavori facendo riferimento al Prezziario Regionale Toscana 2023, ai quali dovrà essere applicato il ribasso d'asta del 21.193%. I nuovi prezzi sottostanti sono calcolati alla luce dei costi unitari elementari riportati in calce all'elaborato ANALISI DEI PREZZI.

Codice	Descrizione	Prezzo unitario
TOS23_02.B07.004.002	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore. eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica	680.76 €/MC
TOS23_02.A03.009.003	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore	4.48 €/MQ
NAP01var01	Fornitura e posa di recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.200 cm	163.50 €/M
NAP02var01	Fornitura e posa in opera di ringhiera a telai prefabbricati int.2000 h. 1100mm + piastra 200x200x10mm costituita da telaio in ferro U50x30x3 + piatto 40x4 - n. 1 tubo passante diam. 48x2,5 - palo IPE 100 + piastra 200x200x10 h.115 - piastrine e bulloneria di raccordo □Gli elementi dovranno essere zincati a caldo con secondo norma UNI EN ISO 1461 Per tratti fino a 10.00m	295.57 €/M
NAP03var01	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno:□Generatore diesel PRAMAC modello P12000. Frequenza 50 Hz, tensione 230 Vi, Potenza in Emergenza ESP 11.9 kVA, Potenza servizio continuo PRP 10 kVA, marca motore Honda, sistema di raffreddamento ad aria, quadro di commutazione e controllo automatico□• Basamento realizzato con profili saldati completo di supporti antivibranti e piedi di supporto;□• Serbatoio del carburante integrato completo di bocchettone di riempimento, sfiato per l'aria, sensore del livello di minimo carburante;□• Tubazioni estrazioni olio;□• Motore completo di batteria e liquidi motore (no carburante)□• Cofanatura insonorizzata realizzata con pannelli modulari in acciaio zincato	9734.84 €/cad
NAP04var01	Fornitura e posa in opera di fognature stradali, polietilene ad alta densità PEAD, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.□Fognatura in tubo di PEAD	119.69 €/m

	a parete liscia solida classe di pressione PN10, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro, dim. est. 315 mm.□	
NAP05var01	QUADRO GRUPPO ELETTROGENO VELLA-IOLO - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in vetroresina, da pavimento, realizzato in maniera conforme agli elaborati di progetto, completo di accessori di cablaggio, targhette e quanto necessario alla perfetta rispondenza alle norme e alla regola dell'arte.	2536.00 €/cad

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Firme:

il Responsabile del Procedimento

per l'Impresa